

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>

ESCLARECIMENTO – TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Simões Filho torna público que os itens relacionados abaixo, referentes à Planilha Orçamentária, que possuem “COMP” como código (itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 6.4, 8.3, 8.4, 9.1, 10.1, 10.2, 10.4, 10.7, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 13.3 e 13.6), ficam discriminados conforme tabela abaixo:

ITEM	SERVIÇOS	BDI	1,264		
					S/BDI
1.1	REMOÇÃO DE FECHADURA INTERNA/EXTERNA, SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAL.	UN			R\$ 24,36
06111/S	SERVENTE DE OBRAS	H	1,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57
04750/S	PEDREIRO	H	1,00	R\$ 6,63	R\$ 6,63
10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96
10550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	1,00	R\$ 2,89	R\$ 2,89
	REFEIÇÃO, EXAMES ADMISSIONAIS E VALE TRANSPORTE	UN	0,02	R\$ 308,50	R\$ 7,31
1.2	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO .	UN			R\$ 800,00
06111/S	SERVENTE DE OBRAS	H	3,00	R\$ 4,57	R\$ 13,71
10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	3,00	R\$ 2,96	R\$ 8,88
04750/S	PEDREIRO	H	3,00	R\$ 6,63	R\$ 19,89
10550	ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO	H	3,00	R\$ 2,89	R\$ 8,67
11088/O	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO - CAMINHÃO	M3	12,00	R\$ 12,50	R\$ 150,00
	REVISÃO E CORREÇÕES NAS PAREDES E TAMPÃO (MAT+MO)	UN	1,00	R\$ 148,85	R\$ 148,85
	CORREÇÃO NA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA EM 3 DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
1.3	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR	UN			R\$ 135,00
06111/S	SERVENTE DE OBRAS	H	3,00	R\$ 4,57	R\$ 13,71
10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	3,00	R\$ 2,96	R\$ 8,88
11088/O	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO	M3	1,00	R\$ 12,50	R\$ 12,50
	REVISÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES	UN	1,00	R\$ 99,91	R\$ 99,91
1.4	REMOÇÃO E LIXAMENTO DE PINTURA ACRÍLICA E PVA EXISTENTE.	M2			R\$ 15,08
02344/O	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	1,00	R\$ 2,49	R\$ 2,49
06111/S	SERVENTE DE OBRAS	H	1,00	R\$ 4,57	R\$ 4,57
10549	ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE	H	1,00	R\$ 2,96	R\$ 2,96
	ANDAIME E LONA PLÁSTICA DE PROTEÇÃO	M2	1,00	R\$ 5,06	R\$ 5,06
6.4	MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DA COPA, COM RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS, ADEQUAÇÃO DE ARMÁRIO PARA VISUALIZAÇÃO DO QUADRO ELÉTRICO	M			R\$ 171,71
09997/O	CONFEÇÃO DE ARMÁRIO- CONSIDERANDO COEFICIENTE DE RESTAURAÇÃO 0,135	M2	0,75	R\$ 228,46	R\$ 171,71
8.3	MANUTENÇÃO DE PAINEL DE ALUMÍNIO E VIDRO DA FACHADA E BASCULANTES, COM SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES E FIXAÇÕES DOS VIDROS	M2			R\$ 45,00
94569/S	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALISAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONSIDERANDO COEFICIENTE DE RESTAURAÇÃO 0,15	M2	0,15	R\$ 272,02	R\$ 40,80

12344/O	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO - CONSIDERANDO COEFICIENTE DE RESTAURAÇÃO 0,095	M2	0,10	R\$ 44,14	R\$ 4,19
8.4	MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULADAS, REVISÃO EM DOBRADIÇAS, PAINEIS, RODAPES INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA	M2			R\$ 25,00
	DIVISÓRIA MODULADA COM PERFIL METÁLICO PINTADO, CONSIDERANDO SUBSTITUIÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE 10% PLACAS	M2	0,10	R\$ 250,00	R\$ 25,00
9.1	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/ RETIRADA / REMANEJAMENTO/ MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CABEAMENTO, COMPOSTO POR CABOS DE PAR TRANÇADO (UTP) E CABOS DE FIBRAS ÓPTICAS COM RESPECTIVOS CONECTORES, TOMADAS E OS ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.	M			R\$ 22,23
00697/O	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT5E	M	1,14	R\$ 6,61	R\$ 7,55
00794/O	TOMADA PARA LÓGICA RJ45 COM CAIXA SOBREPOR APARENTE	M	0,30	R\$ 48,95	R\$ 14,69
10.1	INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DOS CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO COM TUBO DE 20MM., INCLUINDO ORGANIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DAS CONDENSADORAS	M			R\$ 7,00
89401/S	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM OU MANGUEIRA DE PRESSÃO DE PVC	M	1,00	R\$ 5,33	R\$ 5,33
	ORGANIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DAS CONDENSADORAS	M	0,01	R\$ 167,00	R\$ 1,67
10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MECANISMO DE SAÍDA DE CAIXA ACOPLADA	UN			R\$ 125,00
	MECANISMO COMPLETO PARA DESCARGA ACOPLADA, INCLUINDO OBTURADOR	UN	1,00	R\$ 105,96	R\$ 105,96
02696/S	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	2,00	R\$ 6,63	R\$ 13,26
10549/O	ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO	H	2,00	R\$ 2,89	R\$ 5,78
10.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS DE MICTÓRIO TÉRREO E 1º PAVIMENTO	UN			R\$ 128,00
	REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00	R\$ 94,68	R\$ 94,68
02696/S	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	3,50	R\$ 6,63	R\$ 23,21
10549/O	ENCARGOS COMPLEMENTARES BOMBEIRO	H	3,50	R\$ 2,89	R\$ 10,12
10.7	INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO COM SUBSTITUIÇÃO DE REGISTROS	UN			R\$ 720,00
00802/O	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40 LITROS	UN	1,00	R\$ 675,82	R\$ 675,82
02696/S	ENCANADOR HIDRAULICO E PEDREIRO	H	3,00	R\$ 6,63	R\$ 19,89
10549/O	ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCANADOR E PEDREIRO	H	3,00	R\$ 2,89	R\$ 8,67
	MATERIAL PARA INTERVENÇÃO DE PEDREIRO	UN	1,00	R\$ 15,62	R\$ 15,62
10.10	RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES, DE RALOS DE 40MM.	UN			R\$ 22,00
89709/S	RALO SIFONADO PVC 100X40, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40
89711/S	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	M	1,02	R\$ 13,40	R\$ 13,60

10.11	RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE 100MM COM COLOCAÇÃO DE RALOS DE 100MM.	UN			R\$ 68,00
01703/O	RALO SIFONADO PVC 100X100, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 28,03	R\$ 28,03
89714/S	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL	M	1,05	R\$ 38,14	R\$ 39,97
10.12	RECUPERAÇÃO DE BANCADAS DE MARMORE DOS SANITÁRIOS COM POLIMENTO E RECUPERAÇÃO BANCADA DE GRANITO COZINHA QUEBRADA	M			R\$ 65,00
	BANCADA NOVA DE MARMORE BRANCO POLIDO = \$200,00/M E BANCADA NOVA DE GRANITO POLIDO = \$320,00/M, CONSIDERADO POLIMENTO DAS BANCADAS E RECUPERAÇÃO DE UMA DE GRANITO QUEBRADA COEFICIENTE 0,25 SOBRE MÉDIA	M	0,25	260,00	R\$ 65,00
10.13	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA E CAIXAS DE PASSAGEM DE DRENAGEM	UN			R\$ 20,00
12636/O	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA	UN	1,00	R\$ 17,86	R\$ 17,86
	AJUSTES DE TAMPAS	UN	1,00	R\$ 2,14	R\$ 2,14
11.1	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS, TUBOS DE LED T8 DE 24 v, 10 WATTS, LÂMPADAS 120CM, CALHAS, SOQUETES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	UN			R\$ 59,89
	LAMPADA LED TUBULAR T8 120CM C/ CALHA 18W, BRANCO 6000K, SOQUETE E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 50,55	R\$ 50,55
88264/S	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 19,35	R\$ 7,05
88247/S	AUXILIAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 15,04	R\$ 2,28
11.2	INSPEÇÃO DIÁRIA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS EXISTENTES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM CORRENTE DE 325A E A SUBESTAÇÃO AÉREA DE 112,5 KVA, COM POSSÍVEIS REDIMENSIONAMENTOS DOS DISJUNTORES E TROCA EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.	UN			R\$ 4.882,91
	FORNECIMENTO DE DISJUNTORES, CONECTORES, LIMPA CONTATO, FITA ISOLANTE, FECHES, BARRAMENTO E OUTROS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.969,91	R\$ 2.969,91
88264/S	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 19,35	R\$ 1.161,00
88247/S	AUXILIAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 15,04	R\$ 752,00
11.3	MANUTENÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS, PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS EXTERNOS E INTERNOS E PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO JARDIM, COM TROCAS DE CIRCUITOS E EQUIPAMENTO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	UN			R\$ 7.167,72
	FORNECIMENTO DE CABOS, FIOS,, CONECTORES, LIMPA CONTATO, FITA ISOLANTE, FECHES, BARRAMENTO, ANILHAS, E OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS NA MANUTENÇÃO	UN	1,00	R\$ 5.254,72	R\$ 5.254,72
88264/S	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	R\$ 19,35	R\$ 1.161,00
88247/S	AUXILIAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R\$ 15,04	R\$ 752,00

11.4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RELOCAÇÃO CONVERSÃO DE TENSÃO OU INSTALAÇÃO DE 281 PONTOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TENDO 79 INTERRUPTORES, 183 TOMADAS E 19 PONTOS DE SISTEMA PARA TV.	UN			R\$ 45,17
	INTERRUPTORES - \$ 19,37/CD, TOMADAS - \$ 30,10 /CD, PONTO TV - \$ 17,44/CD, CONSIDERANDO A MÉDIA + CABO \$18,95/PONTO	UN	1,00	R\$ 45,17	R\$ 45,17
11.5	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA BOMBA AUTO-ASPIRANTE DE 2CV, COM SISTEMA AUTOMÁTICO SEMI-DIGITAL, PARA IRRIGAÇÃO DOS JARDINS COM A POSSIBILIDADE DE TROCA DO EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DA MESMA.	UN			R\$ 1.312,50
	BOMBA AUTO ASPIRANTE 2CV, COM TEMPORIZADOR INTERRUPTOR DIGITAL PROGRAMAVEL	UN	1,00	R\$ 1.157,70	R\$ 1.157,70
88264/S	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 19,35	R\$ 154,80
11.6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA AUTOMÁTICO ANALÓGICO, NA BOMBA DE SUÇÃO DE 1/4CV, PARA ALIMENTAR O RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA POTÁVEL, COM A POSSIBILIDADE DE TROCA DO EQUIPAMENTO E FORNECIMENTO DA MESMA.	UN			R\$ 1.254,75
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO, BOMBA INCLUSIVE QUADRO DA BOMBA	UN	1,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR CAPACIDADE 30A	UN	1,00	R\$ 354,75	R\$ 354,75
	TANQUE 1000L PVC/FIBRA - SUBSTITUIÇÃO DEPENDE DO EQUIPAMENTO EXISTENTE	UN	1,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
11.7	INSPEÇÃO, RECOLOCAÇÃO DE CABO (COBRE NÚ 16MM²) E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	UN			R\$ 3.397,17
	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SPDA COM REPOSIÇÃO DO CABO DE COBRE NÚ 16MM² E TUBO METÁLICO (6,0M) DESCIDAS DESCARGA	M	251,64	R\$ 13,50	R\$ 3.397,17
13.3	LIMPEZA DO JARDIM COM REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO INCLUSIVE PODAS DE PEQUENOS ARBUSTOS	M2			R\$ 9,30
00003/O	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA , INCLUINDO ROÇAGEM (S/ QUEIMA)	M2	1,00	R\$ 3,15	R\$ 3,15
	REMOÇÃO DE ARBUSTOS, ALGUNS COM POSSIBILIDADE DE REAPROVEITAMENTO	M2	1,00	R\$ 6,15	R\$ 6,15
13.6	FORNECIMENTO DE PEDRAS ORNAMENTAIS PARA COMPOSIÇÃO DOS JARDINS (SACOS C/ 30KG)	SC			R\$ 24,80
	FORNECIMENTO DE PEDRAS ORNAMENTAIS EM SACOS DE 30KG	SC	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	DISTRIBUIÇÃO ORNAMENTAL DAS PEDRAS	SC	1,00	R\$ 4,80	R\$ 4,80

Simões Filho, 16/03/2020. Elder Celestino de Paula – Presidente da COPEL. Tel: (071) 2108-7236/7200.