

## TERMO ADITIVO Nº 001-2024 ALFA CONSTRUÇÕES LTDA REF. MÊS DEZEMBRO-2024.



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.970/2024

ASSUNTO – METAFÍSICA E ACRÉSCIMO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 020/2024.

BASE LEGAL – Art. 124, inciso I, alínea “b”, c/c o artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/2021.

OBJETO – Contratação de serviços de engenharia para requalificação da fachada e galeria “José Aleluia” da Câmara Municipal de Simões Filho.

CONTRATADA: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

Praça da Bíblia, s/n - Centro - Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Capa do Processo



**PROTOCOLO Nº 15970/2024**  
Data: 02/12/2024 08:01:45

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: PROCESSO ADMINISTRATIVO

Descrição: METAFÍSICA E ACRÉSCIMO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 020/2024

Criado Por: LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

#### 1º Tramitação

Origem	Destino
CM - PROTOCOLO GERAL	CM - ADMINISTRAÇÃO GERAL

#### Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

#### Comprovante

Nº Protocolo: 15970/2024

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: PROCESSO ADMINISTRATIVO

Descrição: METAFÍSICA E ACRÉSCIMO CONTRATUAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº 020/2024

LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

criado por



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – SEINFRA

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 020-2024

CONTRATO Nº 020-2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

DATA DO CONTRATO ORIGINAL:

INICIO: 06/11/2024      TÉRMINO: 05/05/2025

1º TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR:

VALOR DO CONTRATO INICIAL = R\$ 341.072,77

VALOR DO CONTRATO COM O 1º ADITIVO = R\$ 77.015,67

PERCENTUAL DO CONTRATO INICIAL A SER ADITADO = 22,58%

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO = R\$ 418.088,44



José Ferreira de Jesus Filho  
Arquiteto Eng. Segurança  
CAU A157849 9

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – SEINFRA



**PARECER TÉCNICO JUSTIFICATIVO**

REF.: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2024

A presente justificativa tem o objetivo de esclarecer a alteração de metafísica do contrato supracitado, tendo em vista atender satisfatoriamente ao objeto desse contrato na Câmara Municipal de Simões Filho – Bahia.

Atendendo a Lei nº 14.133/2021, que ao mesmo tempo relaciona as cláusulas essenciais de todo contrato administrativo (art. 124), também prevê as hipóteses em que tais cláusulas podem sofrer alterações no curso do contrato, ou seja, consagra a mutabilidade das condições originalmente estipuladas. Isso decorre porque, antes mesmo da formalização do contrato, ou durante a sua execução, podem advir situações que demandem alterações que o ajustem a realidades supervenientes. Permitindo que o objeto a ser contratado seja feita com o mais rigoroso compromisso com a causa e o resultado.

No decorrer da execução da obra, foram detectados que alguns outros serviços foram necessários, além do que, as quantidades previstas nos serviços da planilha contratada para a execução da mesma, não contemplava as quantidades reais que foram necessárias para a execução da reforma da edificação onde encontrasse instalada a Câmara Municipal prevista no contrato. Tais como a inclusão de uma nova porta de vidro para dar acesso interno para a Câmara e na parede que foi feita as remoções dos aparelhos de ar condicionados foi verificado que as intervenções não conseguiram embutir completamente os dutos devido a estrutura existente da edificação, para tal se fez necessária a instalação de placas de revestimento em alumínio composto para servir de área expositora além de cobrir completamente os dutos no local. Sendo necessárias mais quantidades dos serviços já contratados para que se consiga concluir os mesmos. Para tal foi realizado medições e análise das planilhas contratadas após o qual foi concluído pela alteração de quantidades e serviços que gerou aumento nos valores iniciais do contrato supracitado.

Salientamos que o valor do contrato original é de **R\$ 341.072,77** (trezentos e quarenta e um mil e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), e teve um aditivo no valor de **R\$ 77.015,67** (setenta e sete mil e quinze reais e sessenta e sete centavos) que corresponde a + **22,5807%** (vinte e dois virgula cinquenta e oito por cento), totalizando o valor de **R\$418.088,44** (quatrocentos e dezoito mil e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Portanto justifica-se a presente alteração em face de fatos supervenientes e excepcional em função da alteração dos quantitativos dos itens constantes da planilha original, tendo base legal no Art. 124 da Lei 14.133/21.

Simões Filho, 02 de dezembro de 2024.

  
**José Ferreira de Jesus Filho**  
Arquiteto e Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CAU: A157849-9  
  
**José Ferreira de Jesus Filho**  
Arquiteto Eng. Segurança  
CAU: A157849-9

A CIDADE PASSA POR AQUI

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFISICA COM ADITIVO**

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.016,67

ITENS EXCLUÍDOS  
ITENS INCLuíDOS  
ITENS ALTERADOS

22,58%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

22,58%

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, S/N - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM ICM BI	VALOR (R\$)		REALIZADO		ADITIVO	
			CONTRATO	ATUALIZADO		SUPRESSÃO	ACRESCIMENTO	SUPRESSÃO	ACRESCIMENTO	SUPRESSÃO	ACRESCIMENTO
<b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>											
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA, REV.02, 01/0202	M2	4,50	-	R\$ 341,32	-	1.535,94	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.2	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_06/0203	M2	293,25	-	R\$ 21,70	-	6.363,53	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.3	REMOÇÃO DE TELHAS DE FERROcimento METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_06/0203	M2	106,08	-	R\$ 3,40	-	360,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_06/0203	M2	106,08	-	R\$ 41,19	-	4.369,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.5	REMOÇÃO DE GRAUOL DE FERRO	M3	64,61	-	R\$ 13,71	-	887,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.6	COLETA E CARGA MANEJAS DE ENTULHO	M3	29,33	-	R\$ 23,42	-	686,01	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.7	MOM. TRANSFERÊNCIA DE LAMA	M3	29,33	-	R\$ 29,45	-	861,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
<b>Subtotal Item 1.0</b>											
2.0	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>						<b>15.724,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 17.482,24</b>	<b>0,41%</b>
2.1	PROJEÇÃO GERAL COM ENCARGOS	H	284,00	-	R\$ 31,41	-	8.922,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	-	R\$ 84,46	-	3.040,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
<b>Subtotal Item 2.0</b>											
3.0	<b>PISO / PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>11.132,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 11.132,80</b>	<b>0,00%</b>
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU INDÍZIS AF_01/0204 (ESPESURA 5CM)	M3	14,66	-	R\$ 720,10	-	10.556,57	R\$ 13.725,11	0,00%	R\$ 3.168,44	0,74%
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-80, MALHA 20X20CM, FERRO 3,4MM, PAINEL 293M, (0,72X0,90M), MALHA POR LEVE GERDAU OU SIMILAR CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ACABAMENTO NA SUPERFÍCIE ACERDIDO, ESPESURA 5CM, AF_07/0201	M2	293,25	-	R\$ 12,51	-	3.688,96	R\$ 3.686,58	0,00%	R\$ -	0,00%
3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_02/0202, PE	M2	293,25	-	R\$ 39,49	-	11.580,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_02/0202, PE	M2	293,25	-	R\$ 131,04	-	38.427,46	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.5	RODAPÊ CERÂMICO DE TOM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X45CM AF_09/0203	M2	77,85	-	R\$ 7,56	-	587,03	R\$ 587,03	0,00%	R\$ -	0,00%
<b>Subtotal Item 3.0</b>											
4.0	<b>MURETA</b>						<b>64.270,15</b>	<b>R\$ 67.389,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 3.119,52</b>	<b>0,74%</b>
4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMAS AF_09/0203 (PARA APLICAR NA MURETA EXISTENTE ANTES DE EXECUTAR A NOVA MURETA)	M2	16,96	-	R\$ 41,46	-	703,16	R\$ 703,16	0,00%	R\$ -	0,00%
4.2	ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X30CM 250 KG/M³ COM ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (CEMENTO / CAL / AREIA) AF_02/0202	M2	14,54	-	R\$ 67,26	-	978,25	R\$ 1.006,36	0,00%	R\$ 121,10	0,02%
4.3	CINTAS E VARRAS EMBULÇOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X19X28 FRECHADOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPa E TRELÇA DE FERRO TG 8M	M	24,23	-	R\$ 49,01	-	1.194,03	R\$ 1.171,16	0,00%	R\$ 122,87	0,03%
<b>Subtotal Item 4.0</b>											
						<b>R\$ 64.270,15</b>	<b>R\$ 67.389,67</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 3.119,52</b>	<b>0,74%</b>
						<b>R\$ 418.088,44</b>	<b>R\$ 418.088,44</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

**Jose Ferreira de Jesus Filho**  
Arquiteto Engº Segurança  
CAU-A157649-9

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFISICA COM ADITIVO**

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.016,67

22,85%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.089,44

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, S/N - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSE ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PR. UNIT.(R\$) COM BDI	CONTRATO	VALOR (R\$)			ADITIVO			
			CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSÃO EMP. C/DI			ACRESCIMO EMP. C/DI	ATUALIZADO	SUPRESSÃO		REALIZADO		
4.4	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VASSI E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM REVESTIMENTO DE 1,5 CM DE CIMENTO PORTLAND 400). AF. 10/2022	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 6,72	130,23	142,33	R\$ -	0,00%	R\$ 12,10	0,00%	R\$ 12,10
4.5	M2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACCO 1:2:4, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF. 09/2024	19,38	21,18	-	1,60	R\$ 37,66	730,73	801,97	R\$ -	0,00%	R\$ 68,15	0,02%	R\$ 68,14
4.6	M	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM, REVESTIMENTO ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMA DEWÃO. AF. 04/2023	24,23	27,23	-	3,00	R\$ 117,13	2.830,06	3.189,45	R\$ -	0,00%	R\$ 359,39	0,08%	R\$ 359,39
4.7	M2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 08/2023	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 3,67	71,12	77,73	R\$ -	0,00%	R\$ 6,61	0,00%	R\$ 6,61
4.8	M2	PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 08/2023	18,38	21,18	-	1,80	R\$ 12,46	228,47	263,90	R\$ -	0,00%	R\$ 22,43	0,01%	R\$ 22,43
5.0		<b>COBERTURA</b> Subtotal Item 4.9					<b>R\$ 6.738,15</b>	<b>R\$ 7.448,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 710,81</b>	<b>0%</b>	<b>R\$ 710,81</b>	
5.1	M	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UOC75X90X3,4, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PARTES ATÉ 10,0M DE VÃO, LARGURA 0,50M, PD MAX 7,00, PINTURA GILBERTO DE EPDM FUNDO OXÍDO FERRO + 02' DEMÃOIS. AF. 11/2020	95,00		(56,00)		R\$ 414,10	23.189,50	0,00	R\$ 23.189,50	-5,41%	R\$ -	0,00%	R\$ (23.189,50)
5.2	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 11/2020	131,58	131,58	-		R\$ 50,99	6.709,25	6.709,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.3	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESCOIRA INTERNA EM AÇO, COM 2000 LITROS DE TESCOIRA EM TINTA METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TACAMENTO. AF. 1/2015	8,00	8,00	-		R\$ 966,41	7.732,28	7.732,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.4	M2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TACAMENTO. AF. 07/2019	131,58	131,58	-		R\$ 194,00	25.626,52	25.526,52	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.5	UN	CHAPIM (RUFO CAPAI) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/2020	21,00	21,00	-		R\$ 40,17	843,57	843,57	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.6	UN	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, COM 2000 LITROS DE TESCOIRA EM TINTA METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TACAMENTO. AF. 06/2023	105,08	105,08	-		R\$ 73,25	7.770,36	7.770,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.7	M2	ACABAMENTOS PARA TORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF. 09/2023	51,60	51,60	-		R\$ 30,77	1.580,89	1.580,89	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.8	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024	2,60	2,60	-		R\$ 196,00	509,60	275,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.9	M2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO DE 10 CM DE TAPETES, SEM CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO. AF. 09/2024	1,68	1,68	-		R\$ 44,28	74,39	74,39	R\$ -	0,00%	R\$ 74,39	0,02%	R\$ 74,39
5.10	M2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, 04 LUSOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. AF. 09/2024	22,98	22,98	-		R\$ 110,56	2.536,07	2.536,07	R\$ -	0,00%	R\$ 2.536,07	0,59%	R\$ 2.536,07
5.11	KG	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO COM REBARBAÇÃO EM AÇO, 1000 LITROS DE TESCOIRA EM TINTA METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TACAMENTO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 06/2022	24,85	24,85	-		R\$ 26,67	662,76	662,76	R\$ -	0,00%	R\$ 662,76	0,16%	R\$ 662,76
5.12	KG	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO COM REBARBAÇÃO EM AÇO, 1000 LITROS DE TESCOIRA EM TINTA METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TACAMENTO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 06/2022	181,19	181,19	-		R\$ 30,77	5.575,22	5.575,22	R\$ -	0,00%	R\$ 5.575,22	1,31%	R\$ 5.575,22
5.13	M3	CONCRETO FCA = ZMBA, TRACCO 1:2:2:5 (CEMENTO/AREIA MÉDIA BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/20	3,14	3,14	-		R\$ 869,82	2.712,39	2.712,39	R\$ -	0,00%	R\$ 2.712,39	0,64%	R\$ 2.712,39



JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO (Inscricao Profissional: 153.849)

Arquiteto Eng. Segurança  
CAU Nº 57.849-9

### C. M. RA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFISICA COM ADITIVO

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR T. ADITIVO: R\$ 77.015,67

ITENS EXCLUÍDOS  
ITENS INCLuíDOS  
ITENS ALTERADOS

22,56%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR T. ADITIVO: R\$ 77.015,67

22,56%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, S/N. - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE	QUANTIDADE		PREÇO UNIT. (R\$) COM BDI	CONTRATO	ATUALIZADO		REALIZADO		ADITIVO	
					ATUALIZADO	ACRESCIMTO BDI - C/D			SUPRESSÃO BDI - C/D	ACRESCIMTO BDI - C/D	SUPRESSÃO R\$	ACRESCIMTO R\$		%
5.14	LANCAMENTO COM USO DE FALCÃO, ABRIGAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAS AF. 02/2023	M3		3,14	-	3,14	R\$ 378,36	0,00	1.191,20	R\$ -	0,00%	R\$ 1.191,20	0,26%	R\$ 1.191,20
5.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAZÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUVER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAYO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 10/2022	M2		17,86	-	17,86	R\$ 6,72	0,00	120,02	R\$ -	0,00%	R\$ 120,02	0,03%	R\$ 120,02
5.18	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAYO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES PAREDE LIMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2		17,86	-	17,86	R\$ 37,86	0,00	676,18	R\$ -	0,00%	R\$ 676,18	0,16%	R\$ 676,18
5.19	FUNDO SELADOR ACRÍLICO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2		17,86	-	17,86	R\$ 3,67	0,00	65,55	R\$ -	0,00%	R\$ 65,55	0,02%	R\$ 65,55
5.16	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2		17,86	-	17,86	R\$ 12,46	0,00	222,54	R\$ -	0,00%	R\$ 222,54	0,05%	R\$ 222,54
6.0	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>R\$ 73.356,48</b>	<b>R\$ 64.278,80</b>	<b>R\$ (21.193,60)</b>	<b>-5,44%</b>	<b>R\$ 14.111,92</b>	<b>3,31%</b>	<b>R\$ (6.077,68)</b>
6.1	SCALEIRA EM GRANTITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM AF. 08/2020	M2	6,40				R\$ 86,72	745,25	745,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 19MM, INCLUSIVE ENCAIXE E INSTALAÇÃO EXCLUSIVE PUXADOR - REV.01 - 10/2021	M2	21,00				R\$ 674,82	14.167,02	28.033,59	R\$ -	0,00%	R\$ 11.866,57	2,78%	R\$ 11.866,57
6.3	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES EM ALUMÍNIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400MM E DIÂMETRO DE 25 MM	UN	4,00				R\$ 68,98	275,52	413,28	R\$ -	0,00%	R\$ 137,76	0,03%	R\$ 137,76
6.4	APLICAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10MM ENCAIXADO EM PERÍMETRO DE 25 MM	M2	41,19				R\$ 912,38	21.044,88	23.871,96	R\$ -	0,00%	R\$ 3.967,02	0,89%	R\$ 2.967,03
6.5	EMBOSSADO EM PINTURA BRANCA, BELÍZIO S/MILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M2	62,19				R\$ 38,80	2.412,97	3.288,05	R\$ -	0,00%	R\$ 876,68	0,21%	R\$ 676,88
6.6	GRADA NYLON 30, MALHA 20X30M Ø 5MM 200X103 CM	M2	62,19				R\$ 912,38	39.556,41	39.556,41	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.7	PINTURA BRANCA, BELÍZIO S/MILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M2	64,61				R\$ 912,38	39.556,41	39.556,41	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.0	<b>PINTURA</b>							<b>R\$ 78.265,10</b>	<b>R\$ 92.713,14</b>	<b>R\$ 14.448,04</b>	<b>18,45%</b>	<b>R\$ 15.448,24</b>	<b>3,62%</b>	<b>R\$ 15.448,24</b>
7.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMA DEMÃO, AF. 04/2023	M2	676,20				R\$ 3,67	2.480,99	2.480,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF. 04/2023	M2	676,20				R\$ 12,46	8.450,37	8.450,37	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	M2	110,00				R\$ 4,59	504,90	504,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M2	110,00				R\$ 14,73	1.620,30	1.620,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO GRATE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M2	148,96				R\$ 26,92	4.027,46	6.285,44	R\$ -	0,00%	R\$ 2.260,98	0,55%	R\$ 2.260,98
8.0	<b>ENCADENAMENTO</b>							<b>R\$ 17.102,02</b>	<b>R\$ 19.353,00</b>	<b>R\$ 2.250,98</b>	<b>13,16%</b>	<b>R\$ 2.250,98</b>	<b>0,53%</b>	<b>R\$ 2.250,98</b>
8.1	CONSUMÍVEL ENFITEADO DE FACHADA EM PELE DE MICRO-EMBOSSADO 3,43 REFLETIVO	M2	5,00				R\$ 1.960,84	9.804,20	11.324,66	R\$ -	0,00%	R\$ 2.860,69	0,67%	R\$ 2.860,69
8.2	RETRADA DE PELÍCULA INSULFILM EM LÂMINAS	M2	85,30				R\$ 7,27	620,13	520,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	85,30				R\$ 38,60	3.309,84	3.309,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.4	REVESTIMENTOS - RECUPERAÇÃO/ LIMPEZA DE REVESTIMENTO DE FACHADA	M2	85,30				R\$ 9,42	803,59	803,59	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
7  
07/11/25

José Ferreira de Jesus Filho Insulfilme e Png. Insc. Municipal: 137.803.3

José Ferreira de Jesus Filho  
Arquiteto Eng. Segurança  
CAU A1207849 9

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFISICA COM ADITIVO**

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.016,67

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS

22,58%  
22,58%

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, SIN - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PK UNIT(R\$) COM BDI	CONTRATO	ATUALIZADO	VALOR (R\$)			ADITIVO
			CONTRATO	ATUALIZADO	ACRESCIMENTO				SUPRESSÃO	REALIZADO	ACRESCIMENTO	
8.5	M	TREATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM TABULEIRO DE PÓLTIENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, AF_09/2018	51,15	51,15	-	R\$ 66,37	3.384,63	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
8.6	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVETAMENTO AF_12/2017	61,35	61,35	-	R\$ 21,70	1.331,30	R\$	0,05%	R\$	0,05%	R\$
8.7	M2	EMBORSO OU MARRA ÚNICA EM RESINA EM TRACÃO 1:2,8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESURA DE 20 MM, ACESSO POR ANDAIME AF_09/2022	61,35	61,35	-	R\$ 52,44	3.217,19	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
8.8	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM ANDAIME DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_02/2022_1E (P) FACHADA	61,35	61,35	-	R\$ 131,04	8.039,30	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
8.9	M2	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUPOBONDI) E-0,3MM, PINTURA KANBAR 900 COMPOSTA EM 2 CAMADAS, 100% EM PÓ, 100% EM LATA, APLICAR AUXILIAR EM PERFIL DE VAZO UZ 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	31,50	136,16	-	R\$ 104,96	15.438,78	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
8.10	UN	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CADA LETRA DA FACHADA, INCLUSIVE COM LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DA MESMA	39,00	39,00	-	R\$ 47,35	1.846,85	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
8.11	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_09/2024	200,80	298,80	-	R\$ 86,00	3.714,80	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
8.12	MOXIMÉS	ANDAIME METÁLICO FACHADERO - LOCAÇÃO MENSAL EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	200,80	268,80	-	R\$ 86,00	5.074,22	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
9.0	Subtotal Item 9.0											
9.1	UN	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAS CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	8,00	8,00	-	R\$ 34,85	278,80	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
9.2	UN	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	6,00	6,00	-	R\$ 31,99	191,94	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
9.3	M	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, DN 75 MM, PVC, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	14,80	14,80	-	R\$ 28,35	419,59	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
9.4	UN	JÓIELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	12,00	12,00	-	R\$ 24,76	297,12	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
9.5	UN	JÓIELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	3,00	3,00	-	R\$ 20,55	61,65	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
9.6	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DEBENOVAMENTO 67 CM (FUNDO)+15 CM (LATERAIS)+R-E 22 UN, TERMOSSIS E TELA	24,30	27,30	-	R\$ 120,33	3.284,02	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
10.0	Subtotal Item 9.0											
						R\$	4.173,11	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
						R\$	4.173,11	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
						R\$	113.272,96	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
						R\$	54.274,57	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
						R\$	57.998,41	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$
						R\$	57.998,41	R\$	0,00%	R\$	0,00%	R\$



José Ferreira de Jesus Filho  
Arquiteto Engº Segurança  
CAU A157649 9



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFISICA COM ADITIVO**

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL: R\$ 341.072,77  
VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR T ADITIVO: R\$ 77.015,67

VALOR ATUALIZADO COM ADITIVO: R\$ 495.104,11

VALOR T ADITIVO: R\$ 77.015,67

VALOR ATUALIZADO COM ADITIVO: R\$ 572.119,78

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS

22,58%

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, SIN - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSE ALEUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE				PI UNIT (R\$) COM IPI	CONTRATO	VALOR (R\$)					
			CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSÃO	ACRESCIMTO			CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSÃO	ACRESCIMTO		
10.1	UN	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABRT. DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 25MM (P.O 12), INCLUSIVE PLACAGEM PVC E ATERRAMENTO.	3,00	3,00	-	-	R\$ 208,96	620,88	620,88	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.2	UN	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 02 LAMPARINAS LED DE 1W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020203	3,00	3,00	-	-	R\$ 18,73	56,19	56,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.0		<b>Subitem Item 10.0</b>						<b>677,04</b>	<b>677,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ -</b>
11.1	M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020202	45,00	53,00	-	8,00	R\$ 18,77	888,65	1.047,81	R\$ -	0,00%	R\$ 159,16	0,04%	R\$ 159,16
11.2	M2	EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. PVC, SOLVÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020202	10,00	13,00	-	3,00	R\$ 8,57	85,70	111,41	R\$ -	0,00%	R\$ 25,71	0,01%	R\$ 25,71
11.3	M	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 587, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR REFRIGERADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSIVE TUBO DE COBRE Ø 587, SISTEMA ELÉTRICA, CONEXÕES E FIVAGENS (INFASTRUTURA PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	25,00	34,50	-	9,50	R\$ 205,19	5.128,75	7.078,06	R\$ -	0,00%	R\$ 1.949,31	0,46%	R\$ 1.949,31
12.0		<b>Subitem Item 11.0</b>						<b>6.105,10</b>	<b>8.238,28</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 2.133,18</b>	<b>0,50%</b>	<b>R\$ 2.133,18</b>
12.1	UN	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ELETRÓDUTO PVC 40MM (1 1/2") PARA SPD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122807	15,00	21,00	-	6,00	R\$ 52,42	786,30	1.100,82	R\$ -	0,00%	R\$ 314,52	0,07%	R\$ 314,52
12.2	UN	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR 18 LED COM REFLETOR COM ALETAS 2X18W DA ALADIN, FE 289432 AL OU SINGULAR COM LAMPARINAS E REATOR SINGLT AF_020203	10,00	10,00	-	-	R\$ 174,17	1.741,70	1.741,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.3	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO CASO DE LAMPARINAS E REATOR SINGLT AF_020203	1,00	1,00	-	-	R\$ 25,47	25,47	25,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.4	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUSIVE SUIÇETE E PLACA DE FORNECIMENTO E ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSIVE TUBO DE COBRE Ø 587 MM, COM ELETRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 34, INCLUSIVE CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE TUBO DE COBRE Ø 587 MM, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	8,00	6,00	-	-	R\$ 48,87	246,22	246,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.5	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUSIVE SUIÇETE E PLACA DE FORNECIMENTO E ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSIVE TUBO DE COBRE Ø 587 MM, COM ELETRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 34, INCLUSIVE CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE TUBO DE COBRE Ø 587 MM, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	5,00	6,00	-	1,00	R\$ 240,75	1.203,75	1.444,50	R\$ -	0,00%	R\$ 240,75	0,05%	R\$ 240,75
12.6	M2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	2,00	2,00	-	-	R\$ 54,81	109,62	109,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.7	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	500,00	766,00	-	266,00	R\$ 4,03	2.015,00	3.197,58	R\$ -	0,00%	R\$ 1.182,58	0,27%	R\$ 1.182,58
12.8	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_020203	250,00	444,00	-	194,00	R\$ 2,78	695,00	1.234,32	R\$ -	0,00%	R\$ 539,32	0,15%	R\$ 539,32
13.0		<b>Subitem Item 12.0</b>						<b>6.822,08</b>	<b>9.085,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 2.263,17</b>	<b>0,53%</b>	<b>R\$ 2.263,17</b>
13.1.1	M2	PEÇA GERAL Subtotal Item 13.0	203,25	203,25	-	-	R\$ 2,31	467,44	467,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
								R\$ 341.088,13	418.088,80	R\$ (23.189,69)	-5,44%	R\$ 190.205,26	23,56%	R\$ 77.015,67

Arquiteta Eng. Segurança  
CAU A 1.57.844/8  
José Fernando de Sá



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Simões Filho- BA, 02 de dezembro de 2024.

**Processo Administrativo:** nº 15.970/2024

**Origem:** Diretor Administrativo

**Destino:** Diretoria Financeira

**Assunto:** Primeiro aditamento contratual de metafísica e acréscimo de valor ao contrato nº 020/2024.

**Contratada:** ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

Prezada Senhora,

Venho por meio desta, solicitar a Vossa Senhoria, informações quanto à existência de previsão orçamentária para efetuarmos o aditamento contratual de metafísica e acréscimo de valor ao contrato nº 020/2024, firmado com a empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA, que terá vigência até 05 de maio de 2025, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para requalificação da fachada e galeria "JOSÉ ALELUIA" da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. O valor a ser aditivado é da ordem de R\$ 77.015,67 (setenta e sete mil, quinze reais e sessenta e sete centavos), refletindo um aumento de aproximadamente 22,58% (vinte e dois, vírgula cinquenta e oito por cento), sobre o valor inicialmente contratado. O valor global passa a ser de R\$ 418.088,44 (quatrocentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Assim solicito também, na oportunidade, que nos discrimine a dotação orçamentária que correrá tal despesa.

Atenciosamente,



Rogério de Jesus dos Santos

**Diretor Administrativo**

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Simões Filho, 02 de dezembro de 2024.

**Processo Administrativo:** nº 15970/2024

**Origem:** Setor de Contabilidade/ Diretoria Financeira

**Destino:** Diretoria Administrativa


**Assunto:** Contratação de serviços de engenharia para requalificação da fachada e galeria "José Aleluia" da Câmara Municipal de Simões Filho

Senhor Diretor:

Em resposta à solicitação formulada por Vossa Senhoria, a respeito da existência de dotação orçamentária, informo que a despesa tem adequação orçamentária anual e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2024, sendo constatada a existência de dotação orçamentária conforme abaixo:

- a) **Valor Reservado:** R\$77.015,67(setenta e sete mil quinze reais sessenta e sete centavos) para esta contratação.
- b) **A dotação orçamentária para a despesa será:**  
**Órgão/Unidade:** 01.01.001 – Câmara Municipal de Simões Filho  
**Fonte de Recurso:** 1.500 – Recursos não Vinculados de Impostos  
**Atividade:** 01.031.001.1.002 – Requalificação da Sede do Poder Legislativo  
**Elemento de Despesa:** 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Atenciosamente,

  
**Maria de Fátima da Silva Guache Pattas**

TÉC. CONTABILIDADE

Matricula nº 033032

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia  
Telefone: (71) 2108-7200  
Site: [www.camarasimoes.ba.gov.br](http://www.camarasimoes.ba.gov.br)

A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2024

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Praça da Bíblia, s/n – Centro – Simões Filho- BA, inscrita no CNPJ/MF nº 13.612.270/0001-03, neste ato representado por seu Presidente, **Sr. DEVALDO SOARES DE SOUZA**, brasileiro, portador do RG nº. 06.608.322-24 SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 886.624.705-72, residente e domiciliado em Simões Filho- Bahia doravante, denominado, **CONTRATANTE** e a empresa **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ/MF 35.285.646/0001-47, situada a Travessa Bráulio Muniz, 163, Engenho Novo, Simões Filho/Ba, CEP.: 43700-000, neste ato representada na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social/Procuração, pela **Titular Sr<sup>a</sup>. MANUELLE DOS SANTOS PIRES**, portador do documento de Identidade nº 1204233160 SSP/BA e CPF nº 035.197.005-30, aqui denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente instrumento contratual, autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo nº 13479/2024, Nota de Empenho nº 123/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2024, que regerá pela Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação pertinente, aplicado supletivamente as disposições de direito privado e os princípios da teoria geral do Contrato, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, para **REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
01	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, conforme o memorial descritivo, quantitativos, cronograma e projetos disponíveis.	01	R\$ 341.072,77	R\$ 341.072,77



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- 1.2. O serviço objeto desta contratação são caracterizados como obra de engenharia nos termos da lei.
- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 2.1. As despesas para o pagamento deste Contrato correrão por conta do recurso da(s) dotação(ões) orçamentária (s) a seguir especificada (s):

Unidade Gestora:	Projeto/Atividade:	Elemento de Despesa:	Fonte:
01.01.001 - CMSF	01.031.001.1.002	3.3.90.39.99	1.500

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO, PRAZO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

### O regime de execução

- 3.1. O regime do contrato será de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

### Prazo de execução das obras

- 3.2. O prazo máximo para execução das obras e serviços objeto do presente Termo de Referência será de acordo com o cronograma físico-financeiro, contado a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do art. 105, da Lei 14.133/21.
- 3.3. A CONTRATADA deverá executar o objeto no prazo máximo de **45 (quarenta e cinco) dias**, iniciados após a assinatura do contrato, e, contados a partir da data de emissão da 1ª Ordem de Serviço.

### Condições de execução

- 3.4. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
  - 3.4.1. Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias após a emissão da ordem de serviço.
  - 3.4.2. A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho estão descritas nos memoriais dos projetos e no cronograma físico financeiro.
  - 3.4.3. Cronograma de realização dos serviços: o cronograma apresentado pela empresa na licitação deverá ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do prazo previsto.

### Local e horário da prestação dos serviços

- 3.4.4. Os serviços serão prestados no endereço da obra, conforme descrito acima e no Estudo Técnico Preliminar.



A CIDADÃO PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- 3.4.5. Os serviços serão prioritariamente prestados em horário comercial, podendo ser estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja necessário, mediante aprovação da contratante. Os trabalhos realizados aos fins de semana e feriados não ensejarão em cobranças adicionais à contratante.

#### **Materiais a serem disponibilizados**

- 3.4.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substituição quando necessário. Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 3.4.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

#### **Procedimentos de transição e finalização do contrato**

- 3.4.8. Os procedimentos de transição e finalização do contrato constituem-se das seguintes etapas:
- 3.4.8.1. Após a finalização da obra, será realizada a vistoria para a emissão do Termo de Recebimento Provisório, que descreverá os possíveis vícios construtivos encontrados e que deverão ser corrigidos pela Contratada;
- 3.4.8.2. A contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vícios encontrados, podendo esse período ser prorrogado, desde que autorizado pela Contratante;
- 3.4.8.3. Após transcorrido o prazo de observação da obra, será realizada nova vistoria para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

#### **4. CLÁUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 4.1. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
- 4.2. Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados por empregados da CONTRATADA, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa CONTRATADA, sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.

#### **5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

- 5.1. Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha, memória de cálculo detalhada, relatório fotográfico e diário de obras.



A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- 5.1.1. Outros documentos poderão ser solicitados pela Contratante para dar andamento à medição, tais como: croquis de medição, relação da lista de funcionários do período, dentre outros.
- 5.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
- 5.1.3. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos.
- 5.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias após o término da obra, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).
  - 5.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.
  - 5.2.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
  - 5.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022).
  - 5.2.4. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
  - 5.2.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
  - 5.2.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
  - 5.2.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
  - 5.2.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- 5.2.9. Nos termos do art. 140, §4º, da Lei 14.133/21, os ensaios, os testes e as demais provas para aferição da boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado.
- 5.2.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 5.2.11. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
- 5.2.12. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
- 5.2.13. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
- 5.2.14. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções;
- 5.2.15. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
- 5.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 5.4. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
- 5.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 5.6. Nos termos do art. 140, §6º, da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias



A CIDADE PASSA POR AQUI





ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



## 6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

- 6.1 O prazo de vigência é fixado a partir da data de assinatura e a execução do contrato terá início em 06/11/2024, com duração de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

## 7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A CONTRATADA deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, correndo as despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação.
- 7.2. A contratada apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU/BA, quitada, em nome da empresa e do responsável técnico pelo Contrato nele indicado.
- 7.3. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para a obra contratada nos termos do Código Civil Brasileiro.
- 7.4. Somente com a prévia autorização da Prefeitura Municipal de Simões Filho (PMSF), por escrito, e sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, será admitida a subempreitada de serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá subempreitar toda obra.
- 7.5. Fornecer um relatório técnico relativo a cada chamado, que identifique os serviços que foram executados, a data e hora do início e término das atividades, para controle da CONTRATANTE;
- 7.6. Indicar e apresentar à Fiscalização da contratante o Responsável Técnico pelos serviços.
- 7.7. Acatar as instruções e observações da Fiscalização da Contratante refazendo qualquer trabalho não aceito.
- 7.8. Manter seu pessoal devidamente uniformizado e identificado. Substituir mediante solicitação, qualquer empregado, cuja conduta seja julgada inconveniente pela Contratante, independentemente de apresentação de justificativa.
- 7.9. Substituir qualquer empregado, no caso de ausência por motivo de falta, férias e outros, de maneira a não prejudicar o andamento e a boa execução dos serviços.
- 7.10. Promover, em finais de semana ou feriados, de forma plena, sem encargos adicionais, a execução dos serviços de manutenção preventiva que dependa de desligamento da energia e causem prejuízos de continuidade ao funcionamento do Órgão.
- 7.11. Disponibilizar de imediato todo o instrumental de testes, equipamentos mecânicos e eletrônicos, ferramental adequado, etc., necessários aos serviços.
- 7.12. Fornecer a seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacetes, protetores faciais, óculos de segurança, luvas, calçados adequados, cintos de segurança, etc.
- 7.13. Prestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização.
- 7.14. Executar escavações e aterros necessários para a execução de serviços, sem encargos adicionais.



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- 7.15. Fornecer veículo automotor para transporte de seus funcionários até o local, para realização dos serviços.
- 7.16. A CONTRATADA deverá prover 1 (um) veículo automotor, tipo leve, 4 portas, com ar condicionado, combustível e seguro à disposição da Fiscalização por todo o período de execução do contrato.

#### 8. CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 1.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidor especialmente designado e documentar as ocorrências havidas.
- 1.2. Formalizar as solicitações de manutenção corretiva por meio de solicitação de serviços e enviá-las à Contratada pelos meios de comunicação disponibilizados por esta.
- 1.3. Facilitar aos empregados e/ou aos prepostos da CONTRATADA o acesso às áreas onde os serviços serão executados, aos equipamentos, às plantas e aos documentos técnicos, prestando-lhes os esclarecimentos eventualmente solicitados;
- 1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na prestação dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 1.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e reajustes do Contrato.
- 1.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.
- 1.7. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Contrato;
- 1.8. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades quanto à execução dos serviços ora contratados;
- 1.9. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções;

#### 9. CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

- 9.1. Comete infração administrativa a CONTRATADA que:
  - 9.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
  - 9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
  - 9.1.3. Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
  - 9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
  - 9.1.5. Cometer fraude fiscal e
  - 9.1.6. Não mantiver a proposta.
- 9.2. Em caso de infração administrativa, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, nos termos da legislação vigente:
  - 9.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;
  - 9.2.2. Multa;



A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- a) Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto;
  - b) Compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do objeto;
  - c) Em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigação inadimplida;
- 9.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a unidade CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- 9.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Simões Filho pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- 9.2.5. As sanções previstas nos **subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4** poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas;
- 9.2.6. Eventuais multas aplicadas poderão ser descontadas de pagamentos a serem efetuados;
- 9.2.7. Também ficam sujeitas às penalidades listadas as empresas ou profissionais que:
- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
  - b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;
  - c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 9.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na legislação vigente.
- 9.4. A penalidade prevista no **subitem 9.2.3** será aplicada por intermédio de deliberação da Administração da CONTRATANTE, após regular instrução de processo administrativo de apuração de irregularidade pela unidade CONTRATANTE.
- 9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

10.1 **O valor global deste contrato é de R\$ 341.072,77 (trezentos e quarenta e um mil, setenta e dois reais e setenta e sete centavos).**

§ 1º. O pagamento dos serviços será através de medições mensais, com base nos preços unitários propostos para os serviços executados, comprovadas através de Planilhas de Medições, memórias de cálculos, fotografias, acompanhadas de nota fiscal da fatura, devidamente atestada pela fiscalização designada pela execução do contrato.



A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



**10.2 Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deverá entregar a documentação a seguir relacionada juntamente com a Nota Fiscal / Fatura referente aos serviços prestados:**

- a) Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo de débitos relativo a Tributos Federais, abrangendo, inclusive o INSS, expedida pela Receita Federal do Brasil;
- b) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito Negativo expedida pelo município, relativo ao domicílio ou a sede da licitante, comprovando sua regularidade para com a Fazenda Municipal;
- c) Certidão Negativa, ou Positiva com efeito Negativo, ou ainda de não contribuinte, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado em que estiver localizada a sede da licitante;
- d) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho – Lei Federal nº 12.440 de 07 de julho de 2011.

**10.2.1** A Contratada deverá discriminar no corpo da nota fiscal o número da nota de empenho ou ordem de fornecimento, o número do Contrato correspondente à contratação e o seu domicílio bancário (número do banco, nome, número da agência e da conta corrente).

**10.2.2** Recebida a documentação mencionada, a fiscalização deverá apor a data de entrega a Câmara Municipal de Simões Filho e assiná-la.

**10.2.3** Verificadas inconsistências ou dúvidas na documentação entregue, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, contado a partir do recebimento de diligência da fiscalização, para prestar os esclarecimentos cabíveis, formal e documentalmente.

**10.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, o valor devido será atualizado com:**

- a) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura;
- b) juros de 1% ao mês e
- c) atualização monetária, calculada pro rata tempore, com base no IGP-DI.

**10.4 Sendo a contratada optante pelo SIMPLES, deverá a mesma apresentar cópia do respectivo termo de opção juntamente com a nota fiscal de fornecimento dos produtos de modo a que os tributos incidentes sobre a operação de venda dos mesmos sejam recolhidos naquela modalidade.**

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

### **ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL**

#### **11.1. Fiscalização Técnica**

**11.1.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

**11.1.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo



A CIDADÃO PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

11.1.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

11.1.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

11.1.3.2. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

11.1.4. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).

11.1.4.1. A indicação ou o serviço do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade (IN 5, art. 44, §1º), no prazo indicado pelo fiscal.

11.1.5. O contrato será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

11.1.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

11.1.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

11.1.8. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

#### 11.2. Fiscalização Administrativa

11.2.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

11.2.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao



A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

### 11.3. Gestor do Contrato

- 11.3.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 11.3.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 11.3.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 11.3.4. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- 11.3.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).
- 11.3.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).
- 11.3.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor pertinente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

- 12.1. A execução dos serviços será fiscalizado por um servidor público pertencente ao quadro de funcionários da Câmara Municipal de Simões Filho com acompanhamento de um Técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, designando servidores para atuar como fiscais do contrato e obra, sendo responsabilidade dos mesmos



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- garantir o processo de qualidade dos serviços, cabendo a abordagem e discussão junto a Contratada das técnicas operacionais e atividades empregadas na verificação dos requisitos de qualidade, visando a aceitação dos serviços e materiais.
- 12.2. Cabe ainda, ao fiscal da obra verificar se os procedimentos executivos estão sendo cumpridos, se as ferramentas/equipamentos atendem à qualidade exigida, analisar e decidir sobre novas proposições da Contratada que vise melhorar a execução. Lei nº 14.133, de 2021, art. 117.
- 12.2.1. O fiscal do contrato verificará o serviço das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 12.2.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 12.2.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

#### 13. CLÁUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 13.1. A contratada prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data da assinatura do contrato e sua publicação em Diário Oficial Próprio, nas modalidades definidas no Art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à contratada manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual, renovando ou reforçando-a conforme necessário.
- 13.2. **CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA**, conforme inciso I do § 1º do Art. 96 da Lei nº 14.133/2021.
- 13.2.1. Se a caução for prestada em título da dívida pública, deve este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizada pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
- 13.3. **FIANÇA BANCÁRIA** emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil e deverá conter:
- 13.3.1. Prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
- 13.3.2. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interposição judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
- 13.3.3. Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil Brasileiro e;
- 13.3.4. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado.
- 13.4. **SEGURO-GARANTIA** - No caso da opção pelo Seguro-Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisão do contrato.
- 13.4.1. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



site <https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

- 13.4.2. O seguro-garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO em relação à obra. O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste edital como condição geral.
- 13.5. A Administração Pública restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme Art. 100 da Lei nº 14.133/2021.
- 13.6. Em caso de rescisão do contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a menos que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Administração Pública, nos termos da legislação vigente.
- 13.7. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia de execução do Contrato, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.
- 13.8. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.
- 13.9. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver aditivo.
- 13.10. Quando se tratar de consórcio, a garantia poderá ser apresentada integralmente pela empresa líder do consórcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais à sua participação no consórcio.
- 13.11. A Licitante deverá apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária.
- 13.12. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatório que o adjudicatário contrate a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
- 13.13. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no contrato e na regulamentação vigente, a garantia poderá ser utilizada para o pagamento de:
- 13.13.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
- 13.13.2. Prejuízos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- 13.13.3. Multas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
- 13.13.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas, quando couber.
- 13.13.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 13.13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, nas mesmas condições e parâmetros da contratação, evitando-se a interrupção da continuidade da cobertura pela garantia.
- 13.13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.



A CIDADE PASSA POR AQUI





ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



- 13.14. A inobservância do prazo fixado para apresentação ou renovação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 3% (três por cento), o qual poderá ser glosado de pagamentos devidos.
- 13.14.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio dos pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 3% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a título de garantia.
- 13.14.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base nesta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuízo da manutenção da multa aplicada.
- 13.15. Será considerada extinta e liberada a garantia:
- 13.15.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as obrigações contratuais;
- 13.15.2. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

- 14.1. A não execução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.  
§ 1º. O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no art. 137 na Lei Federal nº 14.133/2021, não caberá ao CONTRATADO direito a qualquer indenização.
- 14.2. A extinção do Contrato nas hipóteses previstas no art. 138 e 139, com seus incisos e parágrafos, da Lei Federal nº 14.133/2021.

#### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS

- 15.1. A CONTRATADA declara neste ato, ter pleno conhecimento e compreensão das especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de responsabilidade pela correta execução do objeto deste Contrato.
- 15.2. A tolerância ou não exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo a mesma exercitá-los a qualquer tempo.
- 15.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma prevista no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021 e posteriores alterações.
- 15.4. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme as disposições do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021.



A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



**16. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO**

16.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Simões Filho, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Simões Filho- BA, 06 de novembro de 2024.

DEVALDO  
SOARES DE  
SOUZA:88662470  
572

Assinado de forma digital  
por DEVALDO SOARES DE  
SOUZA:88662470572  
Dados: 2024.11.06  
15:11:43 -03'00'

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO – CONTRATANTE**  
DEVALDO SOARES DE SOUZA

MANUELLE DOS  
SANTOS  
PIRES:03519700530

Assinado de forma digital por  
MANUELLE DOS SANTOS  
PIRES:03519700530  
Dados: 2024.11.06 11:37:16 -03'00'

**ALFA CONSTRUÇÕES LTDA – CONTRATADA**  
MANUELLE DOS SANTOS PIRES

**Testemunhas:**

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LARYSSA SOARES DA SILVA  
Data: 06/11/2024 15:16:47-0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

CPF:

Assinado de forma digital por  
JULIA ALVES DE CAMPOS DA  
COSTA:09615790567  
Dados: 2024.11.06 15:57:53  
-03'00'

CPF:



A CIDADÊ PÁSSA POR AQUÍ



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

PROPOSTA DE PREÇO

À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA		
NÚMERO DO C.N.P.J.: 35.285 646/0001-47	TEL: (71) 9.8778-9369	
PESSOA PARA CONTATO: Manuelle do Santos Pires		

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.	1	341.072,77	341.072,77
VALOR TOTAL ESTIMADO DE FATURA APLICADO O BDI R\$: trezentos e quarenta e um mil e setenta e dois reais e setenta e sete centavos				341.072,77

Nos preços unitários propostos estão incluídos todos os custos com salários (inclusive as remunerações decorrentes da prestação de serviço em horas extras por parte dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança responsável, organização de CIPA e todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de materiais e demais insumos das obras e serviços a serem realizados.

Simões Filho, 06 de Novembro de 2024




A CIDADÃO PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

SINAPI: 06/2024 -  
DESONERADO / ORSE:  
06/2024 / SBC: 06/2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1.1	00031/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, IN	M2	4,50	R\$ 270,03	R\$ 341,32	R\$ 1.532,79
1.2	97633/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	293,25	R\$ 17,17	R\$ 21,70	R\$ 6.363,53
1.3	97647/SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	106,08	R\$ 2,89	R\$ 3,40	R\$ 360,87
1.4	97955/SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M3	106,08	R\$ 32,59	R\$ 41,19	R\$ 4.389,44
1.5	COMP-01		0	0			
1.6	00026/ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	84,61	R\$ 10,87	R\$ 13,74	R\$ 887,80
1.7	017041/SBC	BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM. TRANSPORTE 12.5KM.	M3	29,33	R\$ 13,47	R\$ 17,03	R\$ 499,40
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>							
2.1	90776/SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLETOS	H	264,00	R\$ 24,85	R\$ 31,41	R\$ 8.292,24
2.2	90777/SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	36,00	R\$ 68,62	R\$ 84,46	R\$ 3.040,56
<b>PISO / PAVIMENTAÇÃO</b>							
3.1	96620/SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF_01/2024 (ESPESSURA 5CM)	M3	14,66	R\$ 569,70	R\$ 720,10	R\$ 10.558,47
3.2	11380/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-80, MALHA 20X20CM, FERRO 3.4MM, PAINEL 2X3M (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	M2	293,25	R\$ 9,90	R\$ 12,51	R\$ 3.668,56
3.3	97630/SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	M2	293,25	R\$ 31,24	R\$ 39,49	R\$ 11.580,44
3.4	97263/SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023_PE	M2	293,25	R\$ 103,67	R\$ 131,04	R\$ 38.427,48
3.5	88649/SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM, AF_02/2023	M2	77,85	R\$ 5,98	R\$ 7,56	R\$ 587,03
<b>MURETA</b>							
4.1	98557/SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023 (PARA APLICAR NA MURETA EXISTENTE ANTES DE EXECUTAR A NOVA MURETA)	M2	18,96	R\$ 32,80	R\$ 41,46	R\$ 703,20
4.2	09382/ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO VEDAÇÃO 14X19X39CM, E=0,14M, COM ARGAMASSA TRAÇO T8 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), JUNTA 1 CM - REV. 01	M2	14,54	R\$ 53,23	R\$ 67,28	R\$ 978,12
4.3	09907/ORSE	CINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X19X39, PREENCHIDOS COM CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA E TRELIÇA DE FERRO TG 8M	M	24,23	R\$ 34,03	R\$ 43,01	R\$ 1.042,13
4.4	87894/SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	19,38	R\$ 5,32	R\$ 6,72	R\$ 130,26
4.5	87894/SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,9MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	M2	19,38	R\$ 29,95	R\$ 37,88	R\$ 733,88
4.6	01988/ORSE	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M2	24,23	R\$ 92,67	R\$ 117,13	R\$ 2.838,06
4.7	88485/SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	M2	19,38	R\$ 2,90	R\$ 3,67	R\$ 71,14
4.8	88489/SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	19,38	R\$ 9,88	R\$ 12,46	R\$ 241,52





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

SINAPI: 06/2024 -  
DESONERADO / ORSE:  
06/2024 / SBC: 06/2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
<b>5.0 COBERTURA</b>							
5.1	12410/ORSE	COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UDC75X38X3,84, DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PORTICOS ATÉ 10,0M DE VÃO, LARGURA 0,50M, PDMAX. 7,00, PINTURA 01 DEMÃO DE EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	M	58,00	R\$ 327,61	R\$ 414,10	R\$ 23.189,60
5.2	92580/SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	131,58	R\$ 40,34	R\$ 50,99	R\$ 6.709,26
5.3	92806/SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 763,77	R\$ 965,41	R\$ 7.723,28
5.4	94216/SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	131,58	R\$ 153,48	R\$ 194,00	R\$ 25.526,52
5.5	101979/SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	UN	21,00	R\$ 31,78	R\$ 40,17	R\$ 843,57
5.6	96114/SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	UN	106,08	R\$ 57,95	R\$ 73,25	R\$ 7.770,36
5.7	96123/SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M2	51,80	R\$ 24,34	R\$ 30,77	R\$ 1.593,89
<b>6.0 ESQUADRIAS</b>							
6.1	102181/SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M2	8,40	R\$ 70,19	R\$ 88,72	R\$ 745,25
6.2	13096/ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	M2	21,00	R\$ 533,72	R\$ 674,62	R\$ 14.167,02
6.3	43601/SINAPI	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	4,00	R\$ 54,49	R\$ 68,88	R\$ 275,52
6.4	102181/SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	41,19	R\$ 405,38	R\$ 512,38	R\$ 21.105,44
6.5	03149/ORSE	PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	62,19	R\$ 30,70	R\$ 38,60	R\$ 2.413,01
6.6	08238/ORSE	GRADIL NYLORFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	M2	64,61	R\$ 484,40	R\$ 612,26	R\$ 39.561,86
<b>7.0 PINTURA</b>							
7.1	88485/SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	678,20	R\$ 2,90	R\$ 3,67	R\$ 2.488,99
7.2	88489/SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	678,20	R\$ 9,88	R\$ 12,46	R\$ 8.450,37
7.3	88484/SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	110,00	R\$ 3,63	R\$ 4,59	R\$ 504,90
7.4	88488/SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	110,00	R\$ 11,85	R\$ 14,73	R\$ 1.620,30
7.5	100726/SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	149,98	R\$ 21,30	R\$ 26,92	R\$ 4.037,46





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

SINAPI: 08/2024 -  
DESONERADO / ORSE:  
06/2024 / SBC: 08/2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL	
<b>8.0 FACHADA PRINCIPAL FRONTAL</b>								
8.1	11347/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3	M2	5,00	R\$ 1.342,44	R\$ 1.696,84	R\$ 8.484,20	
8.2	022025/SBC	RETIRADA DE PELÍCULA INSULFILM EM JANELAS	M2	85,30	R\$ 5,75	R\$ 7,27	R\$ 620,13	
8.3	03149/ORSE	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	85,30	R\$ 30,70	R\$ 38,80	R\$ 3.309,64	
8.4	023084/SBC	REVESTIMENTOS - RECUPERAÇÃO / LIMPEZA REVESTIMENTO FACHADA	M2	85,30	R\$ 7,45	R\$ 9,42	R\$ 803,53	
8.5	96575/SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_08/2018	M	51,15	R\$ 52,51	R\$ 68,37	R\$ 3.394,83	
8.6	97633/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	61,35	R\$ 17,17	R\$ 21,70	R\$ 1.331,30	
8.7	104218/SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	61,35	R\$ 41,49	R\$ 52,44	R\$ 3.217,19	
8.8	87263/SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (P/ FACHADA)	M2	61,35	R\$ 103,67	R\$ 131,04	R\$ 8.039,30	
8.9	05057/ORSE	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 900 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	31,50	R\$ 387,75	R\$ 490,12	R\$ 15.438,78	
8.10	COMP-02		0	0	39,00	R\$ 37,48	R\$ 47,35	R\$ 1.846,65
8.11	97083/SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	200,80	R\$ 14,64	R\$ 18,50	R\$ 3.714,80	
8.12	13311/ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	M2XMÊS	200,80	R\$ 19,99	R\$ 25,27	R\$ 5.074,22	
<b>9.0 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>								
9.1	89748/SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 27,57	R\$ 34,85	R\$ 278,80	
9.2	89742/SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 25,31	R\$ 31,99	R\$ 191,94	
9.3	89713/SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,80	R\$ 22,43	R\$ 28,35	R\$ 419,58	
9.4	89746/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 19,59	R\$ 24,76	R\$ 297,12	
9.5	89739/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 16,26	R\$ 20,55	R\$ 61,65	
9.6	08268/ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO=15 CM, LATERAIS=15 E 22 CM, BORDAS=3 E 12CM)	M	24,30	R\$ 95,20	R\$ 120,33	R\$ 2.924,02	





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

SINAPI: 08/2024 -  
DESONERADO / ORSE:  
08/2024 / SBC: 06/2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ UNIT C/BDI	PREÇO TOTAL
10.0		<b>INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>					R\$ 677,04
10.1	03299/ORSE	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	3,00	R\$ 163,73	R\$ 206,95	R\$ 620,85
10.2	97599/SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00	R\$ 14,82	R\$ 18,73	R\$ 56,19
11.0		<b>INSTALAÇÕES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO</b>					R\$ 6.109,10
11.1	104318/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	45,00	R\$ 15,64	R\$ 19,77	R\$ 889,65
11.2	104319/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M2	10,00	R\$ 6,78	R\$ 8,57	R\$ 85,70
11.3	11781/ORSE	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	R\$ 162,33	R\$ 205,19	R\$ 5.129,75
12.0		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					R\$ 6.822,06
12.1	96984/SINAPI	ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/2) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	15,00	R\$ 41,47	R\$ 52,42	R\$ 786,30
12.2	11952/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 209/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	10,00	R\$ 137,79	R\$ 174,17	R\$ 1.741,70
12.3	91953/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 20,15	R\$ 25,47	R\$ 25,47
12.4	92008/SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	R\$ 32,33	R\$ 40,87	R\$ 245,22
12.5	03397/ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	5,00	R\$ 190,47	R\$ 240,75	R\$ 1.203,75
12.6	93663/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M2	2,00	R\$ 43,36	R\$ 54,61	R\$ 109,82
12.7	91926/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	R\$ 3,19	R\$ 4,03	R\$ 2.015,00
12.8	91924/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	R\$ 2,20	R\$ 2,78	R\$ 695,00
10.0		<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					R\$ 677,41
10.1	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL.	M2	293,25	R\$ 1,63	R\$ 2,31	R\$ 677,41
<b>TOTAL GERAL R\$</b>							<b>R\$ 341.072,77</b>

trezentos e quarenta e um mil e setenta e dois reais e setenta e sete centavos

Simões Filho, 06 de novembro de 2024.



A CIDADANIA PRAÇA POR AQUI



Composições Analíticas com Preço Unitário  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA 'DRE AZULINA' DA BUNAP: 040204 - DESMORNOADO?  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

Banco: B.D.I.  
ORSE: 040204 / BCI: 040204  
B.D.I.: 29,45%



Composições Analíticas com Preço Unitário						
Composições Principais						
Código Banco	Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Unid	Total
1.1	Código Banco 00004838 ORSE INAP	Placa de obra em chapa galvanizada, instalada - Rev 02_01/2022	1,000000	270,03	m <sup>2</sup>	270,03
Insumo	00004838 ORSE INAP	Placa de aço p/obra com cabosca 18 x 30 (2,34 x 16)	0,160000	12,14	kg	1,93
Insumo	00004838 ORSE INAP	Placa de obra (para consorcio ch) em chapa galvanizada "n. 22", espessura de 2,4 x 1,27 m (sem costuras para fixação)	1,000000	161,88	m <sup>2</sup>	161,88
Composição	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	2,000000	16,82	37,64
Insumo	86318 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	1,000000	16,82	16,82
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (larim) 8 x 6cm - 0,0026 m3/m (aparelh. bois)	4,000000	6,18	m	24,72
Insumo	8965 ORSE	Madeira mista serrada (larim) 2,2 x 8,6cm - 0,00121 m3/m	1,000000	2,70	m	2,70
Detalhamento de Cálculo ORSE						
Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
00004838 ORSE INAP	Placa de obra (para consorcio ch) em chapa galvanizada "n. 22", espessura de 2,4 x 1,27 m (sem costuras para fixação)	m <sup>2</sup>	1,000000	161,88	161,88	
Insumo	00004838 ORSE INAP	Placa de aço p/obra com cabosca 18 x 30 (2,34 x 16)	0,160000	12,14	1,93	
Insumo	43481 SINAPI	EPÍ - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2,000000	1,02	2,04	
Insumo	43487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2,000000	0,47	0,94	
Insumo	6998 ORSE	Madeira mista serrada (larim) 8 x 6cm - 0,00121 m3/m	1,000000	2,70	2,70	
Insumo	37321 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	3,000000	0,61	1,83	
Insumo	37372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	3,000000	1,03	3,09	
Insumo	1219 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	1,012800	14,43	14,62	
Insumo	43485 SINAPI	EPÍ - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1,000000	1,10	1,10	
Insumo	1569 ORSE	Madeira mista serrada (larim) 8 x 6cm - 0,0026 m3/m (aparelh. bois)	4,000000	6,18	24,72	
Insumo	37372 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	3,000000	0,03	0,09	
Insumo	43486 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	3,000000	0,38	1,14	
Insumo	37370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	3,000000	3,50	10,50	
	MO sem LS **	18,54	LS **	14,49	33,04	
	Valor do BDI **				32,84	
					65,88	
					341,32	
Composições Principais						
1.2	Código Banco 97633 SINAPI	DEMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVIMENTO	1,000000	17,17	m <sup>2</sup>	17,17
Composição	86268 SINAPI	AF - OBRAS	BED - SERVICOS DIVERSOS	1,000000	17,17	17,17
Composição	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	0,290700	5,13	1,48
Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	0,774300	13,52	12,24
	MO sem LS **	5,69	LS **	4,58	10,27	
	Valor do BDI **				10,47	
					21,70	
Composições Principais						
1.3	Código Banco 97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVIMENTO AF_04/2023	1,000000	2,69	m <sup>2</sup>	2,69
Composição	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	1,000000	16,62	16,62
Composição	86323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	0,113300	16,27	1,83
Auxiliar			BED - SERVICOS DIVERSOS	0,042800	21,27	0,87
	MO sem LS **	0,63	LS **	0,73	1,36	
	Valor do BDI **				1,46	
					3,40	
Composições Principais						
1.4	Código Banco 97655 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMIA METÁLICA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL SEM REAPROVIMENTO AF_04/2023	1,000000	32,59	m <sup>2</sup>	32,59
Composição	82117 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E BOLA CHACATELINO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CLINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,448100	0,16	0,28
Composição	82118 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E BOLA CHACATELINO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CLINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,140000	19,82	19,31
Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	0,882300	18,82	16,59
Composição	86323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	0,119900	21,27	2,56
	MO sem LS **	4,56	LS **	3,54	8,10	
	Valor do BDI **				41,15	
					82,30	
Composições Principais						
1.5	Código Banco COMP-01 Propto 891	REMOÇÃO DE GRADIL DE FERRO	1,000000	10,87	m	10,87
Composição	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	1,000000	10,87	10,87
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	0,290700	1,32	0,38
Auxiliar			BED - SERVICOS DIVERSOS	0,212300	18,82	4,02
	MO sem LS **	3,81	LS **	3,04	6,85	
	Valor do BDI **				13,74	
					24,61	
Composições Principais						
1.6	Código Banco 26 ORSE	Costa e carga manuais de trabalho	1,000000	13,47	m	13,47
Composição	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BED - SERVICOS DIVERSOS	1,000000	13,47	13,47
Detalhamento de Cálculo ORSE						
Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
43487 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	0,8801465	0,47	0,41	
Insumo	37321 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	1,000000	0,47	0,47	
Insumo	43481 SINAPI	EPÍ - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	2,000000	1,02	2,04	
Insumo	37370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	2,000000	3,60	7,20	
Insumo	37371 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	2,000000	0,03	0,06	
Insumo	37372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	2,000000	0,59	1,18	





Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
1.1	8111 SINAP	SEARVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	4,38	0,81000001	3,55
1.7	61041 SBC	ROTA PARA ENLIXO (CARGA E DESCARGA) MOU TRANSPORTE 12 SKM	Mão de Obra	3,68	0,81000001	2,98
2.1	80776 SINAP	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	1,00000000	46,08	46,08
2.1	56481 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	1,00000000	46,08	46,08
2.1	5003483 SINAP	PERMANENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	0,00	0,00	0,00
2.1	00037372 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	12,83	0,96	12,33
2.1	0004983 SINAP	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Material	1,03	1,03	1,03
2.1	00037373 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	22,21	22,21	22,21
2.1	00043487 SINAP	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Taxas	0,03	0,03	0,03
2.2	000776 SINAP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Equipamento	1,00000000	0,96	0,96
2.2	00037372 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	12,83	0,96	12,33
2.2	00002706 SINAP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	1,03	1,03	1,03
3.1	86620 SINAP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIERE	Mão de Obra	36,69	36,69	36,69
3.1	88158 SINAP	SEARVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	17,84	17,84	17,84
3.1	88308 SINAP	PEDEREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	17,84	17,84	17,84
3.1	84988 SINAP	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACCO CAIXA (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA)	Material	150,40	83,55	66,85
3.2	11330 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervuras CA-80, malha 20x20cm, lero 3,4mm, panel 25cm, (0,72kg/m²), Malha Pop	Material	1,00000000	9,90	9,90
3.2	12236 ORSE	Tela aço soldada nervuras CA-80, malha 20x20cm, lero 3,4mm, panel 25cm, (0,72kg/m²), Malha Pop	Material	1,00000000	0,77	0,77
3.2	85245 SINAP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	1,00000000	21,97	21,97
3.2	43489 SINAP	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	0,68	0,68	0,68
3.2	37373 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	0,91	0,91	0,91
3.2	37373 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	0,63	0,63	0,63
3.2	37370 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	3,50	3,50	3,50
3.2	43488 SINAP	PERMANENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	0,63	0,63	0,63
3.2	12236 ORSE	Tela aço soldada nervuras CA-80, malha 20x20cm, lero 3,4mm, panel 25cm, (0,72kg/m²), Malha Pop	Material	1,00000000	0,77	0,77
3.2	37372 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	1,03	1,03	1,03
3.2	37378 SINAP	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	14,63	14,63	14,63
3.3	81630 SINAP	CONTAPISO EM ARGAMASSA TRACCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACERDOR, ACABAMENTO NO	Mão de Obra	1,00000000	31,24	31,24
3.3	86316 SINAP	SEARVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	15,62	15,62	15,62
3.3	86309 SINAP	PROFISSOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	21,53	21,53	21,53
3.3	87301 SINAP	ARGAMASSA TRACCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA CONTAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L, AF. 02/2021	Material	492,64	21,23	21,23
3.3	00007334 SINAP	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	Material	11,87	2,48	2,48
3.3	00001378 SINAP	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	0,80	0,30	0,30
3.4	87263 SINAP	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 600x600 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF. 02/2023, PE	Mão de Obra	1,00000000	103,67	103,67
3.4	86256 SINAP	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	21,83	21,83	21,83
3.4	86316 SINAP	SEARVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	18,81	18,81	18,81
3.4	0008185 SINAP	PISO EM PORCELANATO BORDA RETA, EXTRA LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 30X 30 CM2	Material	66,46	71,07	71,07
3.4	00037689 SINAP	ARGAMASSA COLANTE TIPO AG II	Material	3,80	0,54	0,54
3.4	0003387 SINAP	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	5,18	5,18	5,18
3.5	86549 SINAP	ROCAPÉ CERÂMICO DE 70M DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 43X43CM, AF. 02/2023	Mão de Obra	27,37	4,01	110,06
3.5	86256 SINAP	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	1,00000000	5,98	5,98
3.5	86316 SINAP	SEARVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mão de Obra	21,43	1,64	1,64
3.5	0003387 SINAP	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PE MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 30X 30 CM2	Material	15,62	0,47	0,47

33

PROCURADORIA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Visto  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Item	Código Banco	Descrição	Material	Unid	Quant	Valor Unit	Total
4.1	0001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE ACTI PARA CERAMICAS	Mazarral	KG	0,832000	1,88	0,42
Insumo	00034567 SINAPI	REGUANTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,090000	3,93	0,34
MO sem LS == 0,78 LS == 0,81 MO com LS == 1,39							
Valor do BDI == 1,58 Valor com BDI == 7,86							
4.1	0001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE ACTI PARA CERAMICAS	Mazarral	KG	0,832000	1,88	0,42
Composição	6870 SINAPI	PERMEABILIZADOR DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASPALTICA 2 DEMON AP 09/2023	Mazarral	m²	1,000000	32,80	3,20
Insumo	8824 SINAPI	ADJUVANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mazarral	m²	0,429000	21,95	2,06
Composição	0000204 SINAPI	MASTA LIQUIDA DE BASE ASPALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICADA A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASPALTICA)	Material	m²	0,998000	16,14	1,56
Insumo	0000204 SINAPI	MASTA LIQUIDA DE BASE ASPALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICADA A FRIJO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASPALTICA)	Material	m²	1,000000	14,58	21,86
MO sem LS == 4,09 LS == 3,18 MO com LS == 7,27							
Valor do BDI == 8,96 Valor com BDI == 41,44							
4.2	532 ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação: 14x19x30cm, e=0,14cm, com argamassa tipo T9 1:2:4 (cimento / cal)	Alvenaria de Vedação	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço	Unid	1,000000	53,23	63,23
Composição	88302 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4170000	15,83	16,44
Insumo	00000193 ORSE	Bloco de vedação de concreto: 14 x 19 x 30 cm (base c = 14 E 19)	Material	m²	0,7800000	21,63	16,15
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume (cimento, cal e areia tipo 12 (1:2:3) - 1 saco orientado / 12 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área em 0,38 x 0,38 x 0,13 m, Condição regular e preparo	Comunicação Indireta	un	13,000000	1,54	20,73
Insumo	00002078 ORSE	Área grossa - poste janelador/moldador (retirado na junta, sem transporte)	Material	m	0,0183000	66,47	8,85
Insumo	4341 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	m	0,0234860	85,63	2,01
Insumo	37371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	0,8472000	1,62	0,56
Insumo	00000618 ORSE	Bloco de vedação de concreto: 14 x 19 x 30 cm (base c = 14 E 19)	Material	m	1,2872000	0,81	0,79
Insumo	4347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	un	13,5000000	1,54	20,73
Insumo	00011908 ORSE	Cal hidratado chi pag argamassa	Material	kg	0,8472000	0,47	0,26
Insumo	00011928 ORSE	Cimento Portland composto sp 8-32	Material	kg	3,5200000	1,90	3,31
Insumo	37376 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m	2,5100000	0,60	2,11
Insumo	8111 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m	1,2972000	3,60	4,34
Insumo	4740 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2072000	1,53	1,34
Insumo	4348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	2,7681160	8,94	6,01
Insumo	4349 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,7900000	14,45	11,09
Insumo	37373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	2,7600000	0,63	0,47
MO sem LS == 0,08 LS == 7,04 MO com LS == 18,10							
Valor do BDI == 14,08 Valor com BDI == 87,28							
4.3	967 ORSE	Chapas e vergas em bloco de concreto tipo "T" (caixa) 14x19x30cm, preenchidas com concreto armado	Alvenaria de Vedação	un	1,0000000	34,03	34,03
Composição	838 ORSE	Bloco de concreto tipo "T", caixa em 14 x 19 x 30 cm	Material	m	0,5000000	2,40	8,28
Insumo	81 ORSE	Argo sp-80, 4,3 x 11,5 cm	Material	kg	0,5000000	7,14	3,57
Insumo	10354 ORSE	Travaço TG 8M	Material	kg	0,5000000	1,74	0,87
Composição	88308 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	7,68	7,68
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume (cimento, cal e areia tipo 12 (1:2:3) - 1 saco orientado / 12 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de área em 0,38 x 0,38 x 0,13 m, Condição regular e preparo	Comunicação Indireta	m²	0,0237000	46,47	1,04
Composição	6818 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Alvenaria de Fachada e Corniça	m²	0,0348000	41,81	8,10
Insumo	37370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0364000	16,82	0,68
Insumo	81 ORSE	Argo sp-80, 4,3 x 11,5 cm	Material	H	0,3801860	3,36	1,37
Insumo	838 ORSE	Bloco de concreto tipo "T", caixa em 14 x 19 x 30 cm	Material	kg	0,5000000	7,14	3,57
Insumo	00011789 ORSE	Cimento Portland composto sp 8-32	Material	kg	3,4800000	2,14	8,28
Insumo	4343 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	kg	0,4614000	0,80	0,26
Insumo	37372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,9053380	14,43	11,09
Insumo	4740 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Material	H	0,3801860	1,03	0,40
Insumo	10354 ORSE	Travaço TG 8M	Mão de Obra	H	0,3188233	14,42	4,80
Insumo	00000278 ORSE	Área grossa - poste janelador/moldador (retirado na junta, sem transporte)	Material	m	1,0000000	7,68	7,66
Insumo	00000278 ORSE	Área grossa - poste janelador/moldador (retirado na junta, sem transporte)	Material	m	0,0032632	85,63	0,28
Insumo	4349 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0032880	0,38	0,00
Insumo	00011908 ORSE	Cal hidratado chi pag argamassa	Material	kg	0,6914000	1,00	0,49
Insumo	4345 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0032880	14,43	0,08
Insumo	37371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	0,3118820	0,61	0,30
Insumo	4347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	0,3801860	0,61	0,54
Insumo	4349 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0371780	0,47	0,03
Insumo	37373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	0,0371780	1,02	0,07
Insumo	378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Yaza	H	0,0018600	0,03	0,01
Insumo	4349 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	0,0029964	14,43	0,04
Insumo	834 ORSE	Concreto Usinado bombeável 30/1 (sem sílica)	Equipamento	H	0,3138920	0,66	0,30
Insumo	8111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	m²	0,1146000	331,45	4,81
Insumo	00045594 ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m³ (distribuição de bomba), sem 6	Material	m²	0,2729141	8,94	0,65
Insumo	00045594 ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m³ (distribuição de bomba), sem 6	Material	m²	0,1848000	50,51	0,63
MO sem LS == 3,02 LS == 2,35 MO com LS == 5,37							
Valor do BDI == 8,96 Valor com BDI == 43,01							
4.4	0784 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	5,32	5,32
Composição	8751 SINAPI	ANQUEASO TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA DRENSA UNIDA) PARA	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0037000	427,83	1,58
Composição	88306 SINAPI	CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM RETORNA AO L. M. 0,800	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1364000	8,75	3,20
Composição	88316 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	15,82	0,74
Auxílio	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0480000	15,82	0,74
MO sem LS == 1,53 LS == 1,70 MO com LS == 2,72							
Valor do BDI == 1,40 Valor com BDI == 6,72							
4.5	10460 SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUSALMENTE EM PAREDES INTERNAS COM PE-DIREITO DUPLA E ÁREA	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	26,95	26,95
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2468866	16,82	4,09

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
34

PROCURADORIA GERAL  
VISTO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8306 SINAF	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,813881	8,14	6,67
Composição	8309 SINAF	ARMADILHA (TRACO 12x8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,000000	199,14	199,14
							Valor do BDI => 7,91
							Valor com BDI => 37,86
<b>4.8</b>							
Composição	1668 ORSE	Pavimento cimento pó, 0' largura = 17 cm, esp = 2 cm	Pavim e Tmpos de Saídas	m	1,000000	82,87	82,87
<b>Detalhamento de Cálculo ORSE</b>							
Insumo	1728 ORSE	Pavim cimento pó: 17 x 2 cm	Material	m	1,000000	76,78	76,78
Composição	1803 ORSE	Argamassa cimento e areia tipo 1 (1:1) - 1 sacó cimento 50kg / 3 pacotes areia 5m. 0,35 x 0,40 x 0,23	Argamassa	m³	0,003000	428,77	128,61
Composição	8408 SINAF	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,730000	7,15	16,07
<b>Detalhamento de Cálculo ORSE</b>							
Insumo	00003700 SINAF	Anel media - para jato/compactor (relato na nota, sem transporte)	Material	un	0,002100	84,43	0,18
Insumo	3737 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	0,108000	0,61	0,43
Insumo	4750 SINAF	PEDEREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,117040	14,43	10,36
Insumo	3737 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	0,108000	0,03	0,02
Insumo	4349 SINAF	EPI - FAMILIA PEDEREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	0,108000	1,32	0,73
Insumo	00003740 ORSE	Elemento Portland composto cp 8-32	Equipamento	kg	0,700000	0,98	0,87
Insumo	4348 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDEREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,700000	0,60	0,54
Insumo	4341 SINAF	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,008000	1,02	0,51
Insumo	4348 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,008000	0,47	0,01
Insumo	1728 ORSE	Pavim cimento pó: 17 x 2 cm	Material	m	0,008000	0,67	0,00
Insumo	3737 SINAF	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m	1,000000	76,78	76,73
Insumo	8111 SINAF	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,700000	3,50	2,48
							Valor do BDI => 5,88
							Valor com BDI => 24,46
<b>4.7</b>							
Composição	8548 SINAF	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO, AF_04/2022	PINT - PINTURAS	m²	1,000000	2,90	2,46
Composição	8510 SINAF	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,086000	22,96	1,51
Composição	8510 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,022200	16,82	0,35
Insumo	0000048 SINAF	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIO/EXTERIOR	Material	m	0,166000	8,20	1,04
							Valor do BDI => 0,96
							Valor com BDI => 3,67
<b>4.8</b>							
Composição	8549 SINAF	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOAS, AF_04/2022	PINT - PINTURAS	m²	1,000000	9,58	8,95
Composição	8510 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,094400	18,82	1,86
Composição	8510 SINAF	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,181000	22,68	3,70
Insumo	00003740 SINAF	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FORCO	Material	L	0,228500	23,21	8,30
							Valor do BDI => 1,63
							Valor com BDI => 2,89
<b>8.1</b>							
Composição	1910 ORSE	Caixa metálica, em perfil UDC75x30x3,81, abajour duplo, diversos usos ou composição de pontos de montagem de 10,0m de vão, largura 0,5m, Pmax 7,00, (preço) dentro do spot fundo único ferro + 02 demais	Equipam. Metalica	m	1,000000	327,81	327,81
Insumo	1370 ORSE	Barras de ferro 2 x 14" (2,53 kg/m)	Material	kg	7,170000	8,00	57,36
Composição	3746 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta semiale acetil zinco de 8 a 12 metros pr demais, indicado em foto e projeto - 1	Pintura em Estruturas Metálicas	m²	1,240000	43,20	53,44
Composição	88317 SINAF	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,080000	22,10	8,07
Insumo	1210 ORSE	Paraf. Aço UDC Simões 75 x 38 x 3,84 (q/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	11,840000	3,94	45,47
Insumo	4182 ORSE	Alcove de bancada industrial marca Bosch	Equipamento	kg	3,000000	0,97	2,91
Composição	88318 SINAF	SENALEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,230000	21,37	22,03
Composição	3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta spot fundo único de ferro - 1	Outras Pinturas	m²	2,440000	18,40	22,62
Insumo	804 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	m	0,000000	3,02	8,06
Composição	88316 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,000000	18,82	47,46
<b>Detalhamento de Cálculo ORSE</b>							
Insumo	4348 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDEREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,030000	0,63	0,85
Insumo	4348 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,160000	1,01	1,89
Insumo	4348 SINAF	EPI - FAMILIA PEDEREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,030000	0,98	0,98
Insumo	4182 ORSE	Alcove de bancada industrial marca Bosch	Equipamento	H	0,000000	0,97	2,91
Insumo	4342 SINAF	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,080000	1,37	4,22
Insumo	4340 SINAF	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,160000	1,33	1,46
Insumo	2223 ORSE	Tinta fundo acetil	Material	L	0,111600	95,48	10,68
Insumo	1370 ORSE	Barras de ferro 2 x 14" (2,53 kg/m)	Material	kg	7,170000	8,00	57,36
Insumo	2224 ORSE	Esquete spot	Material	L	0,287600	65,77	28,50
Insumo	804 ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	H	0,000000	3,02	8,06
Insumo	8111 SINAF	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,844884	8,94	32,56
Insumo	3737 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	0,784000	0,60	0,26

35  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
VISTO

36  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	13105 ORSE	Part. Aço. UCC Simões 75 x 38 x 3,84 (kg/m) - E.A.E. 10061011	Material	kg	11,840000	3,94	45,47
Insumo	43497 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	3,688000	0,47	1,67
Insumo	00007608 ORSE	Uma em folha para ferro, numero 180	Material	un	0,372000	2,18	0,81
Insumo	00003208 ORSE	Quilograma 4000	Material	kg	0,054000	40,46	1,18
Insumo	43498 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	3,080000	0,04	2,80
Insumo	4782 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,134800	14,43	19,38
Insumo	6180 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,120000	14,43	45,03
Insumo	43491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	3,688000	1,02	3,63
Insumo	37372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	8,784000	1,00	8,08
Insumo	37370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	8,784000	3,50	30,74
Insumo	37371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Servicos	H	8,784000	0,81	6,58
Insumo	8110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,043884	14,43	15,06
			MO sem LS **		61,38	47,68	106,08
			LS **				
			MO com LS **				
			Valor do BDI **				86,49
			Valor com BDI **				414,10

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92580 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/019	COBR - COBERTURA	m²	1,000000	40,34	40,34
Composição Auxiliar	42383 SINAPI	ONCHICO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,5 CV, CH. QUINHO, AF. 03/018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,056000	20,81	0,20
Composição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,168000	16,82	1,68
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,316000	20,46	4,38
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,5 CV, CH. QUINHO, AF. 03/018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,008000	21,83	0,15
Insumo	00043683 SINAPI	PERFL. "U" ENRULCADO, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3,18 MM, H = 20 MM, L = 78 MM (84 CGM)	Material	KG	4,333000	7,57	32,80
Insumo	00040548 SINAPI	PANAFUSO, COMUM, ASTM A307, SERTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,007000	164,40	1,15
			MO sem LS **		2,43	1,89	4,32
			LS **				
			MO com LS **				
			Valor do BDI **				10,88
			Valor com BDI **				50,99

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	92006 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBEIRA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/019	COBR - COBERTURA	m²	1,000000	763,77	763,77
Composição Auxiliar	22558 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TEBEIRA (INTERA OU MEIA) EM AÇO PARA VAGS MAIORES DO IGUAL A	COBR - COBERTURA	UN	1,000000	152,40	152,40
Composição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,338000	33,82	3,18
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,420000	20,68	29,04
Insumo	0004777 SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	18,640000	7,20	133,81
Insumo	00010697 SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,234000	25,51	5,97
Insumo	00040508 SINAPI	PERFL. "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 128 MM, L = 90 MM (8,07 KGM)	Material	KG	61,860000	7,36	454,31
			MO sem LS **		44,08	34,22	78,28
			LS **				
			MO com LS **				
			Valor do BDI **				20,184
			Valor com BDI **				865,41

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/019	COBR - COBERTURA	m²	1,000000	153,48	153,48
Composição Auxiliar	92262 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,5 CV, CH. QUINHO, AF. 03/018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,001200	20,81	0,03
Composição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,062000	16,82	0,68
Composição Auxiliar	91281 SINAPI	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,5 CV, CH. QUINHO, AF. 03/018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,000900	21,83	0,02
Composição Auxiliar	86328 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,098000	21,27	1,19
Insumo	00011039 SINAPI	NASTE RISTA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI ROCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	Material	CJ	4,190000	1,61	6,77
Insumo	00040740 SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPMUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PIU) INJETADO, ESPESURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 36 KG/M3	Material	m²	1,480000	126,52	144,99
			MO sem LS **		0,80	0,62	1,42
			LS **				
			MO com LS **				
			Valor do BDI **				45,52
			Valor com BDI **				194,02

1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	101978 SINAPI	CHARNÍ (RUFO CAPI) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF. 11/0209	REVE - REVESTIMENTO E	M	1,000000	31,78	31,78
Composição Auxiliar	86309 SINAPI	PEDEBEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,179000	21,23	3,86
Composição Auxiliar	86318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,060000	16,82	1,42
Insumo	00001113 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUM 28, CORTE 33 CM	Material	M	1,180000	20,82	23,84
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PIU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,022000	25,73	2,37
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ASA 96, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROÇA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,330000	0,13	0,20
			MO sem LS **		1,95	1,52	2,47
			LS **				
			MO com LS **				
			Valor do BDI **				8,59
			Valor com BDI **				40,17

1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	98114 SINAPI	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,000000	87,65	87,65
Composição Auxiliar	86278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BE01 - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,478000	20,46	8,79

PROCURADORIA GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
VISTO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,000000	75,18	75,18
Auxiliar	0003413 SINAPI	PLACA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,6 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	M <sup>2</sup>	0,0478000	17,81	0,85
Insumo	0003430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2287000	1,72	2,11
Insumo	0004131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, Ø = 3,16 MM (Ø 187 KG/M), OU 8 BWG, Ø = 4,19 MM (Ø 101 KG/M)	Material	KG	0,0377000	21,80	0,81
Insumo	0003427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PORRO DRYWALL, E = 12,6 MM, 146 X 115 X 45, COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,3470000	4,87	16,21
Insumo	0003434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,6526000	2,78	1,91
Insumo	0004547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	24,23	0,30
Insumo	0003438 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,8490000	0,09	0,87
Insumo	0003443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LÊNTELA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2287000	0,21	0,28
Insumo	0003432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4278000	2,20	3,14
				MO sem LS =>	8,41		
				Valor do BDI =>	19,30	LS =>	4,87
						MO com LS =>	11,38
						Valor com BDI =>	73,25
<b>5.7</b>							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88123 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 16 CM, AF 240203) PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,000000	24,34	24,34
Auxiliar	88123 SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1910783	30,56	5,88
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1910783	30,56	5,88
Auxiliar	88278 SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1910783	30,56	5,88
Insumo	0004047 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0103000	24,23	0,25
Insumo	0003432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,2141000	2,26	0,47
Insumo	0004131 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 8 BWG, Ø = 3,16 MM (Ø 187 KG/M), OU 8 BWG, Ø = 4,19 MM (Ø 101 KG/M)	Material	KG	0,0309000	21,80	0,67
Insumo	0003434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,1059000	2,78	0,29
Insumo	0003424 SINAPI	PERFIL CANALETA, LISA, EM AÇO, 25 X 30 MM, E = 0,8 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL	Material	M	1,1512900	2,72	3,13
Insumo	0003430 SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,0227000	1,72	1,78
Insumo	0003438 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	1,4470000	3,08	6,13
Insumo	0003427 SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PORRO DRYWALL, E = 12,6 MM, 146 X 115 X 45, COMPRIMENTO 3 M	Material	M	1,1108000	4,67	6,08
Insumo	0004062 SINAPI	PARAFUSO AUTOTAPAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLER, EM AÇO ZINCADO, 14" (Ø 3,3 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0318000	41,55	1,32
Insumo	0003413 SINAPI	PLACA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,6 MM, 1200 X 2400 MM	Material	M <sup>2</sup>	0,1020000	13,82	2,23
				MO sem LS =>	3,71		
				Valor do BDI =>	8,41	LS =>	2,88
						MO com LS =>	6,00
						Valor com BDI =>	30,77
<b>8.1</b>							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88688 SINAPI	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 18 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 082020	PISO - PISOS	M	1,000000	75,18	75,18
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,2730000	15,82	4,32
Auxiliar	88278 SINAPI	MARMORTAGRAMANTEIRO COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,5470000	38,83	21,08
Insumo	6002722 SINAPI	SOLERA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ CASTELO COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DE RESAÇO, L x L 15" CM, E = 2,0" CM	Material	M	1,0000000	42,21	42,21
Insumo	0003768 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	Material	KG	1,2600000	2,00	2,58
				MO sem LS =>	11,19		
				Valor do BDI =>	18,53	LS =>	6,69
						MO com LS =>	19,88
						Valor com BDI =>	88,72
<b>8.2</b>							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	13098 ORSE	Para em vidro temperado 10mm, Incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva passivo	Vitros Temperados	M <sup>2</sup>	1,0000000	533,72	533,72
Insumo	13657 ORSE	Para em vidro temperado 10mm, Incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva passivo	Serviços	M <sup>2</sup>	1,0000000	533,72	533,72
<b>Datamento de Cálculo ORSE</b>							
Insumo	13657 ORSE	Para em vidro temperado 10mm, Incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusiva passivo	Serviços	M <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
				MO sem LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	140,90		
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	674,62
<b>8.3</b>							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	43601 Pisco	FUNADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMÍNIO OXIDADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	54,49	54,49
Insumo	0004061 SINAPI	FUNADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMÍNIO OXIDADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM	Material	UN	1,0000000	54,49	54,49
				MO sem LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	14,30	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	68,68
<b>8.4</b>							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	102161 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 8 X 16 MM, ENCARÇADO EM PERFIL U, AF 012021 PS	ESCIV	M	1,0000000	406,36	406,36
Composição	88119 SINAPI	SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,7800000	15,82	27,86
Auxiliar	88119 SINAPI	AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,4180000	21,45	30,36
Insumo	0024100 SINAPI	PERFIL DE ALUMÍNIO ANCORADO	Material	KG	0,7480000	47,51	35,54
Insumo	0001190 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ASA 88, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM RÓSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,7800000	0,16	0,28
Insumo	0003432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	3,3220000	2,20	6,11
Insumo	6001067 SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 X 16 MM SEM COLOCAÇÃO	Material	M <sup>2</sup>	1,0000000	307,01	307,01
Insumo	0003961 SINAPI	SILICONE ACETICO LISO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3080000	17,00	5,25
				MO sem LS =>	18,82		
				Valor do BDI =>	107,03	LS =>	14,62
						MO com LS =>	33,44
						Valor com BDI =>	512,26
<b>8.5</b>							
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	3149 ORSE	Polvo de rejunta aplicado ao Sinaler	Conversão Infor Onca	M <sup>2</sup>	1,0000000	30,70	30,70
Insumo	3149 ORSE	Polvo de rejunta aplicado ao Sinaler	Material	M <sup>2</sup>	1,0000000	30,70	30,70
				MO sem LS =>	0,00		
				Valor do BDI =>	0,00	LS =>	0,00
						MO com LS =>	0,00
						Valor com BDI =>	30,70

37

PROBADO  
VISTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
1.1	2583 ORSE	Pescaria insumos G S	Material	mf	1,0000000	30,70	30,70	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	2583 ORSE	Pescaria insumos G S	Material	mf	1,0000000	30,70	30,70	
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
			Valor do BDI **	8,10			Valor com BDI **	38,80
8.8								
Composição	8226 ORSE	Grade Hyster 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 230x103 cm, pintura branca, Balço ou similar, inclusivo postes e acessórios	Material	mf	1,0000000	449,40	449,40	
Composição	8820 SINAPI	PEDEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,53	21,53	
Composição	8818 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,82	18,82	
Item	7820 ORSE	Grade Hyster 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 230x103 cm, pintura branca, verde e PRETA, Balço ou similar, inclusivo postes e acessórios	Material	mf	4,2483000	1.181,29	447,09	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	4348 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,96	0,95	
Item	3732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,0000000	1,03	2,02	
Item	4341 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVEENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,02	
Item	4347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVEENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47	
Item	7623 ORSE	Grade Hyster 30, malha 20x20cm, Ø 5mm 230x103 cm, pintura branca, verde e PRETA, Balço ou similar	Material	mf	0,3483000	1.161,20	447,05	
Item	3731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	2,0000000	0,61	1,22	
Item	4768 SINAPI	PEDEREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2344000	14,43	14,76	
Item	8111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0242000	8,94	8,16	
Item	4345 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63	
Item	3733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	2,0000000	0,03	0,06	
Item	31376 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,0000000	3,60	7,00	
			MO sem LS **	13,47	LS **	10,47	MO com LS **	23,94
			Valor do BDI **	127,88			Valor com BDI **	612,28
7.3								
Composição	8854 SINAPI	FUNDO RELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO AF_04/2023	PINT - PINTURAS	mf	1,0000000	3,93	3,93	
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8621000	22,88	21,16	
Composição	88319 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	18,82	0,46	
Item	0006508 SINAPI	RELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOREXTERIOR	Material	L	0,1866000	6,22	1,04	
			MO sem LS **	6,82	LS **	0,72	MO com LS **	1,84
			Valor do BDI **	0,66			Valor com BDI **	4,50
7.4								
Composição	8848 SINAPI	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_04/2023	PINT - PINTURAS	mf	1,0000000	11,85	11,85	
Composição	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	14,92	1,20	
Composição	88319 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2233000	22,89	5,15	
Item	0007194 SINAPI	TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, COM BRANCO FOSCO	Material	L	0,1178000	31,71	5,83	
			MO sem LS **	5,40	LS **	4,35	MO com LS **	0,29
			Valor do BDI **	6,82			Valor com BDI **	16,95
7.5								
Composição	10076 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE)	PINT - PINTURAS	mf	1,0000000	21,30	21,30	
Composição	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8779000	22,89	18,58	
Item	0007262 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE DUPLA ACÃO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS E FERROSAS	Material	L	0,1178000	31,71	5,83	
Item	0005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0178000	16,96	0,29	
			MO sem LS **	6,82	LS **	4,35	MO com LS **	0,95
			Valor do BDI **	6,82			Valor com BDI **	16,95
8.1								
Composição	11347 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em painéis de vidro, em vidro laminado 3-3 reflexivo	Vidro Laminado	mf	1,0000000	1.342,44	1.342,44	
Composição	12207 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em painéis de vidro, em vidro laminado 3-3 reflexivo	Serviço	mf	1,0000000	1.342,44	1.342,44	
Detalhamento de Cálculo ORSE								
Item	12207 ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em painéis de vidro, em vidro laminado 3-3 reflexivo	Serviço	mf	1,0000000	1.342,44	1.342,44	
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
			Valor do BDI **	354,40			Valor com BDI **	1.696,84
8.2								
Composição	022025 BEC	RETÍDADA DE PELÍCULA INSULFEM EM JANELAS	TIPO DEMOLICOES	mf	1,0000000	8,26	8,26	
Composição	88328 SINAPI	VORACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2862810	7,14	5,76	
Item	01081 BEC	ALUMINUM LAMINADO ANDARIM FACHADERO	Material	L	0,0000000	2,25	3,64	
			MO sem LS **	2,25	LS **	1,72	MO com LS **	0,91
			Valor do BDI **	1,52			Valor com BDI **	7,77
8.4								
Composição	023064 BEC	REVESTIMENTOS-RECUPERACAOLIMPEZA REVESTIMENTO FACHADA	REFORMA E RECONSTRUCAO	mf	1,0000000	7,45	7,45	
Composição	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2540000	18,82	5,23	
Item	01081 BEC	ALUMINUM LAMINADO ANDARIM FACHADERO	Material	mf	1,0000000	4,22	4,22	
			MO sem LS **	1,08	LS **	0,82	MO com LS **	1,87
			Valor do BDI **	1,87			Valor com BDI **	9,42
8.5								
Composição	98578 SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TAMPÃO DE POLIETILENO E SELANTE PU PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUBS - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	52,51	52,51	
Composição	86308 SINAPI	INCLUI PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU AF_06/2023	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3278000	21,53	28,56	
Composição	88318 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2870000	18,82	4,25	
Item	0000142 SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	L	3,1041	0,9453000	29,73	
Item	00044074 SINAPI	PRIMER DE POLIURETANO	Material	L	0,0060000	417,34	2,50	

388

PROCURADORIA GERAL  
VISTO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
1.1	0044071 SINAPI	TARUJO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA	Material	M	1,0000000	2,66	2,66	
			MO sem LS **	12,43	LS **	8,85	MO com LS **	22,08
							Valor do BDI **	13,88
							Valor com BDI **	66,37
8.7	10418 SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZIOS, ESPESURA DE 25 MM	REVE-REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	41,40	41,40	
Composição	87269 SINAPI	ACESSO POR ANDAIME AF 36,0022	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0514000	586,46	17,54	
Composição	85309 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM VOLUME DE CONCRETO, CAL E AREIA MÉDIA (UNDA) MARK	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,8010000	21,93	12,94	
Composição	85318 SINAPI	REPERTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,8010000	18,82	9,51	
Auxílio	0007411 SINAPI	TELA DE AÇO BOLDADO GALVANIZADO/CONCRETA PARA ALVENARIA, FIO D=1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	0,1380000	10,84	1,90	
			MO sem LS **	8,89	LS **	7,59	MO com LS **	17,58
							Valor do BDI **	10,95
							Valor com BDI **	52,44
8.8	6057 ORSE	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), 4x0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por base camêlica, inclusive estrutura metálica auxiliar de perfil "L" 2", com fornecimento e montagem	Revestimento em Laminadas	m²	1,0000000	387,75	387,75	
Composição	4974 ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, 4x0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "L" 2", com fornecimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 com base camêlica	Serviços	m²	1,0000000	387,75	387,75	
			MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
							Valor do BDI **	102,37
							Valor com BDI **	490,12
8.10	COMP-02 Progra 89	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CADA LETRA DA FACHADA, INCLUSIVE COM LIMPEZA E	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	37,48	37,48	
Composição	85318 SINAPI	BERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,8200000	21,37	19,90	
Composição	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,1250000	15,82	17,90	
Auxílio			MO sem LS **	10,37	LS **	10,38	MO com LS **	23,70
							Valor do BDI **	47,55
8.11	17043 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO,	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	14,54	14,54	
Composição	100251 SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, BASTO	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	4000MM	0,1870000	19,84	18,62	
Auxílio	85318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1440000	18,62	1,87	
Auxílio	85316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,6540000	20,48	11,35	
Composição	85379 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,6540000	20,48	11,35	
Auxílio			MO sem LS **	9,54	LS **	4,38	MO com LS **	10,02
							Valor do BDI **	3,58
							Valor com BDI **	18,60
8.13	13311 ORSE	Andaime metálico fechaduro - tipo manual, exato: montagem, desmontagem e taxa	Andaimas	m²	1,0000000	18,98	18,98	
Composição	85318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	18,98	18,98	
Composição	85379 SINAPI	MONTADOR (TUPO ADEQUAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,1800000	16,69	2,93	
Composição	4184 ORSE	Aluguel de andaime tubular metálico fechaduro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m	Serviços	m²/mês	0,0800000	20,82	1,64	
Auxílio							Valor do BDI **	16,36
							Valor com BDI **	18,60
8.13	43468 SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	0,0800000	0,86	0,05	
Instumo	2701 SINAPI	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0812892	14,43	1,17	
Instumo	43467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	0,1600000	0,47	0,08	
Instumo	43484 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,0800000	0,91	0,00	
Instumo	37372 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	H	0,2400000	0,91	0,16	
Instumo	37373 SINAPI	SEGURD - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	0,2400000	0,03	0,01	
Instumo	43467 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1600000	1,12	0,18	
Instumo	37370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,2400000	3,90	0,94	
Instumo	4184 ORSE	Aluguel de andaime tubular metálico fechaduro (aluguel mensal) m² x mês - Largura=2,00m; Altura=1,20m	Serviços	m²/mês	1,0300000	15,55	16,81	
Instumo	6111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1430012	8,94	1,47	
Instumo	37372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,2400000	1,03	0,25	
			MO sem LS **	1,40	LS **	1,15	MO com LS **	2,64
							Valor do BDI **	5,28
							Valor com BDI **	29,37
8.1	89740 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	REDE - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	27,67	27,67	
Composição	86208 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1200000	16,77	5,24	
Composição	86201 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	20,85	5,03	
Composição	0002078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE	Material	UN	0,1180000	18,89	2,15	
Auxílio	00000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 8068)	Material	UN	2,0000000	2,61	6,22	
Instumo	00001968 SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	13,13	13,13	
			MO sem LS **	2,43	LS **	2,05	MO com LS **	4,88
							Valor do BDI **	7,28
							Valor com BDI **	34,85
8.2	89742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	REDE - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	25,31	25,31	
Composição	86208 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1682000	18,72	2,81	
Composição	86201 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDE - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1682000	20,85	3,48	

39

PROCURADORIA MUNICIPAL  
VISTO

Table with 11 columns: Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes sub-section 8.1 and summary rows for BDI values.



Table with 11 columns: Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes sub-section 8.2 and summary rows for BDI values.

Table with 11 columns: Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes sub-section 8.4 and summary rows for BDI values.

Table with 11 columns: Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes sub-section 8.5 and summary rows for BDI values.

Table with 11 columns: Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes sub-section 8.6 and summary rows for BDI values.

Table with 11 columns: Códigos Bancos, Descrição, Tipo, Und, Quant, Valor Unit, Total. Includes sub-section 8.8 and summary rows for BDI values.



pag 9 de 21



Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Insumo	6111 SINAP	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,9329230	14,43	56,78		
Insumo	6111 SINAP	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,8070264	8,64	29,60		
Insumo	000201118 ORSE	Fita isolante adesiva antichama, LAC 88 750 V, em rolo de 18 mm x 20 m	Material	un	0,1000000	6,43	0,67		
Insumo	000018726 ORSE	Caixa de passagem em PVC, de 4" x 2", para esquadro lateral convergente	Material	un	1,0000000	1,21	1,21		
Insumo	000003048 ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolado em PVC, antichama bulo, 4507/50, seção nominal 2,5 mm <sup>2</sup>	Material	m	18,0000000	1,23	22,14		
Insumo	43461 SINAP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,8281560	1,02	2,88		
			MO sem LS **		48,52	LS **	36,13	MO com LS **	82,65
					43,22			Valor com BDI **	208,65

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	91566 SINAP	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032020	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	14,82	14,82		
Composição	84284 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	21,78	3,91		
Auxiliar	84287 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	18,60	1,43		
Insumo	00038714 SINAP	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	0,58	0,58		
			MO sem LS **		1,53	LS **	1,50	MO com LS **	3,43
					3,91			Valor com BDI **	18,73

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	19418 SINAP	TUBO PVC, BOLDÁVEL, DN 33 MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR CONDICIONADO	INEL - INSTALAÇÕES HIDRÔN	UN	1,0000000	16,64	16,64		
Composição	84287 SINAP	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,2758000	20,66	5,71		
Composição	84284 SINAP	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2748000	15,67	4,30		
Auxiliar	00038363 SINAP	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0180000	1,80	0,03		
Insumo	00006669 SINAP	TUBO PVC, BOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-6644)	Material	M	0,0540000	5,30	0,59		
			MO sem LS **		3,73	LS **	2,90	MO com LS **	6,63
					4,13			Valor com BDI **	19,77

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	104318 SINAP	JOELHO 90 GRAUS PVC, BOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_062022	INEL - INSTALAÇÕES HIDRÔN	UN	1,0000000	8,76	8,76		
Composição	84284 SINAP	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	18,77	1,88		
Composição	84287 SINAP	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	0,1140000	30,46	3,45		
Auxiliar	00000061 SINAP	SOLUÇÃO PREPARADORA E LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 100G CM3	Material	UN	0,0110000	61,28	0,68		
Insumo	00038363 SINAP	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	Material	UN	0,0080000	1,98	0,01		
Insumo	00000121 SINAP	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 180G GR	Material	UN	0,0060000	43,20	0,43		
Insumo	00000156 SINAP	JOELHO PVC, BOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COM MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,44	1,44		
			MO sem LS **		1,82	LS **	1,28	MO com LS **	2,87
					1,79			Valor com BDI **	8,57

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	11781 ORSE	Tubulação em cobre Ø 5/8", para irrigação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico	Equipamentos e Acessórios para	m	1,0000000	162,33	162,33
Insumo	12634 ORSE	Tubulação em cobre Ø 5/8", para irrigação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico	Serviço	m	1,0000000	162,33	162,33

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Insumo	12634 ORSE	Tubulação em cobre Ø 5/8", para irrigação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico	Serviço	m	1,0000000	162,33	162,33		
			MO sem LS **		0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
								Valor do BDI **	42,68
								Valor com BDI **	205,19

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	9694 SINAP	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 6MM, COM 3 METROS, PARA SPOA - FORNECIMENTO	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	41,47	41,47		
Composição	84287 SINAP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	16,60	2,39		
Auxiliar	84284 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1480000	17,78	18,24		
Insumo	00019773 SINAP	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO BOLDÁVEL, CLASSE B, DE 40 MM	Material	M	5,0000000	4,31	12,93		
			MO sem LS **		10,41	LS **	6,08	MO com LS **	16,46
					10,85			Valor com BDI **	52,42

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	11982 ORSE	Luminária de embudo Lx T8 Led com refletor com aletas, 2x18w de Aledn FE 206232 Al ou similar com	Luminárias Internas	UN	1,0000000	117,79	117,79
Composição	84284 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0000000	2,79	0,00
Insumo	12602 ORSE	Luminária de embudo Lx T8 Led com refletor com aletas, 2x18w de Aledn FE 206232 Al ou similar com	Material	UN	1,0000000	115,97	115,97
Composição	84318 SINAP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RECI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8000000	73,82	7,61

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Insumo	2136 SINAP	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,8214880	14,42	7,53		
Insumo	6111 SINAP	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9129100	8,94	4,18		
Insumo	37371 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,91	0,91		
Insumo	37373 SINAP	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Seguro	H	1,0000000	0,93	0,93		
Insumo	37372 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,30	3,30		
Insumo	43474 SINAP	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,92	1,03		
Insumo	43467 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,92	0,46		
Insumo	43469 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5000000	0,47	0,24		
Insumo	12602 ORSE	Luminária de embudo Lx T8 Led com refletor com aletas, 2x18w de Aledn FE 206232 Al ou similar com	Material	UN	1,0000000	115,97	115,97		
Insumo	43461 SINAP	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,8000000	1,02	0,81		
			MO sem LS **		6,82	LS **	5,29	MO com LS **	12,11
					36,38			Valor com BDI **	174,17

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91893 SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO, 10A/250V) INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	20,16	20,16
Composição	91848 SINAP	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÓDULO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_032023	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	1,29	1,29

CIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA GERAL  
VISTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	1182 SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO) 100/250 V SEM SUPORTE E SEM PLACA	INEL - INSTALAÇÃO	LN	1,0000000	12,76	12,76
Auxiliar		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E				12,76
			MO sem LS **	LS **	5,03	3,90	5,33
			Valor do BDI **		5,32		24,47
Composição	124 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUÏR (2 MÓDULOS) 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	32,33	32,33
Auxiliar		SUPORTE PARAPREPARADO COM PLACA DE ENCADE 4"X 2" MÉDIO (1,30 M DO PARO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E				32,33
Composição	6008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUÏR (2 MÓDULOS) 2P+1 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA	INEL - INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	24,84	24,84
Auxiliar		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E				24,84
			MO sem LS **	LS **	7,87	5,96	13,83
			Valor do BDI **		6,54		49,87
Composição	3387 ORSE	Placa de tomada 3p para ar condicionado até 3000 VA, com acessórios de PVC fixados em ambos os lados, incluindo correntes estáticas 220V, inclusive estamento.	Comércio P/Outra	Pl	1,0000000	190,47	190,47
Composição	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	2,170	8,68
Auxiliar		Execução pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	9,0000000	1,46	13,14
Insumo	000201118 ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso até 780 V, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	m	0,1500000	6,83	0,87
Composição	8816 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	16,82	47,48
Auxiliar		Kit de proteção antido para ar condicionado, tomada padrão 2p+1 20 A, com diâmetro exterior de 27a	Material	m	1,0000000	6,21	9,21
Insumo	000004448 ORSE	Fio de cobre, isolado, classe 1, isolado em PVC, antichama em 4, 450/750V seção nominal 4 mm2	Material	m	11,0000000	1,02	32,64
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Insumo	3373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	2,0000000	0,23	0,23
Insumo	000208359 ORSE	Execução pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	8,0000000	1,48	13,14
Insumo	000121188 ORSE	Kit de proteção antido para ar condicionado, tomada padrão 2p+1 20 A, com diâmetro exterior de 27a	Material	m	1,0000000	6,21	9,21
Insumo	000004448 ORSE	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m	7,0000000	3,50	24,50
Insumo	3373 SINAPI	Fio de cobre, isolado, classe 1, isolado em PVC, antichama em 4, 450/750V seção nominal 4 mm2	Material	m	11,0000000	1,02	32,64
Insumo	2458 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m	1,0000000	1,93	32,64
Insumo	000201118 ORSE	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,1718800	1,03	7,21
Insumo	4248 SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso até 780 V, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	m	1,1423	14,23	80,20
Insumo	4344 SINAPI	EPF - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	un	0,1500000	8,53	0,87
Insumo	4346 SINAPI	EPF - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	2,0000000	1,02	3,06
Insumo	4347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,0000000	0,92	3,68
Insumo	4347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,0000000	0,55	2,00
Insumo	3373 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	3,0000000	0,47	1,41
Insumo	8111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,0000000	0,81	4,27
			MO sem LS **	LS **	5,9735000	6,84	27,47
			Valor do BDI **		49,34	38,33	87,67
					80,28		240,75
Composição	6363 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO	LN	1,0000000	43,38	43,38
Composição	8824 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	16,00	2,16
Composição	8826 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1325000	2,78	2,88
Composição	00010111 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1	Material	K	2,0000000	0,90	1,80
Insumo	0003416 SINAPI	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (ECI) BIPOLAR, 6-32 A	Material	LN	1,0000000	38,48	39,48
			MO sem LS **	LS **	1,85	1,43	3,28
			Valor do BDI **		11,48		54,81
Composição	1182 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	3,19	3,19
Auxiliar		TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E				3,19
Composição	8824 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	1,79	0,83
Auxiliar		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	16,85	0,48
Composição	000121188 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 780 V, EM ROLÃO DE 19 MM X 8 M	Material	LN	0,0094000	2,89	0,03
Insumo	00010111 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	Material	M	1,2434000	1,85	2,05
			MO sem LS **	LS **	0,61	0,31	0,72
			Valor do BDI **		0,84		4,03
Composição	1182 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,8 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	INEL - INSTALAÇÃO	M	1,0000000	2,20	2,20
Auxiliar		TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_09/2023	ELETRICAELETRIFICAÇÃO E				2,20
Composição	8824 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	19,90	0,38
Composição	8826 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	2,79	0,50
Auxiliar		CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BVF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,8 MM²	Material	M	1,2434000	1,04	1,20
Insumo	00010111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 780 V, EM ROLÃO DE 19 MM X 8 M	Material	LN	0,0094000	2,89	0,03
			MO sem LS **	LS **	0,32	0,30	0,57
			Valor do BDI **		0,58		2,75
Composição	2450 ORSE	Limpieza geral	Limpia	un	1,0000000	1,82	1,82
Composição	8816 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2932000	16,82	1,47
Auxiliar		Vassoura paqueta	Material	un	0,0500000	6,14	0,21
Insumo	1907 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0500000	7,10	0,34
Detalhamento de Cálculo ORSE							
Insumo	1907 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0500000	7,10	0,04
Insumo	3373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	0,9932000	0,02	0,90
Insumo	3373 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	0,9932000	0,81	9,96
Insumo	4347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	0,2932000	1,03	0,10
Insumo	4347 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	0,9932000	0,47	0,04
Insumo	2414 ORSE	Vassoura paqueta	Material	un	0,0500000	6,14	0,31
Insumo	5111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,996196	8,84	0,65
Insumo	4345 SINAPI	EPF - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,9932000	1,02	0,10
Insumo	3373 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m	0,9932000	3,90	0,33
			MO sem LS **	LS **	0,48	0,37	0,53
			Valor do BDI **		0,48		2,31
Composições Auxiliares							
Composição	8824 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,14	16,14
Composição	8813 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO EM OBRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	0004387 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	m	1,0000000	3,90	3,90
Insumo	0000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	9,36	9,36
Insumo	0003731 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	0004491 SINAPI	EPF - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,03	1,03
			MO sem LS **	LS **	0,34	0,14	0,68
							9,68

512  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA GERAL  
VISTO

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
43

Código Banco	Descrição	Valor do BDI **	4,35	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92117 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO, AF. 060223		1,000000	0,19	0,19	
Composição Auxiliar	92113 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - DEPRESSORA, AF. 060223		1,000000	0,18	0,18	
Composição Auxiliar	92113 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - JUBOS, AF. 060223		1,000000	0,04	0,04	
		MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
		Valor do BDI **	0,05			Valor com BDI **	0,24
Composição	92116 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO, AF. 060223		1,000000	0,18	0,18	
Composição Auxiliar	92113 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - DEPRESSORA, AF. 060223		1,000000	0,18	0,18	
Composição Auxiliar	92114 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - JUBOS, AF. 060223		1,000000	0,04	0,04	
Composição Auxiliar	92114 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO, AF. 060223		1,000000	0,20	0,20	
		MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
		Valor do BDI **	27,10			Valor com BDI **	132,61
Composição	92772 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - MANUTENÇÃO, AF. 060223		1,000000	0,18	0,18	
Insumo	00013761 SINAPI	APARELHO CORTE OXIGACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO		0,000000	2.524,74	0,14	
		MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
		Valor do BDI **	0,04			Valor com BDI **	0,19
Composição	92713 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - JUBOS, AF. 060223		1,000000	0,04	0,04	
Insumo	00013761 SINAPI	APARELHO CORTE OXIGACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO		0,0000148	2.524,74	0,04	
		MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
		Valor do BDI **	0,01			Valor com BDI **	0,08
Composição	92714 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - MANUTENÇÃO, AF. 060223		1,000000	0,20	0,20	
Insumo	00013761 SINAPI	APARELHO CORTE OXIGACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO		0,000000	2.524,74	0,20	
		MO sem LS **	0,00	LS **	0,00	MO com LS **	0,00
		Valor do BDI **	0,05			Valor com BDI **	0,25
Composição	92716 SINAPI	APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXIGACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MACARICOS - MATÉRIAS NA OPERAÇÃO, AF. 060223		1,000000	0,20	0,20	
Insumo	00000001 SINAPI	ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE OXIGENO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE		8,4491100	100,21	44,14	
		MO sem LS **	0,00	LS **	2,780000	21,96	80,36
		Valor do BDI **	27,80			Valor com BDI **	132,13
Composição	92789 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MEDIA UMIDA) PARA SERVENTE COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		1,000000	558,49	558,49	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MEDIA UMIDA) PARA CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32		111,000000	14,82	175,60	
Insumo	00001319 SINAPI	CAL HIDRATADA CH PARA ARGAMASSAS		192,820000	5,90	115,51	
Insumo	00001306 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32		171,300000	1,60	171,15	
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)		1,1400000	84,43	96,28	
		MO sem LS **	57,23	LS **	44,45	MO com LS **	101,88
		Valor do BDI **	147,44			Valor com BDI **	705,83
Composição	87362 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREA MEDIA UMIDA) PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		1,000000	484,14	484,14	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		4,600000	20,41	91,85	
Composição Auxiliar	88313 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		5,400000	1,81	1,04	
Composição Auxiliar	88320 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		1,060000	1,81	1,05	
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32		18,000000	0,80	17,12	
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)		1,1400000	84,43	97,84	
Insumo	00000370 SINAPI	CAL HIDRATADA CH PARA ARGAMASSAS		174,100000	1,00	174,10	
		MO sem LS **	36,91	LS **	28,88	MO com LS **	85,57
		Valor do BDI **	127,81			Valor com BDI **	611,05
Composição	87315 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 40 L, AF. 060219		1,000000	427,83	427,83	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		4,320000	20,41	88,17	
Composição Auxiliar	88313 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		5,210000	1,81	0,98	
Composição Auxiliar	88320 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		1,060000	1,81	1,03	
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32		21,000000	0,80	20,84	
Insumo	00000370 SINAPI	AREA GROSSA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)		428,800000	111,61	268,94	
		MO sem LS **	35,43	LS **	27,81	MO com LS **	81,35
		Valor do BDI **	112,87			Valor com BDI **	549,90
Composição	87361 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREA MEDIA UMIDA) PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		1,000000	492,08	492,08	
Composição Auxiliar	88317 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		4,880000	20,41	99,96	
Composição Auxiliar	88313 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		5,700000	1,81	1,12	
Composição Auxiliar	88320 SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 260 L MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR, CHP DIURNO, AF. 060223		1,060000	1,81	1,12	
Insumo	00001378 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 8-32		459,800000	0,80	275,91	
Insumo	00000370 SINAPI	AREA MEDIA - POSTO JAZDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZDA, SEM TRANSPORTE)		1,3800000	84,43	114,42	
		MO sem LS **	30,77	LS **	30,89	MO com LS **	70,98
		Valor do BDI **	120,08			Valor com BDI **	622,72
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARÇOS COMPLEMENTARES		1,000000	21,37	21,37	
Composição Auxiliar	88314 SINAPI	CURBO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		1,000000	0,18	0,18	
Insumo	00037371 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)		1,000000	0,81	0,81	
Insumo	0003468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO		1,000000	0,63	0,63	
Insumo	00000370 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)		1,000000	14,43	14,43	
Insumo	00037372 SINAPI	SEQUIRO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)		1,000000	0,03	0,03	
Insumo	0003489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA		1,000000	0,55	0,55	

PROCURADORIA MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	0003732 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	0003730 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,85	3,85
		MO sem LS ==		8,23	LB ==	6,38	14,82
		Valor do BDI ==		8,84			27,01
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAF	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,80	16,80
Auxiliar	94518 SINAF	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,04	27,04
Insumo	0004380 SINAF	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	0004384 SINAF	EPI - FAMÍLIA ELÉTRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	0009247 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	8,36	8,36
Insumo	0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,05	0,05
Insumo	0003737 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	0003730 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,81	0,81
		MO sem LS ==		8,48	LB ==	4,37	12,85
		Valor do BDI ==					20,48
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86248 SINAF	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,37	16,37
Insumo	0003730 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	0009248 SINAF	AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	0003732 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	8,36	8,36
Insumo	0004381 SINAF	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	0003731 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	0004385 SINAF	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Serviço	H	1,0000000	0,51	0,51
		MO sem LS ==		5,38	LB ==	4,17	9,55
		Valor do BDI ==		4,18			15,93
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86242 SINAF	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,59	26,59
Composição	86241 SINAF	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,08	17,08
Insumo	0003730 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,80	1,80
Insumo	0009121 SINAF	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	12,87	12,87
Insumo	0004391 SINAF	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,02	1,02
Insumo	0003731 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	0004387 SINAF	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	0003733 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
		MO sem LS ==		11,32	LB ==	8,71	19,83
		Valor do BDI ==		7,82			33,81
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86236 SINAF	ADOLESCENTE DO LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,43	21,43
Auxiliar	86235 SINAF	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA LADRILHEIRO OU LADRILHEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	0004780 SINAF	ACADEMIA DO LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,43	14,43
Insumo	0004386 SINAF	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,96	0,96
Insumo	0003731 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	0003730 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo	0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	0004385 SINAF	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,03	1,03
		MO sem LS ==		8,26	LB ==	8,42	14,58
		Valor do BDI ==		8,88			27,08
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	1903 ORSE	Argamassa em volume - areia tipo 1 (1-1,3) - 1 saco ósmético kg/3 pedicela área dim. 0,34 x 0,45 x 0,23	Argamassa	m³	1,0000000	426,77	426,77
Insumo	00001765 ORSE	Areia média - posto pedicela/formador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0000000	84,43	84,43
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	84516 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	18,82	75,28
Insumo	00001768 ORSE	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	452,3000000	5,83	2,63
Desdobramento de Cálculo ORSE							
Insumo	43451 SINAF	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	4,0000000	0,47	1,88
Insumo	6111 SINAF	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	2,44	9,76
Insumo	37370 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	4,0000000	3,50	14,00
Insumo	00001768 ORSE	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	652,3000000	0,80	271,22
Insumo	00000705 ORSE	Areia média - posto pedicela/formador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0000000	84,43	84,43
Insumo	43461 SINAF	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,0000000	1,02	4,08
Insumo	37372 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	4,0000000	1,02	4,12
Insumo	37373 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	4,0000000	0,03	0,12
Insumo	37371 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	4,0000000	0,81	2,44
		MO sem LS ==		20,62	LB ==	18,61	36,63
		Valor do BDI ==		112,42			336,17
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	3308 ORSE	Argamassa em volume - areia tipo 15 (1,2-1) - 1 saco ósmético kg/2 pedicela de 20 kg/8 pedicela de área dim. 0,29 x 0,48 x 0,12 m - Condição mecânica e transporte	Argamassa	m³	1,0000000	458,47	458,47
Insumo	00001763 ORSE	Areia média - posto pedicela/formador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	182,0000000	0,90	165,20
Insumo	00001768 ORSE	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	182,0000000	1,00	182,00
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	86516 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	18,82	75,28
Insumo	00000678 ORSE	Areia grossa - posto pedicela/formador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2180000	85,63	104,00
Desdobramento de Cálculo ORSE							
Insumo	00001768 ORSE	Cimento portland composto cp 8-32	Material	kg	182,0000000	1,00	182,00
Insumo	00001763 ORSE	Areia média - posto pedicela/formador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	kg	182,0000000	0,90	165,20
Insumo	37372 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	4,0000000	0,03	0,12
Insumo	37371 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	4,0000000	0,81	2,44
Insumo	43461 SINAF	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,0000000	1,02	4,08
Insumo	00000678 ORSE	Areia grossa - posto pedicela/formador (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,2180000	85,63	104,00
Insumo	6111 SINAF	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	4,0000000	2,44	9,76
Insumo	43467 SINAF	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,0000000	0,47	1,88
Insumo	37372 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	4,0000000	1,03	4,12
		MO sem LS ==		20,62	LB ==	18,61	36,63
		Valor do BDI ==		121,04			319,91

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
44

PROCURADORIA GERAL  
VISTO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8831 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,30	0,30
Composição	8828 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição	8827 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,00
Valor com BDI =>							0,38
Composição	8820 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,81	1,81
Composição	8829 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição	8825 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição	8824 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição	8822 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,43
Valor com BDI =>							2,24
Composição	8826 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição	8823 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,08
Valor com BDI =>							0,30
Composição	8827 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição	8827 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	Equipamento	UN	0,0000148	4.018,66	0,60
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,00
Valor com BDI =>							0,60
Composição	8828 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição	8828 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2023	Equipamento	UN	0,0000170	4.018,66	0,28
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,07
Valor com BDI =>							0,35
Composição	8829 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Composição	8829 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF. 06/2023	Materiais	KWH	1,2512000	0,62	1,63
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,27
Valor com BDI =>							1,30
Composição	8822 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,22	1,22
Composição	8822 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição	8821 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,32
Valor com BDI =>							1,54
Composição	8828 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	4,41	4,41
Composição	8824 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO NA OPERAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,05	2,05
Composição	8821 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição	8822 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição	8823 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição	8823 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,4	1,14
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							1,18
Valor com BDI =>							5,57
Composição	8821 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição	8821 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	Equipamento	UN	0,0000080	18.347,20	0,88
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,28
Valor com BDI =>							1,24
Composição	8822 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição	8822 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JURIS, AF. 06/2023	Equipamento	UN	0,0000148	18.347,20	0,24
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,06
Valor com BDI =>							0,30
Composição	8823 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição	8823 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF. 06/2023	Equipamento	UN	0,0000170	18.347,20	0,28
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,30
Valor com BDI =>							1,44
Composição	8824 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Composição	8824 SINAF	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2023	Materiais	KWH	2,6023400	0,82	2,26
MO sem LS =>							0,00
Valor do BDI =>							0,54
Valor com BDI =>							2,53

45  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA DE LEGISLAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
VISTO  
pg 14 de 21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8332 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,27	21,27
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	6,18	6,18
Insumo	0003713 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Serviços	H	1,0000000	6,11	6,11
Insumo	0003463 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	14,43	14,43
Insumo	0003713 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	0003463 SINAPI	EMF - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,0000000	0,63	0,63
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,0000000	1,19	1,19
MO sem LS => 8,23 LS => 6,38 MO com LS => 1,03							
Valor do BDI => 5,62 Valor com BDI => 26,89							
Composição	8496 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:1,5:4,5 (SEM MASSA BECA DE CIMENTO/AREIA)	TUBS - FUNDADORES E ESTRUTURAS	Und	1,0000000	312,48	312,48
Composição	8922 SINAPI	MEDIA BRITA 11 - PREPARO MECANICO COM BETONERA 800 L AF. 05/2021	CHOR. CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Chf	0,8483000	2,22	0,79
Composição	8928 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 4 CV SEM CARRIÃO/CHURUBANO AF. 05/2023	CHOR. CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Chf	0,8883000	11,11	3,02
Composição	8927 SINAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 8 CV COM CARRIÃO/CHURUBANO AF. 05/2023	CHOR. CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Chf	1,2318000	20,41	27,18
Composição	8218 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0460000	14,92	33,31
Insumo	0000370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO ZANCO/PROVEDOR RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE	Material	MP	0,8323000	14,43	37,26
Insumo	0004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 10 (3 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRET	Material	MP	0,2611000	84,53	49,78
Insumo	0001738 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP - 32	Material	KC	219,4515000	0,86	128,07
MO sem LS => 21,78 LS => 18,91 MO com LS => 38,69							
Valor do BDI => 82,48 Valor com BDI => 294,64							
Composição	8513 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALUNADO ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	0000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	6,96	0,12
MO sem LS => 0,07 LS => 0,05 MO com LS => 0,12							
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,15							
Composição	8516 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,16	0,16
Insumo	0000378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	14,43	0,16
MO sem LS => 0,11 LS => 0,08 MO com LS => 0,19							
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,24							
Composição	8518 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	0000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0429700	6,38	0,40
MO sem LS => 0,23 LS => 0,17 MO com LS => 0,40							
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,51							
Composição	8917 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	6,16	6,16
Insumo	0000248 SINAPI	AJUDANTE DE ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0237300	8,08	0,19
MO sem LS => 0,11 LS => 0,08 MO com LS => 0,19							
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,24							
Composição	8931 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	6,28	6,28
Insumo	0000121 SINAPI	AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	19,67	0,28
MO sem LS => 0,15 LS => 0,11 MO com LS => 0,28							
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,33							
Composição	8932 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	0000476 SINAPI	AZULEIRISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169800	14,43	0,25
MO sem LS => 0,14 LS => 0,11 MO com LS => 0,25							
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,32							
Composição	8933 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	0000121 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132800	14,43	0,19
MO sem LS => 0,11 LS => 0,08 MO com LS => 0,19							
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,24							
Composição	8935 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	6,26	6,26
Insumo	0000266 SINAPI	ENCANADOR DO BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0207300	14,43	0,30
MO sem LS => 0,17 LS => 0,13 MO com LS => 0,30							
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,38							
Composição	8941 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	0000483 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	22,21	0,54
MO sem LS => 0,30 LS => 0,24 MO com LS => 0,54							
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,68							
Composição	8942 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,06	1,06
Insumo	0000708 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169800	84,06	1,06
MO sem LS => 0,61 LS => 0,48 MO com LS => 1,06							
Valor do BDI => 0,28 Valor com BDI => 1,36							
Composição	8938 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,35	0,35
Insumo	0001287 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0244200	14,43	0,35
MO sem LS => 0,20 LS => 0,15 MO com LS => 0,35							
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,44							
Composição	8934 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
46

PROCURADORIA GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
VISTO

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
0004155 SINAPI	MAHORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	31,29	0,63	
	MO sem LS =>		0,30	LS =>	0,23	MO com LS =>	0,53
	Valor do BDI =>				0,14	Valor com BDI =>	0,67
0002791 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000		0,26	
	Mão de Obra	H	0,0169900	14,43	0,26		
	MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,25
	Valor do BDI =>				0,07	Valor com BDI =>	0,32
9554 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
0004497 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,0133600	14,43	0,19	
	MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,19
	Valor do BDI =>				0,08	Valor com BDI =>	0,24
9556 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
0003766 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0088700	14,43	0,14	
	MO sem LS =>		0,06	LS =>	0,05	MO com LS =>	0,14
	Valor do BDI =>				0,04	Valor com BDI =>	0,18
9530 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
0000423 SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0158500	14,43	0,27	
	MO sem LS =>		0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
	Valor do BDI =>				0,07	Valor com BDI =>	0,34
9536 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,27	0,27	
0000424 SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0158500	14,43	0,27	
	MO sem LS =>		0,15	LS =>	0,12	MO com LS =>	0,27
	Valor do BDI =>				0,07	Valor com BDI =>	0,34
9577 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,36	0,36	
0000470 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0242000	14,43	0,36	
	MO sem LS =>		0,20	LS =>	0,16	MO com LS =>	0,36
	Valor do BDI =>				0,08	Valor com BDI =>	0,44
9572 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
0004183 SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0199000	14,43	0,26	
	MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,25
	Valor do BDI =>				0,07	Valor com BDI =>	0,32
9577 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
0006110 SINAPI	BERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132600	14,43	0,19	
	MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,19
	Valor do BDI =>				0,08	Valor com BDI =>	0,24
9578 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,22	0,22	
0000111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0242000	9,94	0,22	
	MO sem LS =>		0,12	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,22
	Valor do BDI =>				0,08	Valor com BDI =>	0,28
9576 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
0000150 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132600	14,43	0,19	
	MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,19
	Valor do BDI =>				0,06	Valor com BDI =>	0,24
9535 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
0001286 SINAPI	TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0132600	14,43	0,19	
	MO sem LS =>		0,11	LS =>	0,08	MO com LS =>	0,19
	Valor do BDI =>				0,06	Valor com BDI =>	0,24
9587 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25	
0001049 SINAPI	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0169900	14,43	0,25	
	MO sem LS =>		0,14	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,25
	Valor do BDI =>				0,07	Valor com BDI =>	0,32
88 ORSE	Concreto simples usinado (a=15cm), bombeado, lançado e admiadado em superbetão	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
	Descrição	Armaduras de Pedra e Concreto	m²	1,0000000	411,85	411,85	
00045305 ORSE	Saneto de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m³ (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	35,81	35,81	
834 ORSE	Concreto usinado bombeado (a=15cm)	Lateral	m³	1,0000000	331,45	331,45	
128 ORSE	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em placa armada de superbetão, incluindo preparação, admiadamento e acabamento	Concreto Armado	m²	1,0000000	44,28	44,28	
	Detalhamento de Cálculo ORSE						
3771 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	2,5200000	0,81	1,54	
4361 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,8200000	1,02	1,86	
3773 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,5200000	1,23	2,60	
4760 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3687912	14,43	3,32	
378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1822964	14,43	2,63	
00045305 ORSE	Saneto de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40m³ (disponibilização de bomba), sem o lançamento	Material	m³	1,0000000	35,81	35,81	
4362 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,8400000	0,85	0,81	
3773 SINAPI	SECURDO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	2,5200000	0,03	0,06	
834 ORSE	Concreto usinado bombeado (a=15cm)	Material	m³	1,0000000	331,45	331,45	
1213 SINAPI	CARPINTERIA DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3647880	5,28	5,28	

47  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA GERAL  
VISTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Insumo	43481 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	0,5400000	0,83	0,34		
Insumo	8111 SINAP	SERVENTE DE OBRAS [HORISTA]	H	0,5400000	0,83	0,34		
Insumo	43482 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	0,3600000	0,38	0,14		
Insumo	37373 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	2,5200000	3,50	8,82		
Insumo	43483 SINAP	EPÍ - FAMILIA CARPENTEIRO DE FORMAS - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	0,3600000	1,10	0,40		
Insumo	43487 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	1,6200000	0,47	0,76		
			MO sem LS =>	16,78	LS =>	12,25	MO com LS =>	28,03
			Valor do BDI =>	408,73			Valor com BDI =>	620,65
Composição	85264 SINAP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Unid	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	85332 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA]	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	21,79	21,79		
Insumo	00037373 SINAP	SEGURO - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043460 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo	00037371 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	0,65	0,65		
Insumo	00002648 SINAP	ELETRICISTA [HORISTA]	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00037370 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insumo	00037372 SINAP	EXAMES - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	1,50	1,50		
Insumo	00043464 SINAP	EPÍ - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	1,0000000	1,22	1,03		
			MO sem LS =>	8,47	LS =>	6,50	MO com LS =>	15,05
			Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	27,54
Composição	85387 SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	30,95	30,95		
Composição	93338 SINAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO [ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA]	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	0,30	0,30		
Insumo	00043481 SINAP	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00037370 SINAP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	0,24	0,24		
Insumo	00037371 SINAP	TRANSPORTE - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	3,50	3,50		
Insumo	00037372 SINAP	EXAMES - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	00002648 SINAP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO [HORISTA]	H	1,0000000	1,03	1,03		
Insumo	00043485 SINAP	EPÍ - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA [ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA]	H	1,0000000	1,43	1,43		
Insumo	00037373 SINAP	SEGURO - HORISTA [COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES]	H	1,0000000	0,01	0,01		
			MO sem LS =>	8,29	LS =>	6,44	MO com LS =>	14,72
			Valor do BDI =>	5,53			Valor com BDI =>	26,48
Composição	83282 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHU DOURO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	20,91	20,91	
Composição	83284 SINAP	OPERADOR DE QUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	20,54	20,54		
Composição	93277 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,30	0,30	
Composição	93278 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,01	0,01	
Insumo	00036487 SINAP	OPERADOR DE QUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,84	23,84		
			MO sem LS =>	10,61	LS =>	0,84	MO com LS =>	11,45
			Valor do BDI =>	8,27			Valor com BDI =>	26,43
Composição	93281 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DOURO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	21,83	21,83	
Composição	93277 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DOURO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,30	0,30	
Composição	93278 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,01	0,01	
Composição	93279 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,28	0,28	
Composição	85386 SINAP	OPERADOR DE QUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	23,84	23,84		
Composição	93280 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,84	0,84	
			MO sem LS =>	10,61	LS =>	8,43	MO com LS =>	14,78
			Valor do BDI =>	6,78			Valor com BDI =>	21,85
Composição	93277 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIACÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	00036487 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000040	4,729,87	5,30	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,00
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	5,08
Composição	93279 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUIROS AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07	
Insumo	00036487 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUIROS AF_032018	Equipamento	UN	0,0000148	4,729,87	6,07	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	6,07
Composição	93277 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00036487 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000000	4,729,87	6,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	6,07
Composição	93280 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00036487 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	Equipamento	UN	0,0000000	4,729,87	6,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	6,07
Composição	93281 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84	
Insumo	00036487 SINAP	QUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO AF_032018	Equipamento	UN	0,0000000	4,729,87	6,28	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,00
			Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	6,07
Composição	85265 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - JUIROS AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	136,77	136,77	
Composição	85266 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	10,38	10,38	
Composição	85267 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - JUIROS AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	27,17	27,17	
Composição	85268 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	26,54	26,54	
Composição	85269 SINAP	OPERADOR DE QUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	77,08	77,08		
Composição	85270 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - JUIROS AF_032018	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	26,54	26,54		
			MO sem LS =>	8,27	LS =>	6,43	MO com LS =>	14,70
			Valor do BDI =>	39,64			Valor com BDI =>	171,61
Composição	93282 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - CHU DOURO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHD	1,0000000	137,77	137,77	
Composição	93281 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - CHU DOURO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	27,17	27,17	
Composição	93280 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	26,54	26,54	
Composição	85269 SINAP	OPERADOR DE QUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	1,0000000	77,08	77,08		
Composição	85268 SINAP	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 200 KW - MANUTENÇÃO AF_032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,54	26,54	

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
48

PROCURADORIA GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Visto  
16/02/2025  
He 21



Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF. 052018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,86	10,86
Auxiliar 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MANUTENÇÃO AF. 020218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	123,90	123,90
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - IMPÓRTOIS E EXERCÍCIOS AF. 020218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,86	10,86
Auxiliar 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - IMPÓRTOIS E EXERCÍCIOS AF. 020218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,86	10,86
MO sem LS **				6,43	MO com LS **	44,70
Valor do BDI **				71,27	LS **	241,70
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - DEPRECIAÇÃO AF. 032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,08	77,08
Insumo 0004474 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - DEPRECIAÇÃO AF. 032018	Equipamento	UN	0,0000000	1.928.892,38	77,08
MO sem LS **				0,00	MO com LS **	0,00
Valor do BDI **				30,38	LS **	97,43
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF. 052018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,86	10,86
Auxiliar 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MANUTENÇÃO AF. 020218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	123,90	123,90
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - IMPÓRTOIS E EXERCÍCIOS AF. 020218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,86	10,86
Auxiliar 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - IMPÓRTOIS E EXERCÍCIOS AF. 020218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,86	10,86
MO sem LS **				0,00	MO com LS **	0,00
Valor do BDI **				2,90	LS **	13,88
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - DEPRECIAÇÃO AF. 032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	77,08	77,08
Insumo 0004474 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - DEPRECIAÇÃO AF. 032018	Equipamento	UN	0,0000000	1.928.892,38	77,08
MO sem LS **				0,00	MO com LS **	0,00
Valor do BDI **				7,17	LS **	34,34
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MANUTENÇÃO AF. 020218	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	123,90	123,90
Insumo 0004474 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MANUTENÇÃO AF. 020218	Equipamento	UN	0,0000000	1.928.892,38	123,90
MO sem LS **				0,00	MO com LS **	0,00
Valor do BDI **				32,71	LS **	156,61
Composição 82386 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - MATERIAS NA OPERAÇÃO AF. 052018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,86	10,86
Insumo 00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	13,0000000	0,83	10,86
MO sem LS **				0,00	MO com LS **	0,00
Valor do BDI **				2,41	LS **	13,47
Composição 82372 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,53	21,53
Composição 82372 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,53	21,53
Auxiliar 82372 SINAPI	HORISTA	Material	H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo 0002331 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,0000000	0,81	0,81
Insumo 0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95
Composição 82372 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,83	0,83
Insumo 00012873 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,2000000	14,43	14,43
Insumo 0003732 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,93	0,93
Insumo 0003732 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	3,50	3,50
Insumo 0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,03	1,03
MO sem LS **				8,32	LS **	14,78
Valor do BDI **				0,68	LS **	27,21
Composição 82255 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESSOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, PARA VÁZIOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 072018	Tipo	UN	1,0000000	152,40	152,40
Composição 82316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4400000	16,52	22,78
Composição 82316 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8500000	20,48	58,23
Composição 82387 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - CHD DIURNO AF. 032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,1130000	279,53	30,53
Composição 82387 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - CHD DIURNO AF. 032018	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	0,1570000	135,77	21,32
Auxiliar 82387 SINAPI	QUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - CHD DIURNO AF. 032018	Material	UN	12,0000000	2,12	25,44
Insumo 0011984 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	30,87	23,82	54,49
MO sem LS **				30,87	LS **	54,49
Valor do BDI **				40,23	LS **	192,63
Composição 81952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 16A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	1,0000000	21,75	21,75
Composição 82064 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 020223	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3330000	21,75	7,26
Auxiliar 82064 SINAPI	ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3330000	16,50	5,36
Composição 82347 SINAPI	ALUXILAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	3,91	3,91
Insumo 00028112 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	3,24	2,51	8,13
MO sem LS **				3,24	LS **	8,13
Valor do BDI **				3,37	LS **	16,13
Composição 128 ORSE	Ligamento de concreto usinado, lançado, em peças primárias de superestrutura inclusive colocação, adensamento e acabamento.	Tipo	m³	1,0000000	44,86	44,86
Composição 88145 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1800000	2,37	3,85
Composição 88145 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	2,17	7,86
Composição 88278 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8000000	19,82	25,63
Composição 88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	REDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3600000	21,83	7,78
Detalhamento de Cálculo ORSE						
Insumo 37373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	2,5200000	0,50	0,50
Insumo 378 SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,1820000	14,43	2,60
Insumo 1213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,3647808	14,43	5,26
Insumo 4750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2678112	14,43	6,32
Insumo 43483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5400000	0,83	0,83
Insumo 43483 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,5200000	1,03	2,60
Insumo 43483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	0,3600000	1,10	6,40
Insumo 37373 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	2,3200000	0,61	1,54
Insumo 5111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,8000000	8,54	14,94
Insumo 37373 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	2,5200000	3,30	8,62
Insumo 43483 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5400000	0,98	0,14
Insumo 43483 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,8200000	0,47	0,76
Insumo 43483 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,5400000	0,98	0,51
Insumo 43483 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,8200000	1,02	1,85
MO sem LS **				15,78	LS **	28,05
Valor do BDI **				11,85	LS **	66,74

49

PROCURADORIA MUNICIPAL  
VISITO

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	8274 SINAPI	MARJOMETRAGRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	28,63	28,63
Insumo	0003733 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARJOMETRAGRANTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,03	0,03
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,03	0,03
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,81	0,81
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,03	1,03
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,50	3,50
Insumo	0004348 SINAPI	MARJOMETRAGRANTEIRO (HORISTA)	Equipamento	H	1,000000	3,78	3,78
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO (HORISTA)	Material	H	1,000000	0,95	0,95
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO (HORISTA) (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	3,17	3,17
MO sem LS => 17,88 LS => 13,68 MO com LS => 31,78							48,72
Valor do BDI => 10,17							Valor com BDI => 48,72
Composição Auxiliar	8275 SINAPI	MONTADOR (TUBO ACO) EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	20,52	20,52
Insumo	0003730 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO ACO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,28	0,28
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,05	0,05
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	3,96	3,96
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,05	0,05
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	14,43	14,43
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,03	1,03
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,03	1,03
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,01	0,01
MO sem LS => 6,28 LS => 1,000000 0,81							6,81
Valor do BDI => 0,42							Valor com BDI => 14,69
Composição Auxiliar	8276 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	20,48	20,48
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,81	0,81
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,81	0,81
Insumo	0004447 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,000000	14,43	14,43
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,03	0,03
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,50	3,50
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,03	1,03
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
MO sem LS => 6,23 LS => 0,36 MO com LS => 14,62							28,65
Valor do BDI => 0,60							Valor com BDI => 28,65
Composição Auxiliar	8277 SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/INSTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	20,41	20,41
Insumo	0003730 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/INSTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,14	0,14
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,05	0,05
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	1,03	1,03
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,86	0,86
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,03	0,03
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,81	0,81
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	14,43	14,43
MO sem LS => 8,20 LS => 0,37 MO com LS => 14,87							28,90
Valor do BDI => 0,39							Valor com BDI => 28,90
Composição Auxiliar	8278 SINAPI	OPERADOR DE QUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	20,54	20,54
Insumo	0003730 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,27	0,27
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,03	1,03
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	0003733 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,03	0,03
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,81	0,81
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,96	0,96
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,50	3,50
Insumo	0004253 SINAPI	OPERADOR DE QUINCHO OU QUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	14,43	14,43
MO sem LS => 8,27 LS => 0,43 MO com LS => 14,70							25,96
Valor do BDI => 0,42							Valor com BDI => 25,96
Composição Auxiliar	8279 SINAPI	OPERADOR DE QUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	20,54	20,54
Insumo	0004348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE QUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,27	0,27
Insumo	0004348 SINAPI	OPERADOR DE QUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	14,43	14,43
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,03	1,03
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,000000	0,81	0,81
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,50	3,50
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,96	0,96
MO sem LS => 8,27 LS => 0,43 MO com LS => 14,70							25,96
Valor do BDI => 0,42							Valor com BDI => 25,96
Composição Auxiliar	8280 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,53	21,53
Insumo	0004348 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,36	0,36
Insumo	0004348 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,83	0,83
Insumo	0003731 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,000000	0,03	0,03
Insumo	0003730 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,81	0,81
Insumo	0003732 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,50	3,50
Insumo	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,96	0,96
MO sem LS => 6,27 LS => 0,43 MO com LS => 14,70							25,96
Valor do BDI => 0,42							Valor com BDI => 25,96

50  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA GERAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
VISTO  
pag 19 de 21

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,03	1,03
0004340 SINAF	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	14,43	14,43
0004348 SINAF	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,98	0,98
MO sem LS =>						14,78
Valor do BDI =>						27,21
Composição						
86310 SINAF	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,88	22,88
Composição						
86310 SINAF	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,88	22,88
Composição						
0003732 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	7,000000	0,26	0,26
Composição						
0004348 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	H	1,000000	3,50	3,50
Composição						
0003731 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	1,51	1,51
Composição						
0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,81	0,81
Composição						
0004348 SINAF	PINTOR (HORISTA)	Material	H	1,000000	14,43	14,43
Composição						
0004340 SINAF	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Mão de Obra	H	1,000000	1,03	1,03
Composição						
0003731 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	1,33	1,33
Composição						
0003731 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,03	0,03
MO sem LS =>						14,86
Valor do BDI =>						28,88
Composição						
3756 ORSE	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, a = 35 m²/m² p/ demão, aplicado com rolo e espátula R1	Polímero em Estrutura Metálica	m²	1,000000	42,29	42,29
Composição						
000033008 ORSE INAF	Dispersão epoxi	Material	I	0,020000	46,48	0,83
Composição						
88318 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,500000	16,62	4,78
Composição						
88310 SINAF	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,800000	22,88	13,81
Composição						
2224 ORSE	Emenda epoxi	Material	I	0,240000	66,77	22,86
Composição						
Detalhamento de Cálculo ORSE						
8111 SINAF	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Material	H	0,307320	8,94	2,76
Composição						
37370 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	0,900000	3,50	3,18
Composição						
000033008 ORSE INAF	Dispersão epoxi	Material	I	0,020000	46,48	0,93
Composição						
37371 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	0,900000	0,81	0,85
Composição						
43406 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,900000	1,81	0,81
Composição						
37372 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,900000	1,03	0,93
Composição						
2224 ORSE	Emenda epoxi	Material	I	0,240000	66,77	22,96
Composição						
4783 SINAF	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,410180	14,43	4,81
Composição						
37373 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	0,900000	0,03	0,03
Composição						
43406 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,300000	1,33	0,60
Composição						
43407 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,300000	0,47	0,14
Composição						
43407 SINAF	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,300000	1,02	0,31
MO sem LS =>						11,56
Valor do BDI =>						53,45
Composição						
3738 ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo cinza de tipo R1	Outra Pintura	m²	1,000000	18,40	18,40
Composição						
88310 SINAF	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	22,88	8,81
Composição						
2223 ORSE	Tinta fundo epoxi	Material	I	0,060000	95,48	0,59
Composição						
000037688 ORSE INAF	Lixa em folha para lixa, numero 150	Material	I	0,300000	2,18	0,65
Composição						
88318 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,160000	16,62	2,31
Composição						
Detalhamento de Cálculo ORSE						
4341 SINAF	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,160000	1,02	0,16
Composição						
37370 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,140000	3,50	1,94
Composição						
37371 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	0,140000	0,81	0,27
Composição						
37373 SINAF	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	0,140000	0,03	0,01
Composição						
43406 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,140000	1,33	0,46
Composição						
43407 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,140000	0,47	0,07
Composição						
37372 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	0,140000	1,03	0,48
Composição						
4783 SINAF	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,300000	14,43	4,40
Composição						
43406 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,300000	1,51	0,46
Composição						
8111 SINAF	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,136350	8,94	1,37
Composição						
000037688 ORSE INAF	Lixa em folha para lixa, numero 150	Material	un	0,300000	2,18	0,86
MO sem LS =>						8,59
Valor do BDI =>						5,77
MO com LS =>						23,26
Composição						
88316 SINAF	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	21,37	21,37
Composição						
88377 SINAF	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,18	0,10
Composição						
0003731 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,81	0,81
Composição						
0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,03	0,03
Composição						
0004348 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,63	1,03
Composição						
0004349 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,000000	0,63	0,63
Composição						
0003730 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	0,26	0,85
Composição						
00006110 SINAF	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	14,43	14,43
MO sem LS =>						14,62
Valor do BDI =>						27,01
Composição						
88316 SINAF	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	16,62	15,81
Composição						
88378 SINAF	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	BEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,000000	0,02	0,22
Composição						
0003731 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxa	H	1,000000	0,03	0,03
Composição						
0003731 SINAF	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviço	H	1,000000	0,81	0,61
Composição						
00006111 SINAF	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,000000	0,61	0,61
Composição						
0003730 SINAF	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	3,50	3,62
Composição						
0003732 SINAF	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,000000	1,03	1,03
Composição						
0004348 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	0,47	1,47
Composição						
0004349 SINAF	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Equipamento	H	1,000000	1,02	1,02
MO sem LS =>						6,16
Valor do BDI =>						20,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
51

PROCURADORIA  
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
VISTO

Código	Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,10	22,10	
Auxílio	88379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19	
Insumo	0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	3,50	3,50	
Insumo	0004348	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	0004348	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,91	0,91	
Insumo	0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	0004348	EPF - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,37	1,37	
Insumo	0003731	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	0000190	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,43	14,43	
		MO sem LS **		8,23	LS **	6,38	MO com LS **	14,62
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	27,93
Composição	81944	SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (130 W DO PISO) PARA	INEL - INSTALACAO	UN	1,0000000	7,38	7,38	
Auxílio	84564	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,78	1,78	
Composição	86241	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	18,50	18,50	
Auxílio	0003804	ESPELHO / PLACA DE 3 PORTAS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Materiais	UN	1,0000000	1,84	1,84	
Insumo	0003806	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Materiais	UN	1,0000000	0,88	0,88	
		MO sem LS **		1,78	LS **	1,39	MO com LS **	3,18
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	9,34
Composição	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,27	21,27	
Composição	88388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,53	0,53	
Insumo	0003730	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	3,50	3,50	
Insumo	0004348	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38	
Insumo	0003731	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,03	1,03	
Insumo	0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,61	0,61	
Insumo	0012888	TELHADADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,43	14,43	
Insumo	0004348	EPF - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,10	1,10	
		MO sem LS **		8,23	LS **	6,38	MO com LS **	14,62
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	26,89
Composição	92006	TOMADA BANCA DE ENBLITR (2 MÓDULOS) 2P+10'A, SEM SUPORTE E SEM PLACA	INEL - INSTALACAO	UN	1,0000000	24,94	24,94	
Composição	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,96	16,96	
Auxílio	84564	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	1,78	1,78	
Insumo	0003810	TOMADA 2P+10' 10A, 200V (APENAS MÓDULO)	Materiais	UN	2,0000000	4,41	8,82	
		MO sem LS **		5,88	LS **	4,51	MO com LS **	10,45
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	31,82
Composição	100281	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE TUBO DE AÇO CARBONO LIVRE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 CM E MENOR OU IGUAL A 80 CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MODEM	1,0000000	9,88	9,88	
Composição	88318	BEREVIATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8118000	8,32	8,32	
Auxílio								
		MO sem LS **		3,15	LS **	2,45	MO com LS **	5,90
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	12,24
Composição	88328	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,43	27,43	
Composição	88247	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Auxílio	0003731	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,81	0,81	
Insumo	0004348	EPF - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86	
Insumo	0003731	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	1,00	1,00	
Insumo	0003730	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	0004348	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,83	0,83	
Insumo	0003730	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Materiais	H	1,0000000	3,60	3,60	
Insumo	0001048	VIDRACEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,43	14,43	
		MO sem LS **		8,28	LS **	6,42	MO com LS **	14,68
		Valor do BDI **					Valor com BDI **	27,09

Sindec Filho, 06 de novembro de 2024.





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



### COMPOSIÇÃO DE BDI - Acórdão 2622/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Tipo de Obra: Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, restaurantes, etc)

#### 1.0 CÁLCULO DO BDI

<u>1. CUSTOS INDIRETOS</u>		Percentual
Administração central		3,68%
Seguro e Garantia		0,90%
Risco		0,98%
TOTAL		5,56%
<u>2. DESPESAS FINANCEIRAS</u>		Percentual
Despesas financeiras		0,59%
TOTAL		0,59%
<u>3. TRIBUTOS</u>		Percentual
PIS		0,77%
COFINS		3,55%
ISS (60% X 5%)		2,00%
CPRB (desoneração da folha, conforme Art. 1º da Lei 13.161/2015)		4,50%
TOTAL		10,82%
<u>4. LUCRO</u>		Percentual
Lucro		6,16%
TOTAL		6,16%
BDI		26,40%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

LEGENDA		
AC = Administração central		3,68%
DF = Despesas financeiras		0,59%
S+R+G = Seguro, Garantia e risco		1,88%
L = Lucro		6,16%
I = Tributos		10,82%

Simões Filho, 06 de novembro de 2024.





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

Item	Descrição	Total Por	Unid	1ª Quinzena	2ª Quinzena	3ª Quinzena	Mês 04	Mês 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.723,79	%	85,00%	15,00%			
			R\$	R\$ 13.365,22	R\$ 2.358,57			
2	ADMINISTRAÇÃO	11.332,80	%	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 3.777,60	R\$ 3.777,60	R\$ 3.777,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PISO / PAVIMENTAÇÃO	64.821,98	%	25,00%	65,00%	10,00%		
			R\$	R\$ 16.205,50	R\$ 42.134,29	R\$ 6.482,20		
4	MURETA	6.738,31	%	70,00%	30,00%		0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 4.716,82	R\$ 2.021,49		R\$ -	R\$ -
5	COBERTURA	73.356,48	%	10,00%	90,00%			
			R\$	R\$ 7.335,65	R\$ 66.020,83	R\$ 0,00		
6	ESQUADRIAS	78.268,10	%		0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
			R\$		R\$ 0,00	R\$ 78.268,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PINTURA	17.102,02	%		10,00%	90,00%	0,00%	0,00%
			R\$		R\$ 1.710,20	R\$ 15.391,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	FACHADA PRINCIPAL FRONTAL	55.274,57	%	5,00%	35,00%	60,00%	0,00%	0,00%
			R\$	R\$ 2.763,73	R\$ 19.346,10	R\$ 33.164,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.173,11	%		100,00%		0,00%	0,00%
			R\$		R\$ 4.173,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	677,04	%			100,00%	0,00%	0,00%
			R\$			R\$ 677,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO	6.105,10	%		100,00%		0,00%	0,00%
			R\$		R\$ 6.105,10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.822,06	%		30,00%	70,00%	0,00%	0,00%
			R\$		R\$ 2.046,62	R\$ 4.775,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	677,41	%			100,00%	0,00%	0,00%
			R\$			R\$ 677,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>341.072,77</b>	<b>%</b>	<b>14,12%</b>	<b>43,89%</b>	<b>41,99%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>ACUMULADO</b>			<b>R\$</b>	<b>48.164,51</b>	<b>149.693,91</b>	<b>143.214,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>%</b>	<b>14,12%</b>	<b>58,01%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
			<b>R\$</b>	<b>48.164,51</b>	<b>197.858,42</b>	<b>341.072,77</b>	<b>341.072,77</b>	<b>341.072,77</b>

Simões Filho, 06 de novembro de 2024.



pag 1 de 1

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS

55  
Câmara Municipal de Simões Filho

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS INTENS	HORISTA	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	<b>TOTAL</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99%	0,00%
B2	FERIADOS	3,97%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,86%	0,64%
B4	13º SALÁRIO	11,19%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	2,17%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,80%	10,27%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	<b>TOTAL</b>	<b>50,93%</b>	<b>19,95%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,55%	4,13%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,91%	0,68%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,62%	1,95%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%	0,35%
C	<b>TOTAL</b>	<b>9,68%</b>	<b>7,21%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	5,60%	2,19%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,34%
D	<b>TOTAL</b>	<b>6,06%</b>	<b>2,54%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>77,67%</b>	<b>40,70%</b>

Simões Filho, 06 de novembro de 2024.



pag 1 de 1

A CIDADANIA PASSA POR AQUI







ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Simões Filho- BA, 02 de dezembro de 2024.

**Processo Administrativo:** nº 15.970/2024

**Origem:** Diretor Administrativo

**Destino:** Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

**Assunto:** Primeiro aditamento contratual de metafísica e acréscimo de valor ao contrato nº 020/2024.

Senhor Presidente,

A presente justificativa tem o objetivo de esclarecer a alteração de metafísica do contrato supracitado, tendo em vista atender satisfatoriamente ao objeto desse contrato na Câmara Município de Simões Filho – Bahia. Atendendo a Lei nº 14.133/2021, que ao mesmo tempo relaciona as cláusulas essenciais de todo contrato administrativo (art. 124), também prevê as hipóteses em que tais cláusulas podem sofrer alterações no curso do contrato, ou seja, consagra a mutabilidade das condições originalmente estipuladas. Isso decorre porque, antes mesmo da formalização do contrato, ou durante a sua execução, podem advir situações que demandem alterações que o ajustem a realidades supervenientes. Permitindo que o objeto a ser contratado seja feito com o mais rigoroso compromisso com a causa e o resultado.

No decorrer da execução da obra, foram detectados que alguns outros serviços serão necessários, além do que, as quantidades previstas nos serviços na planilha contratada para a execução da mesma, não contemplava as quantidades reais que foram necessárias para a execução da reforma da Câmara Municipal prevista no contrato. Sendo necessárias mais quantidades dos serviços já contratados para que se consiga concluir os mesmos. Para tal foi realizado medições e análise das planilhas contratadas após o qual foi concluído pela alteração de quantidades e serviços que gerou aumento nos valores iniciais do contrato supracitado.

Salientamos que o valor do contrato original contratado com a empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA, é de R\$ 341.072,77 (trezentos e quarenta e um mil, setenta e dois reais e setenta e sete centavos), em razão das alterações que serão implementadas para a conclusão das



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



obras, existe a necessidade de aditivar o mencionado contrato no valor de R\$ 77.015,67 (setenta e sete mil, quinze reais e sessenta e sete centavos) que corresponde a aproximadamente 22,58% (vinte e dois virgula cinquenta e oito por cento), totalizando o valor de R\$ 418.088,44 (quatrocentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), compatível com os limites legais de 50% (cinquenta por cento), fixados no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Há de se considerar também que o instrumento aditivo a ser firmado não acarretará para a administração encargos contratuais superiores aos já existentes, uma vez que todas as condições contratuais se manterão em sua integridade e a contratação deve perdurar até no máximo o dia 05/05/2025, mantendo-se assim o cronograma de execução já estabelecido previamente. Para tanto, a empresa mencionada acima, encaminhou no dia 02/12/2024 um ofício concordando expressamente que o aditivo de acréscimo em tela seja firmado, demonstrando que a mesma possui capacidade técnica e operacional de cumprir com a alteração do valor contratual pretendida, inclusive mantendo as condições pactuadas inicialmente inalteradas.

Portanto justifica-se a presente alteração em face de fatos supervenientes e excepcional em função da alteração dos quantitativos dos itens constantes da planilha original, tendo base legal no Art. 124 da Lei 14.133/21.

Dessa forma, por todos os motivos expostos e visando assegurar a legalidade, solicito a Vossa Excelência às providências necessárias, encaminhando a Procuradoria Jurídica desta Casa Legislativa, a Minuta de Termo Aditivo a ser firmada, se assim entender conveniente.


Atenciosamente,

  
**Rogério de Jesus dos Santos**  
Diretor Administrativo

A CIDADE PASSA POR AQUI



ALFA  
CONSTRUÇÕES  
EIRELLI



Simões Filho, 02 de dezembro de 2024

A

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA.

**Ref.: Anuência ao 1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato Nº 020/2024**

Vimos por meio desta, informar que a Empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 35.285.646/0001-47, declara-se ciente e de acordo com o 1º Termo Aditivo de valor ao contrato de n.º 020/2024 de data de 06 de novembro de 2024, estando em anuência com a metafísica aqui citado, tendo um aumento de **R\$ 77.015,67** (setenta e sete mil, quinze reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 22,58% do valor de contrato anteriormente firmado entre as partes.

Atenciosamente,

*Manuelle dos Santos Pires*

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

MANUELLE DOS SANTOS PIRES

CPF nº 035.197.005-30

*recebido 02.12.24*

*Pires*

A CIDADÊ PASSA POR AQUI

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 35.285.646/0001-47

**MANUELLE DOS SANTOS PIRES**, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/08/1989, SOLTEIRA, ENFERMEIRA, CPF nº 035.197.005-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1204233160, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ARTEMIO DA LUZ LUZ, SN, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42703030, BRASIL.

Sócio UNIPESSOAL da sociedade limitada de nome empresarial **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600450664, com sede Travessa Braulio Muniz, 163, Engenho Novo Simões Filho, BA, CEP 43700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.285.646/0001-47, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### OBJETO SOCIAL

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:  
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, LIMPEZA DE SALAS, JANELAS E CORREDORES EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS DA CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS

Req: 81400001801063

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98566994 em 25/10/2024

Protocolo 247401285 de 23/10/2024

Nome da empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600450664

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 147077818166419

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A CIDADE PASSA POR AQUI

### 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 35.285.646/0001-47

AUTOMOTORES E SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES..

#### CNAE FISCAL

- 2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas
- 4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 4921-3/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
- 4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 2829-1/99 - fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem



http://assinador.pscs.com.br/assinadopenb/autenticacao?chave1=4c98b830NUNYpEiH2f6CkNkgfchave2=BR-06aCqCqpeIHznrcfRg  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03513700330-ANAMULLER DOS SANTOS PIRES

Req: 81400001801063

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98566994 em 25/10/2024

Protocolo 247401285 de 23/10/2024

Nome da empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600450664

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 147077818166419

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A CIDADANIA PASSA POR AQUI

### 3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 35.285.646/0001-47

4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno  
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas  
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas  
4292-8/02 - obras de montagem industrial  
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas  
2539-0/01 - serviços de usinagem, tornearia e solda



http://assinador.pscs.com.br/assinador/autenticacao?chave1=1-088b5m0wvEhH2f5cKx9s6chav2=8T-06ac0p0e1H2mncf8g  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03519100530-MANUELE DOS SANTOS PIRES

### DA RATIFICAÇÃO E FORO

**CLÁUSULA SEGUNDA.** O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SIMOES FILHO - BA.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

**Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

### CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA EMPRESA

ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 35.285.646/0001-47

**MANUELE DOS SANTOS PIRES**, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/08/1989, SOLTEIRA, ENFERMEIRA, CPF nº 035.197.005-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1204233160, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ARTEMIO DA LUZ LUZ, SN, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA, CEP 42703030, BRASIL.

Sócio UNIPESSOAL da sociedade limitada de nome empresarial **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600450664, com sede Travessa Braulio Muniz, 163, Engenho Novo Simões Filho, BA, CEP 43700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.285.646/0001-47, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA.** A empresa gira sob nome empresarial ALFA CONSTRUÇÕES LTDA.

**CLÁUSULA SEGUNDA.** A empresa iniciou suas atividades a partir do primeiro registro na Junta Comercial do Estado da Bahia, em sessão do dia 23 de outubro de 2019.

**CLÁUSULA TERCEIRA.** A empresa tem sede na TRAVESSA BRAULIO MUNIZ, 163, ENGENHO NOVO, SIMOES FILHO, BA, CEP 43.700-000.

**CLÁUSULA QUARTA.** A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Req: 81400001801063

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98566994 em 25/10/2024

Protocolo 247401285 de 23/10/2024

Nome da empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600450664

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 147077818166419

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 35.285.646/0001-47



**CLÁUSULA QUINTA.** A empresa tem o seguinte objeto:  
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO. SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, LIMPEZA DE SALAS, JANELAS E CORREDORES EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS DA CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES E SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES..

#### CNAE FISCAL

- 2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas
- 4520-0/01 - serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399-1/03 - obras de alvenaria
- 4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Req: 81400001801063

Página 4



#### Junta Comercial do Estado da Bahia

25/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98566994 em 25/10/2024  
Protocolo 247401285 de 23/10/2024  
Nome da empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600450664  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>  
Chancela 147077818166419  
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024  
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 35.285.646/0001-47

- 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
- 4520-0/02 - serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520-0/03 - serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 8130-3/00 - atividades paisagísticas
- 8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 4921-3/02 - transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
- 4520-0/07 - serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4520-0/04 - serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4322-3/03 - instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
- 3314-7/17 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 2829-1/99 - fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios
- 4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem
- 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
- 4292-8/02 - obras de montagem industrial
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
- 2539-0/01 - serviços de usinagem, tornearia e solda

**CLÁUSULA SEXTA.** O capital social da empresa é de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**CLÁUSULA SÉTIMA.** A responsabilidade do sócio é restrita ao valor do capital integralizado.

Req: 81400001801063

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98566994 em 25/10/2024

Protocolo 247401285 de 23/10/2024

Nome da empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600450664

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 147077818166419

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024  
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



3ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE  
ALFA CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ nº 35.285.646/0001-47

**CLÁUSULA OITAVA.** A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a MANUELLE DOS SANTOS PIRES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

**Parágrafo único.** Fica permitida a nomeação de administradores não integrantes do quadro da empresa.

**CLÁUSULA NONA.** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA.** Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA.** O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.** Fica eleito o foro de SIMOES FILHO – BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

**O sócio lavra o presente instrumento.**

SIMOES FILHO - BA, 23 de outubro de 2024.

\_\_\_\_\_  
MANUELLE DOS SANTOS PIRES

Req: 81400001801063

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98566994 em 25/10/2024

Protocolo 247401285 de 23/10/2024

Nome da empresa ALFA CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600450664

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 147077818166419

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

A CIDADANIA PASSA POR AQUI





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALFA CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 35.285.646/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:05:30 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 09/12/2024.

Código de controle da certidão: **844F.2B1C.D1FD.B1CA**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Elder Celestino de Paula  
Membro / COPEL



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 21/10/2024 11:52

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)



Certidão Nº: 20244528918

RAZÃO SOCIAL	
ALFA CONSTRUÇOES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	35.285.646/0001-47

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.


Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/10/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.



AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESARIAL

**Contribuinte:** ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** Rua PROFESSORA MARIA DE SOUZA CHAVES Nº00210 - ANTIGO 165 - Centro - Simões Filho-BA CEP: 43700-000

**CPF/CNPJ:** 35.285.646/0001-47

**Inscrição:** 17838

Data de emissão: 21/10/2024      Validade: 19/01/2025

Ressalvando o direito do Município cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, **é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.**

Esta Certidão se refere a inscrição municipal informada no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, com amparo no artigo 314 da Lei 1.102/2018, que institui o Código Tributário Municipal, combinado com o artigo 205, do Código Tributário Nacional.

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do seguinte link:  
<https://gpi09.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=5b0d9cc1-211b-4ffb-a0a3-7a7ecbf439e8&idFunc=f5cb1aab-ffe4-43aa-8ed3-cde72144d105>

Chave de Validação WEB: **8dbca8de**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



A CIDADANIA PASSA POR AQUI

Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.285.646/0001-47  
**Razão Social:** ALFA CONSTRUCOES EIRELI  
**Endereço:** RUA PROFESSORA MARIA DE SOUZA CHAVES / CENTRO / SIMOES FILHO /  
BA / 43700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/11/2024 a 15/12/2024

**Certificação Número:** 2024111602525426100003

Informação obtida em 04/12/2024 20:00:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Elder Celestino de Paula  
Membro COPEL

A CIDADE PASSA POR AQUI

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: ALFA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.285.646/0001-47  
Certidão n°: 72534553/2024  
Expedição: 21/10/2024, às 11:56:17  
Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **35.285.646/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)

A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



**Processo Administrativo:** nº 15.970/2024

**Origem:** Gabinete da Presidência

**Destino:** Procuradoria Jurídica

**Assunto:** Primeiro aditamento contratual de metafísica e acréscimo de valor ao contrato nº 020/2024.

## DESPACHO

De acordo com as informações da Diretoria Administrativa, constatou-se que o Contrato de nº 020/2024, firmado entre a Câmara Municipal de Simões Filho e a empresa **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, com vigência até 05 de maio 2025, necessita ser aditivado conforme justificativa anexa aos autos. Assim, para que não haja descontinuidade contratual, autorizo a abertura do procedimento e encaminhamento do processo em epígrafe, referente a possibilidade de aditamento contratual de metafísica e acréscimo de valor ao contrato nº 020/2024, a fim de apreciação e emissão de parecer favorável, ou não, pelo setor jurídico, em conformidade com a Lei Federal de Licitações e Contratos e outros normativos correlatos.

Simões Filho- BA, 03 de dezembro de 2024.



**Devaldo Soares de Souza**

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

A CIDADE PASSA POR AQUI





## MINUTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Praça da Bíblia, s/n - Centro – Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



## MINUTA DO PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL

PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DE METAFÍSICA E ACRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 020/2024, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO E A EMPRESA ALFA CONSTRUÇÕES LTDA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, NO ESTADO DA BAHIA**, Ente de Direito Público, CNPJ nº 13.612.270/0001-03, com endereço na Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho – Bahia, CEP: 43.700-000, neste ato representado por seu Presidente, o Exmo. Vereador **DEVALDO SOARES DE SOUZA**, brasileiro, portador do RG nº. 06.608.322-24, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 886.624.705-72, residente e domiciliado em Simões Filho – Bahia, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a sociedade empresária **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 35.285.646/0001-47, situado a Travessa Bráulio Muniz, 163 – Engenho Novo, Simões Filho/Ba, CEP 43.700-000, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social/Procuração, pela titular **Sra. MANUELLE DOS SANTOS PIRES**, portador (a) do R.G. nº 1204233160 SSP/BA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 035.197.005-30, doravante denominada **CONTRATADA**, para efeitos deste ato, ajustam e acordam, o presente **TERMO ADITIVO CONTRATUAL**, nos termos do artigo 124, I, "b", e artigo 125, da Lei n. 14.133/2021, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao contrato de serviços de engenharia nº 020/2024, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo nº. 15.970/2024, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, e às seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto alteração de metafísica e acréscimo do contrato nº. 020/2024, celebrado entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO** e a empresa **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, no valor de R\$ 77.015,67 (setenta e sete mil, quinze reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao percentual de 22,58% (vinte e dois, vírgula cinquenta e oito por cento), conforme itens especificados no Anexo I (planilha orçamentária de metafísica com aditivo), com fundamento no artigo 124, I, "b", e artigo 125, da Lei n. 14.133/2021.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

Em decorrência da alteração mencionada na Cláusula Primeira deste Termo, fica estabelecido o novo valor do contrato em R\$ 418.088,44 (quatrocentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

1



A CIDADÃO PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



#### CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada no QDD 2024:

Órgão/Unidade: 01.01.001 – Câmara Municipal de Simões Filho  
Atividade: 01.031.001.1.002 – Requalificação da Sede do Poder Legislativo  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos

#### CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na forma da Lei, às expensas da Contratante.

#### CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas.

Simões Filho - Bahia, .... de .....de 2024.

\_\_\_\_\_  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
**DEVALDO SOARES DE SOUZA**  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
**ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**  
CONTRATADA

#### TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF:

2



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



**ANEXO I**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍCIA COM ADITIVO**



3

A CIDADÊ PÁSSA POR AQUI

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO**

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.015,67

22,58%  
22,58%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44  
VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44  
VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44  
VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44  
VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

ITEM 4.4: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁZIO) E ESTRIÇADO MECÂNICO EM CIMENTADO, COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022.  
ITEM 4.5: MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALUSOS. AF. 09/2024.  
ITEM 4.6: PETÓRIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM. SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. LIMA, DEBÃO. AF. 04/2023.  
ITEM 4.7: PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIÁMOS DE MÁX. AF. 05/2024.  
ITEM 4.8: COBERTURA: COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UIC20X30X3,4. DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PORTIÇOS ATÉ 100M DE VÃO, LARGURA 0,50M, PDMAX. 7,00. PINTURA EM BRANCO, EM LATEX, COM REVESTIMENTO EM ESPONJA BRANCA.  
ITEM 5.0: TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.  
ITEM 5.1: MADEIRA PARA ESCORURA INTERNA EM AÇO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE PINTAMENTO. AF. 12/2015.  
ITEM 5.2: TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE PINTAMENTO. AF. 07/2019 AF. 11/2020.  
ITEM 5.3: CHAPIM (GRUPO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF. 11/2020.  
ITEM 5.4: FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE TUBA BIREGIONAL DE PROTEÇÃO. AF. 08/2023. FS.  
ITEM 5.5: ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM. AF. 08/2023. FS.  
ITEM 5.6: ESCAVAZÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024.  
ITEM 5.7: REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO DE 10 CM. AF. 09/2024. SEM CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO.  
ITEM 5.8: FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORRIMENTO.  
ITEM 5.9: ARMADAÇÃO DE PILARES OU VIGAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO EM ALVENARIA EM ALVENARIA DE VEDAZÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 09/2022.  
ITEM 5.10: ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO EM ALVENARIA EM ALVENARIA DE VEDAZÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 09/2022.  
ITEM 5.11: CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2,45 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 09/20.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PR. UNIT.(R\$) COM IPI	CONTRATO	ATUALIZADO	VALOR (R\$)		SUPRESSÃO	ACRESCIM.	ADITIVO
			CONTRATO	ATUALIZADO	supressão				acrescimo				
4.4	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁZIO) E ESTRIÇADO MECÂNICO EM CIMENTADO, COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022.	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 6,72	130,23	R\$ 142,33	-	0,00%	R\$ 12,10	R\$ 12,10
4.5	M2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM TALUSOS. AF. 09/2024.	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 37,86	731,73	R\$ 801,87	-	0,00%	R\$ 68,15	R\$ 68,15
4.6	M	PETÓRIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM. SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. LIMA, DEBÃO. AF. 04/2023.	24,23	27,23	-	3,00	R\$ 117,13	2.838,06	R\$ 3.188,45	-	0,00%	R\$ 351,39	R\$ 351,39
4.7	M2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIÁMOS DE MÁX. AF. 05/2024.	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 3,87	71,12	R\$ 77,75	-	0,00%	R\$ 6,61	R\$ 6,61
4.8	M2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DIÁMOS DE MÁX. AF. 05/2024.	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 12,46	241,47	R\$ 263,90	-	0,00%	R\$ 22,43	R\$ 22,43
5.0	M	COBERTURA: COLUNA METÁLICA, EM PERFIS UIC20X30X3,4. DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PORTIÇOS ATÉ 100M DE VÃO, LARGURA 0,50M, PDMAX. 7,00. PINTURA EM BRANCO, EM LATEX, COM REVESTIMENTO EM ESPONJA BRANCA.	50,00	50,00	(50,00)	-	R\$ 414,10	20.709,00	R\$ 20.709,00	-	-5,44%	R\$ -	R\$ (20.709,00)
5.1	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FERROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	131,58	131,58	-	-	R\$ 50,89	6.709,26	R\$ 6.709,26	-	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.2	UN	MADEIRA PARA ESCORURA INTERNA EM AÇO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE PINTAMENTO. AF. 12/2015.	6,00	6,00	-	-	R\$ 865,41	7.722,36	R\$ 7.722,36	-	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.3	M2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE PINTAMENTO. AF. 07/2019 AF. 11/2020.	131,58	131,58	-	-	R\$ 194,00	25.526,52	R\$ 25.526,52	-	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.4	UN	CHAPIM (GRUPO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF. 11/2020.	21,00	21,00	-	-	R\$ 40,17	843,57	R\$ 843,57	-	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.5	UN	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE TUBA BIREGIONAL DE PROTEÇÃO. AF. 08/2023. FS.	108,08	108,08	-	-	R\$ 73,25	7.770,36	R\$ 7.770,36	-	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.6	M2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM. AF. 08/2023. FS.	51,80	51,80	-	-	R\$ 30,77	1.593,89	R\$ 1.593,89	-	0,00%	R\$ -	R\$ -
5.7	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024.	2,80	2,80	-	2,80	R\$ 108,00	302,40	R\$ 275,60	-	-0,05%	R\$ -27,80	R\$ 275,60
5.8	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO DE 10 CM. AF. 09/2024. SEM CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO.	1,68	1,68	-	1,68	R\$ 44,28	74,38	R\$ 74,38	-	0,00%	R\$ -	R\$ 74,38
5.9	M2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORRIMENTO.	22,98	22,98	-	22,98	R\$ 110,26	2.536,07	R\$ 2.536,07	-	0,00%	R\$ -	R\$ 2.536,07
5.10	KG	ARMADAÇÃO DE PILARES OU VIGAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO EM ALVENARIA EM ALVENARIA DE VEDAZÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF. 09/2022.	24,85	24,85	-	24,85	R\$ 26,67	662,76	R\$ 662,76	-	0,00%	R\$ -	R\$ 662,76
5.11	KG	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO EM ALVENARIA EM ALVENARIA DE VEDAZÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM. AF. 09/2022.	181,18	181,18	-	181,18	R\$ 30,77	5.575,22	R\$ 5.575,22	-	0,00%	R\$ -	R\$ 5.575,22
5.13	M3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2,45 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF. 09/20.	3,14	3,14	-	3,14	R\$ 853,62	2.712,38	R\$ 2.712,38	-	0,00%	R\$ -	R\$ 2.712,38

PROCURADORIA  
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA  
MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

José Ferreira de Jesus Filho - Assessor e Engenheiro Civil - 137.449.9

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAI**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO**

ITENS EXCLUÍDOS  
ITENS INCLuíDOS  
ITENS ALTERADOS

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.015,67

22,58%

22,58%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.089,44  
VALOR FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

LOCAL: PRAÇA DA BÉLIA, SIN - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM I.D.	CONTRATO	ATUALIZADO	VALOR (R\$)		%	ADITIVO	
			CONTRATO	ATUALIZADO				SUPRESSÃO	ACRESCIMENTO			
5.14	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	3,14	-	3,14 R\$ 379,36	0,00	1.191,20	R\$ -	0,00%	R\$ 1.191,20	0,29%	R\$ 1.191,20
5.15	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE CIMENTO) EM SUPERFÍCIES VERTICAIS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF_10/2022	17,86	-	17,86 R\$ 6,72	0,00	120,02	R\$ -	0,00%	R\$ 120,02	0,03%	R\$ 120,02
5.16	M2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3. PREPARO MECÂNICO, APLICAÇÃO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,3MM, COM TALUSAS. AF_09/2024	17,86	-	17,86 R\$ 37,86	0,00	676,18	R\$ -	0,00%	R\$ 676,18	0,16%	R\$ 676,18
5.16	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF_05/2023	17,86	-	17,86 R\$ 3,87	0,00	68,35	R\$ -	0,00%	R\$ 68,35	0,02%	R\$ 68,35
5.16	M2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF_05/2023	17,86	-	17,86 R\$ 12,46	0,00	222,54	R\$ -	0,00%	R\$ 222,54	0,05%	R\$ 222,54
6.0		Subtotal Item 6.0			R\$ 73.364,48	R\$ 73.364,48	R\$ (23.188,60)	R\$ 14.111,92	-5,44%	R\$ 14.111,92	3,31%	R\$ (9.877,68)
6.1	M2	ESQUADRIAS EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	8,40	-	8,40 R\$ 88,72	745,25	745,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.2	M2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE DILATAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PIVOTADOR. REV 01_10/2021	38,99	-	38,99 R\$ 674,62	14.187,02	26.033,56	R\$ -	0,00%	R\$ 11.866,57	2,78%	R\$ 11.866,57
6.3	UN	PARAFUSOS DE ALUMÍNIO EM ALUMÍNIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX. 400 MM E DIÂMETRO DE 25 MM	6,00	-	6,00 R\$ 68,88	275,52	413,26	R\$ -	0,00%	R\$ 137,76	0,03%	R\$ 137,76
6.4	M2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFILO AF_03/2021_PS	49,20	-	49,20 R\$ 912,38	21.106,89	23.971,96	R\$ -	0,00%	R\$ 2.865,07	0,66%	R\$ 2.865,07
6.5	M2	PELÍCULA INSULANTE APLICADA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS EM PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS	62,19	-	62,19 R\$ 38,80	2.412,97	3.299,85	R\$ -	0,00%	R\$ 886,88	0,21%	R\$ 886,88
6.6	M2	64,61	-	64,61 R\$ 612,28	39.559,41	39.559,41	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
7.0		Subtotal Item 7.0			R\$ 78.265,10	R\$ 93.713,34	R\$ -	R\$ 15.448,23	3,62%	R\$ 15.448,23		
7.1	M2	PINTURA LATEX ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE LIMA DE MÁO. AF_06/2023	678,20	-	678,20 R\$ 3,67	2.488,99	2.488,99	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.2	M2	PINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	678,20	-	678,20 R\$ 12,46	8.450,37	8.450,37	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.3	M2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_05/2023	110,00	-	110,00 R\$ 4,59	504,90	504,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.4	M2	TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	110,00	-	110,00 R\$ 14,73	1.620,30	1.620,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.0		Subtotal Item 8.0			R\$ 17.102,02	R\$ 19.363,00	R\$ -	R\$ 2.260,98	0,53%	R\$ 2.260,98		
8.0		FACHADA PRINCIPAL FRONTAL			R\$ 17.102,02	R\$ 19.363,00	R\$ -	R\$ 2.260,98	0,53%	R\$ 2.260,98		
8.1	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE ANIMAL EM VIDRO	5,00	-	5,00 R\$ 1.656,84	8.484,20	11.354,89	R\$ -	0,00%	R\$ 2.870,69	0,67%	R\$ 2.870,69
8.2	M2	RETRABALHO DE PELÍCULA INSULANTE EM JANELAS	85,30	-	85,30 R\$ 7,27	620,13	620,13	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3	M2	PELÍCULA INSULANTE APLICADA EM VIDRO	85,30	-	85,30 R\$ 38,80	3.309,64	3.309,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.4	M2	REVESTIMENTOS - RECUPERAÇÃO/LIMPEZA/REVESTIMENTO FACHADA	85,30	-	85,30 R\$ 9,42	803,53	803,53	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

78  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

José Ferreira de Jesus Filho, Responsável pela Manutenção, 107.849-9

**CONTABILIZADO**  
**VISTO**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAI**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFÍSICA COM ADITI**

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1.º ADITIVO: R\$ 77.015,67

ITENS EXCLUÍDOS  
ITENS INCLuíDOS  
ITENS ALTERADOS

LOCAL: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAÍHA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

22,88%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 416.088,44

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE		PR. UNIT. (R\$) (COM BEN.)	CONTRATO	ATUALIZADO	VALOR (R\$)		AGRESCIMENTO	%	ATIVO
			CONTRATO	ATUALIZADO				CONTRATO	ATUALIZADO			
8.5	M	TREATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TÁRUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2016	51,15	51,15	R\$ 66,37	3.394,83	3.394,83	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
8.6	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	61,35	61,35	R\$ 21,70	1.331,30	1.331,30	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
8.7	M2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VÁZIOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_09/2022	61,35	61,35	R\$ 52,44	3.217,19	3.217,19	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
8.8	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 60X60 CM, INCLUSIVE MONTAGEM EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 m². AF_12/2022. (R.P. FACHADA).	61,35	61,35	R\$ 131,04	8.039,30	8.039,30	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
8.9	M2	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALU-ESCORTE) 1,1X1MM, PARA PAVIMENTO 300 COMPOSTA POR 30 CM DE ALUMÍNIO E 20 CM DE FERRUGEM, APLICAR EM PERFIL DE VIGAS "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	31,50	136,16	R\$ 469,12	15.438,76	68.734,74	R\$ 51.295,98	0,00%	12,03%	R\$ 51.295,98	
8.10	UN	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CADA LETRA DA FACHADA, INCLUSIVE COM LIMPEZA E REVITALIZAÇÃO DA MESHIA.	39,00	39,00	R\$ 47,35	1.846,65	1.846,65	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
9.1	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_10/2024	289,80	289,80	R\$ 18,50	5.342,90	5.342,90	R\$ -	0,00%	0,38%	R\$ 1.629,00	
9.2	MOMES	ANDAIME METÁLICO FACHADERO - LOCAÇÃO MENSAL, EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	200,80	289,80	R\$ 25,27	5.074,22	7.297,08	R\$ -	0,00%	0,52%	R\$ 2.222,76	
9.0	Subtotal Item 9.0											
						R\$ 55.274,57	R\$ 113.272,98	R\$ -	0,00%	R\$ 57.998,41	13,80%	R\$ 57.998,41
9.1	UN	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIMINAR, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	6,00	6,00	R\$ 34,85	209,10	209,10	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
9.2	UN	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIMINAR, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	6,00	6,00	R\$ 31,99	191,94	191,94	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
9.3	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRELIMINAR, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	14,80	14,80	R\$ 28,35	419,58	419,58	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
9.4	UN	RAMAL DE 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	12,00	12,00	R\$ 24,76	297,12	297,12	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
	UN	RAMAL DE 40 GRAUS, PVC, SERIE USUBAL, ESGOTO PRELIMINAR, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	3,00	3,00	R\$ 20,55	61,65	61,65	R\$ -	0,00%	0,00%	R\$ -	
	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, INCLUSIVE MONTAGEM COM PONTO-HO-GAL, LATAS Nº 16 E 22 COM BORDAS Nº 8 E 12(CM)	21,30	21,30	R\$ 120,33	2.563,02	3.285,01	R\$ 360,89	0,00%	0,08%	R\$ 360,89	
						R\$ 4.173,11	R\$ 4.534,10	R\$ -	0,00%	0,08%	R\$ 360,89	
						R\$ 4.173,11	R\$ 4.534,10	R\$ -	0,00%	0,08%	R\$ 360,89	

PROCO  
VISTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

José Ferreira de Jesus Filho Avaliador e Engenheiro(auditor) 13.2493

79  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Orn.3

### TARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFISICA COM ADITIV

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.015,67  
22,58%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 028/2024

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, S/N - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, PARA REQUALIFICACÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE		PRE. UNIT. (R\$) COM ISENT.	CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSÃO	REALIZADO		ADITIVO	
				ATUALIZADO	CONTRATO					SUPRESSÃO	ACRESCIM.		
10.1	PONTO DE TOMADA 2P+1T, 30A, DE EMITIR, 10A, COM INTERRUPTOR, 10A, 125V, C/INTERRUPTOR, 10A, 125V, C/INTERRUPTOR E PLACA FLEXÍVEL SANFONADO EMBUÍTO 9" 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (F12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	3,00	-	3,00	R\$ 200,95	620,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	3,00	-	3,00	R\$ 18,73	56,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -
							677,04	R\$ 677,04	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal Item 10.0													
11.0	INSTALAÇÕES DE DRENOS DE AR CONDICIONADO												
11.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, 100 CM, PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	45,00	-	45,00	R\$ 18,77	848,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 158,16	0,04%	R\$ 158,16
11.2	LOJELO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M2	10,00	-	10,00	R\$ 8,57	85,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 25,71	0,01%	R\$ 25,71
11.3	VALVULA 1" X 1/2", 90 GR. PARA INTERCALACÃO DE CONJUNTO DE COMPRESSOR, INCLUSIVE SOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 10MM, MULTITRIS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES (INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	-	25,00	R\$ 205,19	5.129,75	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.948,31	0,46%	R\$ 1.948,31
Subtotal Item 11.0													
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
12.1	ELETRODUTO PVC 40MM (T X T) PARA SPIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2017	UN	15,00	-	15,00	R\$ 52,42	786,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 314,52	0,07%	R\$ 314,52
12.2	LUMINÁRIA DE EMBUÍTO URN 18" LED 50W, 1680 ELETOR, 3000K, ALUMINUM, 2000000 LUMENS, FE 200232 - AL OU 30MM COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	10,00	-	10,00	R\$ 174,17	1.741,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	1,00	-	1,00	R\$ 25,47	25,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.4	TOMADA 30A DE EMBUÍTO (3 MÓDULOS), 2P+1T, 10 A, 125V, C/INTERRUPTOR, 10A, 125V, C/INTERRUPTOR E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2020	UN	6,00	-	6,00	R\$ 40,87	245,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.5	EMBUIITO DE EMBUÍTO, 100W, 230V, CONJUNTO INTERRUPTOR, DESJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	5,00	-	5,00	R\$ 240,75	1.203,75	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 240,75	0,06%	R\$ 240,75
12.6	DESJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	M2	2,00	-	2,00	R\$ 54,81	109,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.7	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTICHAMA 40075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	500,00	-	500,00	R\$ 4,03	2.015,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.152,68	0,27%	R\$ 1.152,68
12.8	CABO DE CORRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTICHAMA 40075V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	250,00	-	250,00	R\$ 2,78	695,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 538,32	0,13%	R\$ 538,32
Subtotal Item 12.0													
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
13.1.1	LAJEZEA GERAL	M2	293,25	-	293,25	R\$ 2,31	677,41	R\$ 677,41	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal Item 13.0													
							341.072,77	R\$ 341.072,77	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
							418.088,44	R\$ 418.088,44	-	-5,44%	R\$ 100.205,26	25,90%	R\$ 72.015,67

80  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Jose Ferreira de Jesus Filho Inyares e Equipe Simões Filho: 157.8419

PROCURADORIA GERAL  
VISTO



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO**

ITENS EXCLUÍDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS AJUSTADOS

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.915,67

22,58%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44  
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, S/N - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PR. UNIT (R\$) COM IBI	CONTRATO	VALOR (R\$)			ADITIVO	
			CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSÃO			ACRESCIM.	REALIZADO	SUPRESSÃO		ACRESCIM.
							R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV. 02, 01/2022	4,50		-	R\$ 341,32	1.535,94	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	293,25		-	R\$ 21,70	6.363,53	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3	M2	REMOÇÃO DE TELHAS DE BROCHAMENTO METALICAE CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	106,08		-	R\$ 3,40	360,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.4	M2	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	106,08		-	R\$ 41,19	4.369,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.5	M3	REMOÇÃO DE GRADIL DE FERRO	65,51		-	R\$ 13,74	897,74	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.6	M3	COLETA E CARGA MANUSEIO DE ENTULHO	29,53		-	R\$ 17,03	499,49	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.7	M3	BOTA FORA ENTULHO CARGA E DESCARGA/REMOÇÃO TRANSPORTANTE	62,79		-	R\$ 29,46	1.849,21	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,32%	R\$ 1.362,61
		Subtotal Item 1.0					R\$ 15.724,11	R\$ 17.489,24	0,00%	R\$ 1.765,13	0,41%	R\$ 1.765,13
2.0		ADMINISTRAÇÃO										
2.1	H	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS	284,00		-	R\$ 31,41	8.922,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	H	ENFERMEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36,00		-	R\$ 84,46	3.040,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
		Subtotal Item 2.0					R\$ 11.932,80	R\$ 11.932,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.0		PISO/PANDEMENTAÇÃO										
3.1	M3	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, AF_07/2021 (ESPESURA 5CM)	14,66		-	R\$ 720,10	10.558,67	R\$ -	0,00%	R\$ 3.188,44	0,74%	R\$ 3.188,44
3.2	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM, FERRO 3,4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA TOPO LEVE GERDAU OU SIMILAR AF_07/2021	293,25		-	R\$ 12,51	3.668,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.3	M2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA FINA, ACABAMENTO NA REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF_07/2021	293,25		-	R\$ 39,49	11.590,44	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.4	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_02/2023, PE	293,25		-	R\$ 131,04	38.427,46	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.5	M2	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	77,65		-	R\$ 7,56	587,03	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
		Subtotal Item 3.0					R\$ 64.870,10	R\$ 67.988,02	0,00%	R\$ 3.188,44	0,74%	R\$ 3.188,44
4.0		MURETA										
4.1	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAS, AF_09/2023 (PARA APLICAR NA MURETA EXISTENTE ANTES DE EXECUTAR A NOVA MURETA) AF_09/2023	16,96		-	R\$ 41,46	703,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
		Subtotal Item 4.0					R\$ 703,16	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
		TOTAL GERAL					R\$ 119.944,27	R\$ 122.111,26	0,00%	R\$ 2.167,00	0,00%	R\$ 2.167,00

*Assinatura*  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

José Ferreira de Jesus Filho Assinante e Eng. Responsável: 113.489.9

**RECEBIDA**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
06/02/2025



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – SEINFRA



1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 020-2024

CONTRATO Nº 020-2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

DATA DO CONTRATO ORIGINAL:

INICIO: 06/11/2024      TÉRMINO: 05/05/2025

1º TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR:

VALOR DO CONTRATO INICIAL = R\$ 341.072,77

VALOR DO CONTRATO COM O 1º ADITIVO = R\$ 77.015,67

PERCENTUAL DO CONTRATO INICIAL A SER ADITADO = 22,58%

VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO = R\$ 418.088,44



A CIDADE PÁSSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA – SEINFRA

**PARECER TÉCNICO JUSTIFICATIVO**

REF.: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2024

A presente justificativa tem o objetivo de esclarecer a alteração de metafísica do contrato supracitado, tendo em vista atender satisfatoriamente ao objeto desse contrato na Câmara Municipal de Simões Filho – Bahia.

Atendendo a Lei nº 14.133/2021, que ao mesmo tempo relaciona as cláusulas essenciais de todo contrato administrativo (art. 124), também prevê as hipóteses em que tais cláusulas podem sofrer alterações no curso do contrato, ou seja, consagra a mutabilidade das condições originalmente estipuladas. Isso decorre porque, antes mesmo da formalização do contrato, ou durante a sua execução, podem advir situações que demandem alterações que o ajustem a realidades supervenientes. Permitindo que o objeto a ser contratado seja feita com o mais rigoroso compromisso com a causa e o resultado.

No decorrer da execução da obra, foram detectados que alguns outros serviços foram necessários, além do que, as quantidades previstas nos serviços da planilha contratada para a execução da mesma, não contemplava as quantidades reais que foram necessárias para a execução da reforma da edificação onde encontrasse instalada a Câmara Municipal prevista no contrato. Tais como a inclusão de uma nova porta de vidro para dar acesso interno para a Câmara e na parede que foi feita as remoções dos aparelhos de ar condicionados foi verificado que as intervenções não conseguiram embutir completamente os dutos devido a estrutura existente da edificação, para tal se fez necessária a instalação de placas de revestimento em alumínio composto para servir de área expositora além de cobrir completamente os dutos no local. Sendo necessárias mais quantidades dos serviços já contratados para que se consiga concluir os mesmos. Para tal foi realizado medições e análise das planilhas contratadas após o qual foi concluído pela alteração de quantidades e serviços que gerou aumento nos valores iniciais do contrato supracitado.

Salientamos que o valor do contrato original é de **R\$ 341.072,77** (trezentos e quarenta e um mil e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), e teve um aditivo no valor de **R\$ 77.015,67** (setenta e sete mil e quinze reais e sessenta e sete centavos) que corresponde a **+ 22,5807%** (vinte e dois vírgula cinquenta e oito por cento), totalizando o valor de **R\$418.088,44** (quatrocentos e dezoito mil e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Portanto justifica-se a presente alteração em face de fatos supervenientes e excepcional em função da alteração dos quantitativos dos itens constantes da planilha original, tendo base legal no Art. 124 da Lei 14.133/21.

Simões Filho, 02 de dezembro de 2024.

**José Ferreira de Jesus Filho**  
Arquiteto e Engenheiro de Segurança do Trabalho  
CAU: A157.849-9



83



A CIDADE PASSA POR AQUI



## PARECER JURÍDICO

Praça da Bíblia, s/n - Centro – Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000


A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA

1

PARECER Nº. 110/2024



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 15970/2024

**EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E METAFÍSICA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 124, I, "B" C/C O ART. 125, DA LEI 14.133/21. PELO CABIMENTO.**

## CONSULTA

Expediente encaminhado a esta Procuradoria pelo Gabinete da Presidência, solicita parecer jurídico sobre a possibilidade e legalidade de celebrar termo aditivo ao contrato de serviço de engenharia nº. 020/2024, para acréscimo quantitativo e alteração de metafísica, conforme planilha anexa, firmado com a sociedade empresária **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. 35.285.646/0001-47, que tem por objeto "*Contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, para Requalificação da Fachada e Galeria "José Aleluia" da Câmara Municipal de Simões Filho.*"

Aduz a Diretora Administrativa, corroborado pelo parecer técnico do fiscal do contrato:

A presente justificativa tem o objetivo de esclarecer a alteração de metafísica do contrato supracitado, tendo em vista atender satisfatoriamente ao objeto desse contrato na Câmara Municipal de Simões Filho – Bahia.

Atendendo a Lei nº 14.133/2021, que ao mesmo tempo relaciona as cláusulas essenciais de todo contrato administrativo (art. 124), também prevê as hipóteses em que tais cláusulas podem sofrer alterações no curso do contrato, ou seja, consagra a mutabilidade das condições originalmente estipuladas. Isso decorre porque, antes mesmo da formalização do contrato, ou durante a sua execução, podem advir situações que demandem alterações que o ajustem a realidades supervenientes. Permitindo que o objeto a ser contratado seja feita com o mais rigoroso compromisso com a causa e o resultado.


No decorrer da execução da obra, foram detectados que alguns outros serviços foram necessários, além do que, as quantidades previstas nos serviços da planilha contratada para a execução da mesma, não contemplava as quantidades reais que foram necessárias para a execução da reforma da edificação onde encontrasse instalada a Câmara Municipal prevista no contrato. Tais como a inclusão de uma nova porta de vidro para dar acesso interno para a Câmara e na parede que foi feita as remoções dos aparelhos de ar condicionados foi verificado que as intervenções não conseguiram embutir completamente os dutos devido a estrutura existente da edificação, para tal se fez necessária a instalação de placas de revestimento em alumínio composto para servir de área expositora além de cobrir completamente os dutos no local. Sendo



A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



necessárias mais quantidades dos serviços já contratados para que se consiga concluir os mesmos. Para tal, foi realizado medições e análise das planilhas contratadas após o qual foi concluído pela alteração de quantidades e serviços que gerou aumento nos valores iniciais do contrato supracitado.

Salientamos que o valor do contrato original é de R\$ 341.072,77 (trezentos e quarenta e um mil e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), e teve um aditivo no valor de R\$ 77.015,67 (setenta e sete mil e quinze reais e sessenta e sete centavos) que corresponde a + 22,5807% (vinte e dois virgula cinquenta e oito por cento), totalizando o valor de R\$418.088,44 (quatrocentos e dezoito mil e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Portanto justifica-se a presente alteração em face de fatos supervenientes e excepcional em função da alteração dos quantitativos dos itens constantes da planilha original, tendo base legal no Art. 124 da Lei 14.133/21.

A contratada apresentou manifestação informando está de acordo com o aditamento pretendido.

Ao expediente inaugural, anexou-se a documentação pertinente, incluindo certidões de regularidade fiscal e trabalhista, cópia do contrato, atos constitutivos, solicitação de despesas, justificativa, manifestação da contratada, são os documentos que a este pronunciamento se incorporam.

É o relatório. Passo a opinar.

## FUNDAMENTAÇÃO

### LIMITES DA ANÁLISE JURÍDICA

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir à autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme art. 53, § 4.º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Dessa maneira, não há determinação legal a impor a fiscalização posterior de cumprimento de recomendações feitas pela unidade jurídico-consultiva. Na eventualidade de o administrador não atender as orientações do Órgão Consultivo, deve justificar nos autos as razões que embasaram tal postura.

Ressalte-se que o exame aqui empreendido se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações. Com relação a esses dados, parte-se da premissa de que a autoridade competente se municiará dos conhecimentos técnicos imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração.

Feita a ressalva, passamos à análise estritamente jurídica do presente processo.



A CIDADÃO PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



## DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

As alterações qualitativas e quantitativas do contrato administrativo são legalmente admissíveis nas hipóteses e limites estabelecidos no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, mediante fundadas justificativas, podendo ocorrer unilateralmente ou por acordo entre as partes.

As alterações unilaterais estão abarcadas no inciso I do aludido dispositivo legal e podem ocorrer em duas hipóteses:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

As alterações consensuais, por seu turno, possuem suas hipóteses elencadas no inciso II, a saber:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

Nos termos do que dispõe o art. 125, nas alterações unilaterais a que se refere o art. 124, I, o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

A partir da leitura do texto legal, então, tem-se que a Administração deve atender, basicamente, a dois tipos de requisitos para ser viável o aditamento do contrato.



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



Os primeiros tipos são os requisitos positivos, pelos quais a Administração deve demonstrar que: a) há justificativa evidenciando os motivos do aditivo; e b) existe modificação do projeto ou de suas especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos e/ou há necessidade de modificação do valor do contrato em razão de acréscimo ou de diminuição quantitativa do objeto do contrato.

Já os segundos tipos são os requisitos negativos, pelos quais deve a Administração evitar que: a) o aditivo impacte no valor do contrato para além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) nos casos gerais ou de 50% (cinquenta por cento) no caso de reforma; e b) o aditivo provoque a descaracterização do objeto inicialmente licitado.

Em relação aos requisitos positivos, duas são as situações que, segundo a lei, a Administração tem de demonstrar.

Primeiro, consta nos autos motivação explícita, clara e congruente da equipe técnica sobre todos os aspectos que estão a motivar o aditivo. Trata-se, aqui, do cumprimento de regras básicas no conduzir administrativo, que exige do gestor a fundamentação prévia dos atos a serem praticados.

Segundo, consta planilha anexa demonstrando que o aditivo está fundado em modificação das especificações do projeto, editadas com a finalidade de melhor adequar tecnicamente o projeto aos seus objetivos e modificação do valor do contrato, para fazer frente ao acréscimo quantitativo do contrato.

Como se observa, esse aspecto dos requisitos positivos desdobra-se em duas situações concomitantes: uma que envolve alterações qualitativas no contrato, as quais a lei denomina de modificações do projeto ou de suas especificações para melhor atender a sua finalidade (inciso I, alínea "a", do artigo 124 da Lei 14.133/21), e outra que envolve alterações quantitativas no contrato (inciso I, alínea "b", do artigo 124 da Lei 14.133/21).

#### ALTERAÇÕES QUALITATIVAS

Sobre as alterações qualitativas (hipótese contida no inciso I, alínea "a", artigo 124 da Lei 14.133/21), importa salientar que a alteração das especificações do projeto, motivadora do aditivo, deve estar ligada, de regra, a situações surgidas posteriormente à licitação e contratação do objeto.

Não se trata, pois, de algo que já se sabia ou que era possível saber de antemão, antes da licitação e da contratação, visto que essas devem ser estudadas cautelosamente na fase do planejamento da

A CIDADE PASSA POR AQUI





ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



contratação. Cuida-se, pois, de situações supervenientes, não conhecidas ou impossíveis de ser conhecidas no momento da confecção do projeto básico ou termo de referência.

Resumidamente, sempre importante lembrar que as alterações qualitativas:

- a) devem ter fundamento em situações de fato não previstas no momento da licitação/contratação pela Administração, ou que não eram de seu conhecimento, o que deverá ser cabalmente comprovado nos autos;
- b) nos termos da Decisão nº 215/1999, do Plenário do Egrégio Tribunal de Contas da União, não poderão afetar a funcionalidade básica do objeto contratado, mantendo-se intacta também a sua identidade. Isso porque as alterações contratuais têm como referência a intangibilidade da natureza do objeto, encontrando seu limite na própria essência deste;
- c) deve ser precedida de análise expressa sobre as condições do contratado em executá-la, especialmente sob o aspecto técnico e econômico-financeiro;
- d) devem ser motivadas de modo consistente, pautando-se em pareceres técnicos que discriminem todos os fatores que ensejam o aditivo.

*In casu*, pretende a Administração alteração de metafísica do Contrato de Serviços de Engenharia nº. 020/2024, em razão do surgimento de necessidade de adequação do projeto com supressão e acréscimo dos serviços (vide justificativa técnica).

Trata-se, pois, de hipótese de readequação de planilha orçamentária, usualmente denominada pela praxe administrativa local de alteração de planilha metafísica.

Relativamente à metafísica, o aditamento contratual, em princípio, pode ser admitido, pois se trata de nítida alteração qualitativa, o inciso I, alínea "a", do artigo 124, prevê as hipóteses de alteração contratual qualitativa (quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos), cito:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;

Ressalte-se, que a alteração do objeto licitado foi precedida de procedimento administrativo demonstrando a justificativa das alterações tidas por necessárias, devidamente embasadas em parecer

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



técnico anexo, restando caracterizada a natureza superveniente, em relação ao momento da licitação, dos fatos ensejadores das alterações.

Verifica-se, pois, pela análise da documentação acostada, que o aditivo para alteração de metafísica solicitado pela Diretoria Administrativa é decorrente de comprovada necessidade, uma vez que o objeto precisa ser adequado às necessidades reveladas supervenientemente ao início da execução do projeto, tratando-se de situação de comprovado interesse e conveniência da Administração, consoante Justificativa Técnica acostada aos autos.

Portanto, da análise da nova Planilha de Metafísica é possível verificar que a alteração proposta se dá por meio de supressões e acréscimos de itens, em conformidade com o inciso I, alínea "a", do artigo 124 da Lei 14.133/21.

#### ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS

Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público e devem ser cumpridos nos termos dispostos quando de sua formação. Eventuais alterações são medidas excepcionais e não podem alterar a essência do objeto inicialmente pactuado.

As alterações dos contratos administrativos, embora constituam exceções, são contempladas pela Lei. Neste contexto é salutar trazer à baila os arts. 124 e 125 da Lei nº 14.133/2021 de modo a aclarar que à Administração é permitido alterar contrato quando necessários acréscimos ou supressões nas compras, obras ou serviços, conforme abaixo:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea "d" do inciso II do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.

Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

De acordo com os dispositivos citados acima resta indubitosa a possibilidade de a Administração Pública, apresentadas as devidas justificativas, pleitear a alteração do valor contratação motivada pelo acréscimo quantitativo do seu objeto. Vale dizer que na alteração contratual quantitativa o objeto do ajuste permanece inalterado, mas o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem nas obras, nos serviços e nas compras.



A CIDADÃO PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



Acresça-se, ainda, que a Nova Lei de Licitações e Contratos (art. 125) manteve a regra do antigo estatuto licitatório, impondo a obrigatoriedade ao contratado de aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras no limite de até 25% do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Nota-se que a Lei separou em incisos os casos de alteração unilateral e consensual (por acordo entre as partes). No caso em que a Administração Pública entender necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, esta circunstância foi explicitamente enumerada para a possibilidade de alteração unilateral. Todavia, nada impediria que, por igual motivo, pudesse haver uma alteração consensual, haja vista que as hipóteses descritas nas alíneas do inciso II do art. 124, da Lei nº 14.133/2021 não são taxativas. Nesse sentido, a doutrina do professor Ronny Charles Lopes de Torres, trouxe o seguinte entendimento, vejamos:

O elenco apresentado pela Lei não significa que as possibilidades de alteração por acordo entre as partes limitar-se-iam a tais hipóteses descritas neste inciso. Ao revés, a intenção deste elenco é impor que as alterações previstas nessas situações devam ser objeto de trato consensual, não cabendo imposição unilateral por parte da Administração.

O mesmo entendimento já era defendido pelo administrativista Jessé Torres Pereira Júnior:

“O que o preceito visa a assegurar é o contrário – as quatro situações de mutabilidade referidas nas alíneas somente podem resultar do consenso, vedada a sua imposição unilateral da Administração .... Não significa dizer que as alterações consensuais se reduzem a essas situações definidas no inciso II; as partes estarão sempre livres para introduzirem no contrato qualquer alteração que resulte de consenso, observados os limites legais.”

Com efeito, confrontando o entendimento doutrinário citado acima com o caso concreto que ora se analisa, sob a nossa ótica, a fundamentação do aditamento proposto seria no art. 124, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, considerando, inclusive, que a empresa foi consultada e encaminhou aceite.

Considerando os requisitos legais exigíveis para formalização da alteração quantitativa, temos:

1. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA (Parecer Técnico nos autos);



A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



2. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSGURAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (Não se aplica ao presente caso);
3. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PERCENTUAIS E VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ENTRE ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES (percentual de acréscimo de 22,58);
4. CIÊNCIA DA CONTRATADA (Há aceite da contratada nos autos);
5. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONTRATADA MANTÉM AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO (consta nos autos documentos que comprovam as condições iniciais de habilitação);
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE PARA AS DESPESAS ADVINDAS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL (Há manifestação da Diretoria Financeira informando disponibilidade orçamentária/financeira);
7. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA AUTORIDADE COMPETENTE (Consta autorização do Presidente da Câmara nos autos);
8. CONTRATO VIGENTE (06/11/2024 a 05/05/2025);
9. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO (Assinado o termo aditivo, este Tribunal de Contas deverá publicar o extrato do termo aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) como condição de eficácia, segundo determina o artigo 94, parágrafo único, da Lei n. 14.133/2021);
10. ESPECIFICIDADES DAS ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS DAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (Planilhas anexa aos autos)

Verifica-se que os requisitos legais foram atendidos para alteração quantitativa pretendida.

**DA DIVULGAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP E OBSERVÂNCIA DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO - LAI**

É obrigatória a divulgação do contrato e seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n.º 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, V, do Decreto n.º 7.724, de 2012.

**CONCLUSÃO**

Diante do exposto, comprovada a necessidade absoluta e existente o necessário amparo legal, cumpridas todas as formalidades e atendidos aos pressupostos e requisitos da referida Lei de Regência, opina este órgão consultivo pelo cabimento e legalidade do termo aditivo de metafísica e valor, com fulcro no artigo 124, I, "a", "b" c/c o art. 125, da lei 14.133/21.



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA JURÍDICA



Na oportunidade, sugere-se que o presente feito seja encaminhado ao controle interno, a fim de verificar a regularidade dos atos até aqui praticados, advertindo que eventuais apontamentos deverão ser superados para que a contratação pretendida seja levada a efeito.

É o parecer, que submeto à apreciação da autoridade superior.

Simões Filho-Ba, 05 de dezembro de 2024.



JANE ILCE SENA DA COSTA NUNES  
Procuradora Geral  
OAB/BA 43.858

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA



## CHECK-LIST DO CONTROLE INTERNO

**Processo Administrativo nº:** 15.970 /2024

**Requerente:** Diretoria Administrativa.

**Modalidade:** Acréscimo contratual da empresa ALFA CONSTRUÇÕES – Contrato 020/2024.

Cumprindo determinações contidas na Resolução Nº. 1.120/2005 do Tribunal de Contas dos municípios do Estado da Bahia que *“Dispõe sobre a criação, a implementação e a manutenção de Sistemas de Controle Interno nos Poderes Executivo e Legislativo municipais, e dá outras providências”*, procede-se à verificação documental do processo, à luz da lei 14.133/2021 e das legislações relacionadas à contratações públicas.

	Sim	Não	Não se aplica
Apresenta capa com identificação e número do processo?	X		
Foi apresentada justificativa para o acréscimo pretendido?	X		
A Administração observou o limite quantitativo previsto no art. 125 da Lei 14133/21?	X		
Houve esclarecimento sobre a natureza superveniente do motivo que justificou a alteração?	X		
A repactuação encontra-se prevista no instrumento convocatório ou no contrato?	X		



A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA



	Sim	Não	Não se aplica
No caso das repactuações subsequentes à primeira, foi observado o interregno de um ano contado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto da nova solicitação?			X
A Administração certificou que não haverá alteração do objeto com a alteração proposta pelo termo aditivo?	X		
O reajuste e o índice utilizado estão de acordo com a previsão contratual?			X
A Contratada encaminhou documentação manifestando interesse no acréscimo do valor contratual?	X		
Foi anexado Contrato inicial e seus aditivos (se houver)?	X		
Houve solicitação de informação quanto a disponibilidade orçamentária?	X		
Houve comunicação do setor competente quanto a existência de dotação para a despesa em questão?	X		
Houve comunicação ao presidente sobre a necessidade e justificativa para a renovação?	X		
Foram anexada e autenticadas:			
• Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo Municipal	X		
• Certidão Negativa ou positiva com efeito Negativo Estadual	X		



A CIDADE PASSA POR AQUI





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
CONTROLADORIA INTERNA



	Sim	Não	Não se aplica
• Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo Federal	X		
• Certidão Negativa ou positiva com efeito negativo trabalhista	X		
• Certidão FGTS	X		
Há despacho da autoridade competente autorizando o procedimento de aditamento contratual?	X		
Foi anexada a documentação da empresa?	X		
Foi anexado documento dos sócios ou responsável?	X		
A Minuta contratual foi anexada ao processo?	X		
Há Parecer Jurídico favorável ao procedimento?	X		
O processo administrativo foi regularmente constituído, integrando o aditivo em análise um único processo administrativo e devidamente autuado em sequência cronológica?	X		

Ante a análise realizada, verifica-se a presença dos documentos necessários ao prosseguimento do processo em questão.

Simões filho, 05 de dezembro de 2024.

  
Jane Pinto da Silva  
Controladora Interna

A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



## TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, com total regularidade dos procedimentos e observância aos princípios e fundamentos constantes da Lei Federal nº 14.133/21 c/c o Parecer Jurídico desta Casa Legislativa, resolve **HOMOLOGAR** o Processo Administrativo de nº 15.970/2024, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para requalificação da fachada e galeria "JOSÉ ALELUIA" da Câmara Municipal de Simões Filho, referente ao contrato de nº 020/2024. Proceda-se a seguir, as providências complementares: comunicado, publicação e empenho para os devidos efeitos legais.

Simões Filho/Bahia, 06 de dezembro de 2024.



**Deváldo Soares de Souza**

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia  
Telefone: (71) 2108-7200  
Site: [www.camarasimoes.ba.gov.br](http://www.camarasimoes.ba.gov.br)

A CIDADÊ PÁSSA POR AQUÍ




ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



## ATO DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2024

Por determinação do Exmo. Sr. Devaldo Soares de Souza, Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, em cumprimento a Lei 14.133/21, após ratificação e homologação, autoriza a publicação do **1º Termo Aditivo Contratual**, referente ao contrato nº 020/2024, que tem como objeto a contratação de serviços de engenharia para requalificação da fachada e galeria "José Aleluia" da Câmara Municipal de Simões Filho. A empresa contratada é a **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, com valor global de R\$ 77.015,67 (setenta e sete mil, quinze reais e sessenta e sete centavos). A Dotação Orçamentária é: Órgão/Unidade: 01.01.001 – Câmara Municipal de Simões Filho; Atividade: 01.031.001.1.002 – Requalificação da Sede do Poder Legislativo; Elemento de despesa: 3.3.90.39.99 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos: 1.500 – Recursos não vinculados de impostos.

PUBLICADO NO MURAL DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
SIMÕES FILHO, EM 06/02/24

  
Rogério Jesus dos Santos  
Diretor de Adm. Geral da Câmara

Praça da Bíblia, s/n - Centro – Simões Filho/Ba. CEP: 43.700-000

A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA



Simões Filho-BA, 06 de dezembro de 2024.

**Processo Administrativo:** nº 15.970/2024

**Origem:** Diretoria Administrativa

**Destino:** Setor de Contabilidade

**Assunto:** Solicitação da Suplementação de Empenho.

Prezados (as) Senhores (as):

Tendo em vista, a regularidade do Processo Administrativo nº 15.970/2024, que tem por objeto a contratação de serviços de engenharia para requalificação da fachada e galeria "JOSÉ ALELUIA" da Câmara Municipal de Simões Filho, venho solicitar a devida suplementação do empenho no valor correspondente ao exercício 2024, conforme dados abaixo:

- Nome da empresa: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA;
- CNPJ nº 35.285.646/0001-47;
- 1º Termo Aditivo ao contrato nº. 020/2024;
- Prazo da contratação: até 05/05/2025.


  
**Rogério de Jesus dos Santos**  
Diretor Administrativo

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia  
Telefone: (71) 2108-7200  
Site: [www.camarasimoesfilho.ba.gov.br](http://www.camarasimoesfilho.ba.gov.br)

A CIDADANIA PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



## PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL

PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DE METAFÍSICA E ACRÉSCIMO DE VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº. 020/2024, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO E A EMPRESA ALFA CONSTRUÇÕES LTDA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, NO ESTADO DA BAHIA**, Ente de Direito Público, CNPJ nº 13.612.270/0001-03, com endereço na Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho – Bahia, CEP: 43.700-000, neste ato representado por seu Presidente, o Exmo. Vereador **DEVALDO SOARES DE SOUZA**, brasileiro, portador do RG nº. 06.608.322-24, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 886.624.705-72, residente e domiciliado em Simões Filho – Bahia, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado, a sociedade empresária **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 35.285.646/0001-47, situado a Travessa Bráulio Muniz, 163 – Engenho Novo, Simões Filho/Ba, CEP 43.700-000, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social/Procuração, pela titular **Sra. MANUELLE DOS SANTOS PIRES**, portador (a) do R.G. nº 1204233160 SSP/BA, inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 035.197.005-30, doravante denominada **CONTRATADA**, para efeitos deste ato, ajustam e acordam, o presente **TERMO ADITIVO CONTRATUAL**, nos termos do artigo 124, I, "b", e artigo 125, da Lei n. 14.133/2021, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Termo Aditivo ao contrato de serviços de engenharia nº 020/2024, autorizado pelo despacho constante no Processo Administrativo nº. 15.970/2024, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, e às seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto alteração de metafísica e acréscimo do contrato nº. 020/2024, celebrado entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO** e a empresa **ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**, no valor de R\$ 77.015,67 (setenta e sete mil, quinze reais e sessenta e sete centavos), correspondente ao percentual de 22,58% (vinte e dois, vírgula cinquenta e oito por cento), conforme itens especificados no Anexo I (planilha orçamentária de metafísica com aditivo), com fundamento no artigo 124, I, "b", e artigo 125, da Lei n. 14.133/2021.


### CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO

Em decorrência da alteração mencionada na Cláusula Primeira deste Termo, fica estabelecido o novo valor do contrato em R\$ 418.088,44 (quatrocentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).





ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



### CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste aditamento correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada no QDD 2024:

Órgão/Unidade: 01.01.001 – Câmara Municipal de Simões Filho  
Atividade: 01.031.001.1.002 – Requalificação da Sede do Poder Legislativo  
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 – Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos

### CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo será publicado por extrato, na forma da Lei, às expensas da Contratante.

### CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente Termo de Aditamento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo subscritas.


Simões Filho - Bahia, 06 de dezembro de 2024.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

**DEVALDO SOARES DE SOUZA**


CONTRATANTE



**ALFA CONSTRUÇÕES LTDA**

CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

  
CPF: 049.591.655-29  
CPF: 084.010.345-01

2



A CIDADÊ PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
DIRETORIA ADMINISTRATIVA  
SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS



## ANEXO I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍCIA COM ADITIVO



24

D-3-1

3

A CIDADÊ PASSA POR AQUI

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFISICA COM ADITIVO**

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/ 2024

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.615,67

22,54%

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS

LOCAL: PRAÇA DA BIBLIA, SIN. - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS E EQUIPAMENTO NECESSARIOS, PARA REGULATIFICACAO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

22,54%

ITEM	UNID.	DESCRICOAO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PR. UNIT.(R\$) COM IPI	VALOR (R\$)				ACRESCIMO %	ADITIVO	
			CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSAO EM %		CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSAO %	ACRESCIMO R\$			
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	M2	PLACAS PARA CHUVA, AÇO GALVANIZADO, INSTALADA-REVOZADO, 01/2024	4,50	4,50	-	R\$ 341,32	1.535,94	1.535,94	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
1.2	M2	DEMO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	293,25	293,25	-	R\$ 21,70	6.365,53	6.365,53	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
1.3	M2	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO, METÁLICAS E CERÂMICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	108,08	108,08	-	R\$ 3,40	369,67	369,67	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
1.4	M2	RELAÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	108,08	108,08	-	R\$ 41,19	4.364,44	4.364,44	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
1.5	M3	RELAÇÃO DE GERAL DE FERRO	64,61	64,61	-	R\$ 13,74	887,74	887,74	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
1.6	M3	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	29,33	52,79	-	R\$ 17,03	499,49	899,01	0,00%	R\$	0,00%	R\$	399,52
1.7	M3	MOTA PARA ENTULHO (CARGA E DESCARGA) MOTA, TRANSPORTE 12,5KM	29,33	52,79	-	R\$ 56,21	1.707,30	3.072,91	0,00%	R\$	0,00%	R\$	1.365,61
2.0		ADMINISTRAÇÃO Subtotal Item 1.0					R\$ 15.724,11	R\$ 17.489,24	0,00%	R\$	0,00%	R\$	1.765,13
2.1	H	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS	264,00	264,00	-	R\$ 31,41	8.292,24	8.292,24	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
2.2	H	COMPLEMENTARES DE OBRA, JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	36,00	36,00	-	R\$ 84,46	3.040,56	3.040,56	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
3.0		PRISO/PAVIMENTAÇÃO Subtotal Item 2.0					R\$ 11.332,80	R\$ 11.332,80	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
3.1	M3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PRISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF. 01/2024 (ESPRESSURA 50M)	14,66	19,06	-	R\$ 720,10	10.556,67	13.725,11	0,00%	R\$	0,00%	R\$	3.168,44
3.2	M2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLADA, 20CM, (0,75X0,90M), MALHA 20X20CM, FERRO 3,0MM, PAINEL 20CM, (0,75X0,90M), MALHA 10X10 LEVE, SERDAU OU SIMILAR	293,25	293,25	-	R\$ 12,51	3.668,56	3.668,56	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
3.3	M2	CONTEIRO EM ARGAMASSA TRACCO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	293,25	293,25	-	R\$ 39,49	11.586,44	11.586,44	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
3.4	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PRISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE EMBOLOS, 40X40CM, 10MM, EM AMBIENTES DE PRISO MAGRO QUE 10 M². AF. 02/2023_2E	293,25	293,25	-	R\$ 131,04	38.427,46	38.427,46	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
3.5	M2	RODAPE CERÂMICO COM ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40CM. AF. 02/2023	77,65	77,65	-	R\$ 7,56	587,03	587,03	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
4.0		MURETA Subtotal Item 3.0					R\$ 64.820,19	R\$ 67.888,62	0,00%	R\$	0,00%	R\$	3.168,44
4.1	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMBOLO 10MM, EM ÁREAS EXISTENTES ANTES DE EXECUTAR A NOVA MURETA	16,96	16,96	-	R\$ 41,46	703,16	703,16	0,00%	R\$	0,00%	R\$	-
4.2	M2	MURETA EM BLOCO CONCRETO VENTILADO 15X15X35CM (C/L=0,14M, COM ARGAMASSA TRACCO T5 1:2:8 (CEMENTO / CAL / AREIA), JUNTA 1 C/L=REV. 01	14,54	16,54	-	R\$ 67,28	978,25	1.096,36	0,00%	R\$	0,00%	R\$	121,11
4.3	M	CRINTAS E VERGAS EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 14X9X55, PREENCHIMENTO COM CONCRETO ARMADO POR-5 MPa E TREPÇA DE FERRO 16,9M	24,20	27,20	-	R\$ 43,01	1.042,13	1.171,16	0,00%	R\$	0,00%	R\$	129,03

104  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PROCURADORIA  
VISTO

354  
José Ferreira de Sousa Filho - Auditor e Insp. Supervision. 137.989-8



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO**

ITEMS EXCLUIDOS  
ITEMS INCLUIDOS  
ITEMS AJUSTADOS

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 020/2024

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.015,67

22,58%  
VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE			PR. UNIT (R\$) COM IPI	CONTRATO	ATUALIZADO	VALOR (R\$)		ADITIVO				
			CONTRATO	ATUALIZADO	SUPRESSÃO				ACRESCIMO	SUPRESSÃO		ACRESCIMO			
4.4	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁZIO) E EM BARRAS DE ARMADURA, COM PREPARO EM BETAUMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 40L. AF. 10/2022	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 6,72	130,23	42,33	R\$ -	0,00%	R\$ 12,10	0,00%	R\$ 12,10	0,00%
4.5	M2	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM TALUSOAS. AF. 09/2024	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 37,86	733,73	801,87	R\$ -	0,00%	R\$ 68,15	0,02%	R\$ 68,14	0,02%
4.6	M	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM, SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. LIMA DEBÃO. AF. 05/2023	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 3,67	71,12	77,73	R\$ -	0,00%	R\$ 6,61	0,00%	R\$ 6,61	0,00%
4.7	M2	PRINTURA LATEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF. 05/2024	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 12,46	241,47	263,90	R\$ -	0,00%	R\$ 22,43	0,01%	R\$ 22,43	0,01%
4.8	M2	COBERTURA - SINGELA Item 4.8	19,38	21,18	-	1,80	R\$ 12,46	241,47	263,90	R\$ -	0,00%	R\$ 22,43	0,01%	R\$ 22,43	0,01%
5.0	M	COLUMNA METÁLICA, EM FERRE LUCTRACÃO 3/8", DIAGONAIS DUPLAS, DIVERSOS USOS OU COMPOSIÇÃO DE PORTIÇOS ATE 100M DE VÃO, LARGURA 0,50M, P/MAX. 7,0M, PINTURA EM BRANCO, COM O ANO DO FERRO + 02 DEMÃOIS, ESMATE E PÓXI BRANCO.	50,00		(50,00)	-	R\$ 414,10	20.700,00	0,00	-R\$ 23.168,80	-5,44%	R\$ -	0,00%	R\$ (23.168,80)	0,00%
5.2	M2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	131,58		-	-	R\$ 50,99	6.729,25	6.729,25	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.3	UN	MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 12/2015	8,00		-	-	R\$ 95,41	773,28	773,28	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.4	M2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019 AF. 11/2020	131,58		-	-	R\$ 194,00	25.526,52	25.526,52	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.5	UN	CHAPIM (GRUPO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33, AF. 11/2020	21,00		-	-	R\$ 40,17	843,57	843,57	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.6	UN	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL E INSTALAÇÃO DE FIBRACÃO. AF. 09/2023 PS	106,08		-	-	R\$ 73,25	7.770,36	7.770,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.7	M2	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF. 09/2023, PS	51,80		-	-	R\$ 30,77	1.593,89	1.593,89	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.8	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024	2,80		-	-	R\$ 106,00	296,80	275,80	R\$ -	0,00%	R\$ (21,00)	0,05%	R\$ (21,00)	0,05%
5.9	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO DE 10 CM DE CAMADA, SEM CONTROLE DO GRUPO DE COMPACTAÇÃO	1,88		-	-	R\$ 44,28	83,24	74,38	R\$ -	0,00%	R\$ (8,86)	0,02%	R\$ (8,86)	0,02%
5.10	M2	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TABUAS DE PINHO, 04 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	22,88		-	-	R\$ 110,36	2.526,07	2.526,07	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.11	KG	ARMADURA DE FIBRA OU VÍDEO, DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA PAREDES DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	24,85		-	-	R\$ 26,67	662,76	662,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.12	KG	CONCRETO FCK = 28MPa, TRACO 1:2:2:5 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400L, AF. 09/20	181,19		-	-	R\$ 30,77	5.575,22	5.575,22	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.13	M3		3,14		-	-	R\$ 893,62	2.805,99	2.712,38	R\$ -	0,00%	R\$ (93,61)	0,64%	R\$ (93,61)	0,64%

Assinatura e rubrica de José Ferreira de Jesus Filho, responsável pelo Departamento de Licitação, com o selo da Câmara Municipal de Simões Filho.

José Ferreira de Jesus Filho, responsável pelo Departamento de Licitação: 157.849.9

**MARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - B.J.**  
**PLANILHA ORÇAMENTARIA DE METAFISICA COM ADITIVO**

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 344.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.015,67

22,38%

22,38%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 026/2024

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS

LOCAL: PRAÇA DA BÉLIA, SIN - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE		VALOR (R\$)		CONTRATO	VALOR (R\$)		ADITIVO
				ATUALIZADO	INCLUIDOS	EXCLUIDOS	EXCLUIDOS		ATUALIZADO	EXCLUIDOS	
5.14	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESIAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3		3,74	-	3,14	R\$ 378,38	0,00	1.191,20	R\$ -	R\$ 1.191,20
5.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE CIMENTO) EM SUPERFÍCIES PLANAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L. AF. 10/2022	M2		17,96	-	17,96	R\$ 6,72	0,00	120,02	R\$ -	R\$ 120,02
5.16	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:3, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,96M. COM TALUSAS. AF. 09/2024	M2		17,96	-	17,96	R\$ 37,96	0,00	676,18	R\$ -	R\$ 676,18
5.16	FUNDO SELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF. 06/2023	M2		17,96	-	17,96	R\$ 3,67	0,00	65,55	R\$ -	R\$ 65,55
5.16	17,96M. COM TALUSAS. AF. 09/2024	M2		17,96	-	17,96	R\$ 12,49	0,00	222,54	R\$ -	R\$ 222,54
6.0	ESQUADRIAS: Subtotal Item 6.0						R\$ 73.358,48	R\$ 73.358,48	R\$ (23.189,50)	R\$ -5,44%	R\$ 14.111,92
6.1	PORTA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 08/2020	M2		8,40	-		R\$ 86,72	7,46	746,25	R\$ -	R\$ -
6.2	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FRAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUADADOR. REV.01. 10/2021	M2		38,29	-		R\$ 67,62	14,18	26.033,58	R\$ -	R\$ 11.866,57
6.3	PUADADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 25 MM. AF. 07/2021	UN		6,00	-		R\$ 68,88	275,52	413,28	R\$ -	R\$ 137,76
6.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF. 07/2021 PS	M2		41,19	-		R\$ 512,38	21,10	23.671,98	R\$ -	R\$ 2.567,02
6.5	GRANUL. NYLON 30, MALHA 200X300 Ø 5MM 250X100 CM. APLICADA, TELA DOUÇAL OU SIMILAR, INCLUSIVE FOSTRES E ACESSÓRIOS	M2		62,19	-		R\$ 39,80	2.412,97	3.268,85	R\$ -	R\$ 676,88
6.6	Subtotal Item 6.0			64,61	-		R\$ 612,28	39.559,41	39.559,41	R\$ -	R\$ -
7.0	PINTURA						R\$ 76.263,10	R\$ 83.713,34	R\$ 15.448,23	R\$ 3,62%	R\$ 15.448,24
7.1	FUNDO SELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMÃO. AF. 06/2023	M2		678,20	-		R\$ 3,67	2.468,99	2.468,99	R\$ -	R\$ -
7.2	PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2023	M2		678,20	-		R\$ 12,46	8.450,37	8.450,37	R\$ -	R\$ -
7.3	FUNDO SELADOR AGRÍCOLO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2023	M2		110,00	-		R\$ 4,59	504,90	504,90	R\$ -	R\$ -
7.4	PINTURA LATEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2023	M2		110,00	-		R\$ 14,73	1.620,30	1.620,30	R\$ -	R\$ -
7.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO E ACABAMENTO PINKEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL). EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 07/2020	M2		149,98	-		R\$ 26,92	4.037,49	6.298,44	R\$ -	R\$ 2.260,95
8.0	FACHADA PRINCIPAL FRONTAL						R\$ 17.102,62	R\$ 19.353,00	R\$ 2.250,38	R\$ 0,13%	R\$ 2.250,38
8.1	FORNIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE ANIMAL. UMA DEMÃO. AF. 06/2023	M2		5,69	-		R\$ 1.696,84	9.649,20	11.334,89	R\$ -	R\$ 2.685,69
8.2	REVESTIMENTO EM PAINEL DE FIBRA DE VIDRO EM LINGUAS	M2		85,30	-		R\$ 7,37	620,13	620,13	R\$ -	R\$ -
8.3	PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2		85,30	-		R\$ 36,80	3.130,84	3.130,84	R\$ -	R\$ -
8.4	REVESTIMENTOS - REPARAÇÃO/LIMPEZA	M2		85,30	-		R\$ 9,42	803,53	803,53	R\$ -	R\$ -

106  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

03/02/2025

José Ferreira de Jesus Filho Analista e Eng.º de Engenharia Civil - 137.869-9

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO**

ITENS EXCLUIDOS  
ITENS INCLUIDOS  
ITENS ALTERADOS

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 341.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.015,67

22,58%


VALOR ATUALIZADO: R\$ 418.088,44

LOCAL: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 026/2024

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE		PREÇO UNIT. (R\$) COM IPI	CONTRATO	ATUALIZADO	EMPRESA E ENDEREÇO	ACRESCIMTO	PREÇO UNIT. (R\$) COM IPI	CONTRATO	ATUALIZADO	VALOR (R\$)		ADICIONADO	REALIZADO	ACRESCIMTO	%	ADITIVO
			CONTRATO	ATUALIZADO									EMPRESA E ENDEREÇO	ACRESCIMTO					
8.5	M	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILAÇÃO, COM TIRILHO DE ALUMÍNIO, PARA REQUALIFICAÇÃO DE REFORÇAMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, AF. 09/2018	51,15	51,15	R\$ 68,37		3.394,83		R\$ -	R\$ 68,37		3.394,83		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.6	M2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REFORÇAMENTO, AF. 1/2017	61,35	61,35	R\$ 21,70		1.331,30		R\$ -	R\$ 21,70		1.331,30		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.7	M2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA, COM PRESSÃO AF. 09/2020	61,35	61,35	R\$ 52,44		3.217,19		R\$ -	R\$ 52,44		3.217,19		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.8	M2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM FOLHAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF. 02/2023, PE (P) FACHADA	61,35	61,35	R\$ 131,04		8.039,30		R\$ -	R\$ 131,04		8.039,30		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
8.9	M2	FACHADA EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCORON) EM CÂMARA PATRIM KANARR 500 COMPOSTA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGAS "U" DE Z - FORNECIMENTO E MONTAGEM	31,50	138,16	R\$ 490,12		16.439,76		R\$ -	R\$ 490,12		16.439,76		R\$ -	R\$ 51.295,96	R\$ -	12,89%	R\$ 51.295,96	
8.10	UN	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CADA LETRA DA FACHADA, INCLUSIVE COM LIMPEZA E REQUALIFICAÇÃO DA MESMA	39,00	39,00	R\$ 47,35		1.846,65		R\$ -	R\$ 47,35		1.846,65		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9.1	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM ANDARINHOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA), AF. 03/2020	200,80	200,80	R\$ 18,50		3.714,80		R\$ -	R\$ 18,50		3.714,80		R\$ -	R\$ 1.628,00	R\$ -	0,38%	R\$ 1.628,00	
9.17	M2/MES	ANDAIME METÁLICO PARA OBRA, 1,00x3,00x0,50 MENSAL, CASCÃO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	200,80	200,80	R\$ 88,00		5.074,22		R\$ -	R\$ 88,00		5.074,22		R\$ -	R\$ 2.223,76	R\$ -	0,52%	R\$ 2.223,76	
Subtotal Item 8.0																			
9.0	UN	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIAS: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	6,00	6,00	R\$ 34,85		209,10		R\$ -	R\$ 34,85		209,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9.1	UN	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	6,00	6,00	R\$ 31,99		191,94		R\$ -	R\$ 31,99		191,94		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9.3	M	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	14,80	14,80	R\$ 29,35		419,56		R\$ -	R\$ 29,35		419,56		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9.4	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	12,00	12,00	R\$ 24,76		297,12		R\$ -	R\$ 24,76		297,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9.5	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 09/2022	3,00	3,00	R\$ 20,85		61,65		R\$ -	R\$ 20,85		61,65		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	
9.6	M	DESENVOLVIMENTO 67 CM (FUNDO+15 CM LATERAIS+15 E 22 CM BORDAS+3 E 1/2CM)	24,30	27,30	R\$ 120,33		3.284,02		R\$ -	R\$ 120,33		3.284,02		R\$ -	R\$ 360,99	R\$ -	0,08%	R\$ 360,99	
Subtotal Item 9.0																			
10.0		INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					4.173,11		R\$ -	R\$ -		4.173,11		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	

João Ferreira de Jesus Filho Analista e Eng.º Engenharia/CAL - 137.859-9



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BA**  
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO**

ITEMS EXCLUÍDOS  
ITEMS INCLUIDOS  
ITEMS ALTERADOS

DATA: 02/12/2024  
CONTRATO: N.º 028/2024

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 344.072,77  
VALOR 1º ADITIVO: R\$ 77.015,87

22,98%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 416.088,44

LOCAL: PRAÇA DA BÍBLIA, S/N - CENTRO, CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS, PARA REQUALIFICAÇÃO DA FACHADA E GALERIA "JOSÉ ALELUIA" DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

VALOR ATUALIZADO: R\$ 416.088,44

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			P.R. UNIT (R\$) COM ICM	CONTRATO	ATUALIZADO	VALOR (R\$)			ADITIVO
			CONTRATO	ADITIVO	ACRESCIMO				SUPRESSÃO	ACRESCIMO	%	
10.1	PUNTO DE TOMADA 2P+T, ABRA DE EMBUTIR, 10.1, COM LUMINÁRIA DE EMBOITUR, 19 LED, SANFONADO, EMBUTIDO Ø 3/4" FIO RÍGIDO 2-5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	3,00	-	-	R\$ 206,95	620,85	620,85	-	-	0,00%	R\$ -
10.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	3,00	-	-	R\$ 18,73	56,19	56,19	-	-	0,00%	R\$ -
11.0	<b>Subtotal Item 10.0</b>						677,04	677,04	-	-	0,00%	R\$ -
11.1	<b>INSTALAÇÃO DE DRENOS DE AR CONDICIONADO</b>											
11.1.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE PVC, SANFONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M	45,00	-	-	R\$ 19,77	889,95	1.047,81	-	-	0,00%	R\$ 158,16
11.1.2	BOELHO DE GRAU, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2022	M2	13,00	-	-	R\$ 8,57	85,70	111,41	-	-	0,00%	R\$ 25,71
11.1.3	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4" PARA INTERLIGAÇÃO DE CABOS DE COBRE Ø 1/2" PARA APLICAÇÃO DE TERMO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTITKTS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FRAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,50	-	-	R\$ 295,19	6.129,75	7.079,06	-	-	0,00%	R\$ 1.949,31
12.0	<b>Subtotal Item 11.0</b>						6.105,10	8.238,28	-	-	0,00%	R\$ 2.133,18
12.1	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
12.1.1	ELETRODUTO PVC Ø10MM (1 X 1) PARA SPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	15,00	-	-	R\$ 52,42	786,30	1.100,62	-	-	0,00%	R\$ 314,52
12.2	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, 19 LED, COM REFLETOR 30W, LUMINÁRIA Ø 120MM, 220V, 50Hz, AL. OU S/M, AR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	10,00	-	-	R\$ 174,17	1.741,70	1.741,70	-	-	0,00%	R\$ -
12.3	INTERESFOTOR SIMPLES (1 MONOFIL), 100/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	-	-	R\$ 26,47	26,47	26,47	-	-	0,00%	R\$ -
12.4	TOMADA, BARRA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 30 X 1,5 (3 A, 10A), 220V, 50Hz, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6,00	-	-	R\$ 40,87	245,22	245,22	-	-	0,00%	R\$ -
12.5	PUNTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO, EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE CONJUNTO ASTO/Ø30X200V, DIJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	5,00	-	-	R\$ 240,75	1.203,75	1.444,50	-	-	0,00%	R\$ 240,75
12.6	DIJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	M2	2,00	-	-	R\$ 54,81	109,62	109,62	-	-	0,00%	R\$ -
12.7	CABO DE COBRE Ø 3/4" PARA AS ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	500,00	-	-	R\$ 4,03	2.015,00	3.167,58	-	-	0,00%	R\$ 1.152,58
12.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA Ø60789 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	280,00	-	-	R\$ 2,78	656,00	1.234,32	-	-	0,00%	R\$ 578,32
13.0	<b>Subtotal Item 12.0</b>						6.822,05	9.809,23	-	-	0,00%	R\$ 2.987,17
13.1.1	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>											
13.1.1.1	LIMPEZA GERAL	M2	293,25	-	-	R\$ 2,31	676,41	676,41	-	-	0,00%	R\$ -
	<b>Subtotal Item 13.0</b>						676,41	676,41	-	-	0,00%	R\$ -
							341.068,13	418.083,90	-	-	-5,44%	R\$ 77.015,87

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PROCURADORIA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

JUSTO

108

my asf

José Emerson de Jesus Filho Assessor e Log. Supremacia/CM 137.849-9





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALFA CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ: 35.285.646/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:05:30 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2024.

Código de controle da certidão: **844F.2B1C.D1FD.B1CA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A CIDADE PASSA POR AQUI




**GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Emissão: 21/10/2024 11:52

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)



Certidão Nº: **20244528918**

RAZÃO SOCIAL	
<b>ALFA CONSTRUCOES EIRELI</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	<b>35.285.646/0001-47</b>


Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/10/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EMPRESARIAL

**Contribuinte:** ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

**Endereço:** Rua PROFESSORA MARIA DE SOUZA CHAVES Nº00210 - ANTIGO 165 -  
Centro - Simões Filho-BA CEP: 43700-000

**CPF/CNPJ:** 35.285.646/0001-47

**Inscrição:** 17838

Data de emissão: 21/10/2024 Validade: 19/01/2025

Ressalvando o direito do Município cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, **é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.**

Esta Certidão se refere a inscrição municipal informada no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda, com amparo no artigo 314 da Lei 1.102/2018, que institui o Código Tributário Municipal, combinado com o artigo 205, do Código Tributário Nacional.

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do seguinte link:  
<https://gpi09.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=5b0d9cc1-211b-4ffb-a0a3-7a7ecbf439e8&idFunc=f5cb1aab-ffe4-43aa-8ed3-cde72144d105>

Chave de Validação WEB: **8dbca8de**

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A CIDADE PASSA POR AQUI



Voltar

Imprimir



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 35.285.646/0001-47  
**Razão Social:** ALFA CONSTRUCOES EIRELI  
**Endereço:** RUA PROFESSORA MARIA DE SOUZA CHAVES / CENTRO / SIMOES FILHO /  
BA / 43700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/11/2024 a 15/12/2024

**Certificação Número:** 2024111602525426100003

Informação obtida em 04/12/2024 20:00:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

A CIDADE PASSA POR AQUI



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALFA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 35.285.646/0001-47  
Certidão nº: 72534553/2024  
Expedição: 21/10/2024, às 11:56:17  
Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALFA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.285.646/0001-47**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cndt@rst.jus.br](mailto:cndt@rst.jus.br)

A CIDADÃO PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Reforço de Empenho



Processo Reforço 33 Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FORNECEDOR

Nome: ALFA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 35285646000147  
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA DE SOUZA CHAVES Compl: ANTIGO 165  
Bairro: CENTRO Cidade: Simões Filho UF: BA

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Função: 01 Legislativa  
SubFunção: 031 Ação Legislativa  
Programa: 0001 AÇÕES LEGISLATIVAS E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS  
Ação: 1002 REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Licitação: 408 - Pregão - Art. 28 Inciso I Lei 14.133/2021

EMPENHO ALTERADO				SALDO ANTERIOR	VALOR REFORÇO	SALDO DISPONÍVEL
Nº	TIPO	EMISSÃO	CONTRATO	341.072,77	77.009,62	418.082,39
124	Global	06/11/2024	020/2024/2024			

HISTÓRICO

REFORÇO, REFERENTE AO ADITIVO PACTUADO NESTA DATA.

SETENTA E SETE MIL E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

77.009,62

Data: 06/12/2024

Autorizo a ALTERAÇÃO do empenho

Este Reforço foi processada de acordo com a legislação vigente

## DIÁRIO OFICIAL

Edição 2.421 | Ano 2024

19 de dezembro de 2024

Página 3



Câmara Municipal  
**SIMÕES FILHO**

### EXTRATO DO 1º ADITAMENTO CONTRATUAL DE METAFÍSICA E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 020/2024

#### EXTRATO DO 1º ADITAMENTO CONTRATUAL DE METAFÍSICA E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 020/2024.

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 001/2024; Processo Administrativo nº 15.970/2024, referente ao Contrato nº 020/2024; Empresa contratada: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ nº 35.285.646/0001-47; Objeto: Alteração de Metafísica e Acréscimo do contrato nº 020/2024; Valor aditivado R\$ 77.009,62 (setenta e sete mil, nove reais e sessenta e dois centavos); Com vigência até 05/05/2025; Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.1.002; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99; Fonte de Recurso: 1.500. Devaldo Soares de Souza – Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, 06 de dezembro de 2024.



Certificação Digital: YQUD81CN-NZHGNYP2-D75CHT5A-XMCFY6RR

Versão eletrônica disponível em: <https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

A CIDADÃO PASSA POR AQUI

Certificação Digital: 8ROWUWJS-BR68JIMB-AINDZZGH-MOP4VMAX

Versão eletrônica disponível em: <https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/>

> Contratos

## Termo Aditivo n° PRIMEIRO ADITIVO

Última atualização 19/12/2024

Ult

Lo

Tif

Da

Id

Id

Ob

Co

pa

**Data assinatura:** 06/12/2024 **Vigência:** de 06/12/2024 a 05/05/2025

**Objeto:** Metafísica e Acréscimo Contratual. Referente ao Contrato n° 020/2024

**Valor acrescido:** R\$ 77.009,62 **Fundamento legal:** Art. 124, inciso I, alínea "b", c/c o artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

### Documentos(s):

Nome	Data	Tipo
EXTRATO DA METAFISICA E ACRESCIMO CONTRATO 0202024	19/12/2024	Termo Aditivo

Exibir: 10

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

Retornar

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 35.285.646/0001-47 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA

Termos Arquivos Histórico

Número	Tipo	Data Assinatura
PRIMEIRO ADITIVO	Termo Aditivo	06/12/2024

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em atos de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidelidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portal.deservicos.gestao.gov.br/>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



A CIDADANIA PASSA POR AQUI

## Termo Aditivo n° PRIMEIRO ADITIVO

Última atualização 19/12/2024

**Data assinatura:** 06/12/2024 **Vigência:** de 06/12/2024 a 05/05/2025

**Objeto:** Metafísica e Acréscimo Contratual. Referente ao Contrato nº 020/2024

**Valor acrescido:** R\$ 77.009,62 **Fundamento legal:** Art. 124, inciso I, alínea "b", c/c o artigo 125, da Lei Federal nº 14.133/2021

### Documento(s):

Nome :	Data :	Tipo :
EXTRATO DA METAFISICA E ACRESCIMO CONTRATO 0202024	19/12/2024	Termo Aditivo

Exibir: 10

1-1 de 1 itens

Página: 1



## DIÁRIO OFICIAL

Edição 2.442 | Ano 2024  
30 de dezembro de 2024  
Página 3



Câmara Municipal  
**SIMÕES FILHO**

### ERRATA DO 1º ADITAMENTO, AO CONTRATO Nº 020/2024



### ERRATA DO 1º ADITAMENTO, AO CONTRATO Nº 020/2024.

#### ONDE SE LÊ:

#### EXTRATO DO 1º ADITAMENTO CONTRATUAL DE METAFÍSICA E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 020/2024.

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 001/2024; Processo Administrativo nº 15.970/2024, referente ao Contrato nº 020/2024; Empresa contratada: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ nº 35.285.646/0001-47; Objeto: Alteração de Metafísica e Acréscimo do contrato nº 020/2024; Valor aditivado R\$ 77.009,82 (setenta e sete mil, nove reais e sessenta e dois centavos); Com vigência até 05/05/2025; Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.1.002; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99; Fonte de Recurso: 1.500. Devaldo Soares de Souza – Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, 06 de dezembro de 2024.

#### LEIA-SE:

#### EXTRATO DO 1º ADITAMENTO CONTRATUAL DE METAFÍSICA E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 020/2024.

A Câmara Municipal de Simões Filho torna público o resumo do Termo Aditivo nº 001/2024; Processo Administrativo nº 15.970/2024, referente ao Contrato nº 020/2024; Empresa contratada: ALFA CONSTRUÇÕES LTDA; CNPJ nº 35.285.646/0001-47; Objeto: Alteração de Metafísica e Acréscimo do contrato nº 020/2024; Valor aditivado R\$ 77.015,67 (setenta e sete mil, quinze reais e sessenta e sete centavos); Com vigência até 05/05/2025; Dotação Orçamentária: Órgão/Unidade: 01.01.001; Atividade: 01.031.001.1.002; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99; Fonte de Recurso: 1.500. Devaldo Soares de Souza – Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, 06 de dezembro de 2024.

Certificação Digital: KBGKW9QU-H7VQSVAK-40JEUBQE-72FDASUE

Versão eletrônica disponível em: <https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

A CIDADANIA PASSA POR AQUI

Certificação Digital: 8ROWUWJS-BR68JIMB-AINDZZGH-MOP4VMAX

Versão eletrônica disponível em: <https://camarasimoesfilho.ba.gov.br/>

