

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manoel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: RERFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
					CONTRATO	ATUALIZADO	PAD I			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO			
							SUPRESSÃO E(M) - C(C)	ACRESCIMO E(M) - C(C)				SUPRESSÃO R\$	%		ACRESCIMO R\$	%	
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,00		(2,00)	-	R\$ 522,01	1.044,02	0,00	-R\$ 1.044,02	-0,11%	R\$ -	0,00%	R\$ (1.044,02)	
1.2	62	ORSE	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotoxilado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00		(1,00)	-	R\$ 14.771,79	14.771,79	0,00	-R\$ 14.771,79	-1,51%	R\$ -	0,00%	R\$ (14.771,79)	
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	22,00		(22,00)	-	R\$ 109,42	2.407,24	0,00	-R\$ 2.407,24	-0,25%	R\$ -	0,00%	R\$ (2.407,24)	
1.4	105118	SINAPI	TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024	m²	18,00	18,00	-	-	R\$ 81,67	1.470,06	1.470,06	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
			Subtotal Item 1.0						R\$ 19.693,11	R\$ 1.470,06	-R\$ 18.223,05	-1,86%	R\$ -	0,00%	-R\$ 18.223,05		
2.0			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
2.1	23	ORSE	Demolição de divisórias tipo divilux	m²	714,54	799,80	-	85,26	R\$ 19,89	14.089,29	15.748,06	R\$ -	0,00%	R\$ 1.678,77	0,17%	R\$ 1.678,77	
2.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	474,15	465,12	-	10,97	R\$ 2,77	1.313,40	1.343,78	R\$ -	0,00%	R\$ 30,39	0,00%	R\$ 30,39	
2.3	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.950,00	2.130,00	-	180,00	R\$ 0,52	1.014,00	1.107,60	R\$ -	0,00%	R\$ 93,60	0,01%	R\$ 93,60	
2.4	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	44,00	60,00	-	16,00	R\$ 2,45	107,80	147,00	R\$ -	0,00%	R\$ 39,20	0,00%	R\$ 39,20	
2.5	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	112,00	242,00	-	130,00	R\$ 0,90	100,80	217,80	R\$ -	0,00%	R\$ 117,00	0,01%	R\$ 117,00	
2.6	12376	ORSE	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	25,00		(25,00)	-	R\$ 24,60	615,00	0,00	-R\$ 615,00	-0,08%	R\$ -	0,00%	R\$ (615,00)	
2.7	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	59,43	71,28	-	11,83	R\$ 22,01	1.308,05	1.568,43	R\$ -	0,00%	R\$ 260,38	0,03%	R\$ 260,38	
2.8	13197	ORSE	Locação de caixa coletores de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025	un	12,00	15,00	-	3,00	R\$ 351,16	4.213,92	5.287,40	R\$ -	0,00%	R\$ 1.053,48	0,11%	R\$ 1.053,48	
2.9	13938	ORSE	Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento	m²	42,00	44,00	-	2,00	R\$ 16,45	690,90	723,80	R\$ -	0,00%	R\$ 32,90	0,00%	R\$ 32,90	
2.10	12344	ORSE	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	2,00	2,00	-	-	R\$ 75,38	150,76	150,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
2.11	CPU11	PRÓPRIO	Retirada de exaustor	un		23,00	-	23,00	14,36	0,00	330,28	R\$ -	0,00%	R\$ 330,28	0,03%	R\$ 330,28	
2.12	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação).	m²		192,19	-	192,19	8,72	0,00	1.674,99	R\$ -	0,00%	R\$ 1.674,99	0,17%	R\$ 1.674,99	
2.13	72242	SINAPI	Retirada de rodapé de madeira	m²		92,00	-	92,00	6,01	0,00	553,34	R\$ -	0,00%	R\$ 553,34	0,08%	R\$ 553,34	
			Subtotal Item 2.0						R\$ 23.593,91	R\$ 28.833,23	-R\$ (615,00)	-0,06%	R\$ 5.864,33	0,60%	R\$ 5.249,32		
3.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA														
3.1	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	809,60	-	105,60	R\$ 46,48	32.721,92	37.630,21	R\$ -	0,00%	R\$ 4.908,29	0,50%	R\$ 4.908,29	
3.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	92,00	-	12,00	R\$ 157,06	12.564,80	14.449,52	R\$ -	0,00%	R\$ 1.884,72	0,19%	R\$ 1.884,72	
			Subtotal Item 3.0						R\$ 45.286,72	R\$ 52.079,73	R\$ -	0,00%	R\$ 6.793,01	0,69%	R\$ 6.793,01		
4.0			ALVENARIA DE VEDAÇÃO														
4.1	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	799,8	738,1	(61,70)	-	R\$ 131,90	105.493,82	97.355,39	-R\$ 8.138,23	-0,83%	R\$ -	0,00%	R\$ (8.138,23)	
			Subtotal Item 4.0						R\$ 105.493,82	R\$ 97.355,39	-R\$ (8.138,23)	-0,83%	R\$ -	0,00%	R\$ (8.138,23)		
5.0			PISO														
5.0	9824	ORSE	Massa 3M para calafetação (fornecimento) (PARA CALAFETAR FURÓS DO PISO)	kg	6,00	6,00	-	-	R\$ 38,23	229,38	229,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
			Subtotal Item 5.0						R\$ 229,38	R\$ 229,38	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		
6.0			COBERTURA / FORRO														
6.1	9634	ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	50,83	138,24	-	87,41	R\$ 39,82	2.024,05	5.504,72	R\$ -	0,00%	R\$ 3.480,67	0,36%	R\$ 3.480,67	
6.2	12719	ORSE	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan - Isoeste ou similar	m²	50,83		(50,83)	-	R\$ 131,95	6.707,02	0,00	-R\$ 6.707,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (6.707,02)	
6.3	10652	ORSE	Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa 825 x 825mm e perfil T, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m²	106,96		(106,96)	-	R\$ 108,48	11.603,02	0,00	-R\$ 11.603,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (11.603,02)	



Processo: 0452626 - Doc: 350 - Documento Assinado Digitalmente por: UILTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05
 https://e-icm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 184a2e30-fa9b-41-ad-bec1-b54e7e488eb47

Sua 1

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manoel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: RERFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
					CONTRATO	PAD I				CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO		
						ATUALIZADO	SUPRESSÃO E(=) - C(=)	ACRESCIMO E(=) - C(=)				SUPRESSÃO R\$	%		ACRESCIMO R\$	%
6.4	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	572,00		(572,00)	-	R\$ 38,83	22.210,78	0,00	-R\$ 22.210,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (22.210,76)
6.5	11492	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado	m²	367,20		(367,20)	-	R\$ 87,79	24.892,49	0,00	-R\$ 24.892,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (24.892,49)
6.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (94231)	m	91,20		-	91,20	R\$ 59,27	0,00	5.405,42	R\$ -	0,00%	R\$ 5.405,42	0,55%	R\$ 5.405,42
6.7	38123	SINAPI	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	12,32		-	12,32	R\$ 83,53	0,00	1.029,06	R\$ -	0,00%	R\$ 1.029,06	0,11%	R\$ 1.029,06
6.8	4941	ORSE	Pintura de acabamento com tinta emborrachada - D2 demãos	m²	110,40		-	110,40	R\$ 31,19	0,00	3.443,67	R\$ -	0,00%	R\$ 3.443,67	0,35%	R\$ 3.443,67
6.9	4113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	20,00		-	20,00	R\$ 19,60	0,00	392,01	R\$ -	0,00%	R\$ 392,01	0,04%	R\$ 392,01
6.10	4865	ORSE	Limpeza de calha de zinco	m	48,00		-	48,00	R\$ 21,88	0,00	1.050,08	R\$ -	0,00%	R\$ 1.050,08	0,11%	R\$ 1.050,08
6.11	16.13.23	EMBASA	TUBO DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	9,00		-	9,00	R\$ 41,10	0,00	369,90	R\$ -	0,00%	R\$ 369,90	0,04%	R\$ 369,90
6.12	15.06.04	EMBASA	IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS COM MANTA ASFÁLTICA, REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA (MANTA EM FIBRA)	m²	50,00		-	50,00	R\$ 110,36	0,00	5.518,09	R\$ -	0,00%	R\$ 5.518,09	0,56%	R\$ 5.518,09
6.13	100775	SINAPI	Substituição pontual de estrutura metálica oxidada - ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA (100775)	KG	25,00		-	25,00	R\$ 16,42	0,00	410,50	R\$ -	0,00%	R\$ 410,50	0,04%	R\$ 410,50
6.14	160471	SBC	REVISÃO/RECUPERAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA EXISTENTE	m²	24,96		-	24,96	R\$ 967,94	0,00	24.159,70	R\$ -	0,00%	R\$ 24.159,70	2,47%	R\$ 24.159,70
6.15	39511	SINAPI	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	m²	444,11		-	444,11	R\$ 211,75	0,00	94.040,29	R\$ -	0,00%	R\$ 94.040,29	9,81%	R\$ 94.040,29
6.16	4785	SBC	FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200x2400mm	m²	41,01		-	41,01	R\$ 146,24	0,00	5.997,30	R\$ -	0,00%	R\$ 5.997,30	0,61%	R\$ 5.997,30
6.17	1841	ORSE	Revisão de esquadria de alumínio	m²	60,00		-	60,00	R\$ 141,30	0,00	8.478,00	R\$ -	0,00%	R\$ 8.478,00	0,87%	R\$ 8.478,00
6.18	ED-50992	SETOP	VEDAÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	m	60,00		-	60,00	R\$ 24,88	0,00	1.492,80	R\$ -	0,00%	R\$ 1.492,80	0,15%	R\$ 1.492,80
Subtotal item 6.0									R\$ 67.437,32	R\$ 157.291,52	R\$ (65.413,29)	0,00%	R\$ 155.267,49	15,87%	R\$ 89.854,20	
7.0			ESQUADRIAS													
7.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	46,00		-	46,00	R\$ 854,28	39.296,88	41.859,72	R\$ -	0,00%	R\$ 2.562,84	0,26%	R\$ 2.562,84
Subtotal item 7.0									R\$ 39.296,88	R\$ 41.859,72	R\$ -	0,00%	R\$ 2.562,84	0,26%	R\$ 2.562,84	
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS													
8.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS													
8.1.1	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00		1,00	-	R\$ 16,43	16,43	16,43	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.1.2	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00		2,00	-	R\$ 8,05	16,10	16,10	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.1.3	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	3,00		3,00	-	R\$ 12,94	38,82	38,82	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Lucas

Processo: 04526e26 - Doc. 350 - Documento Assinado Digitalmente por: ULLTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05
Acesse por: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 184a2e30-fa9b-41ad-bec1-b54e7e48eb47

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manoel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
					CONTRATO	ATUALIZADO	PAD			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO		
							SUPRESSÃO E(M) - C(G)	ACRESCIMO E(M) - C(G)				SUPRESSÃO R\$	%		ACRESCIMO R\$	%
8.1.4	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	6,00	6,00	-	-	R\$ 14,91	89,46	89,46	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.1.5	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	2,00	2,00	-	-	R\$ 15,07	30,14	30,14	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.1.6	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	1,00	1,00	-	-	R\$ 18,39	18,39	18,39	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.1.7	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	7,00	7,00	-	-	R\$ 16,52	115,64	115,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.1.8	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 138,60	138,60	138,60	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.1.9	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	1,00	-	-	R\$ 140,14	140,14	140,14	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal item 8.1										R\$ 603,72	R\$ 603,72	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.2			LOUÇAS E METAIS													
8.2.1	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00	-	-	R\$ 1.266,04	1.266,04	1.266,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal item 8.2										R\$ 1.266,04	R\$ 1.266,04	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
8.3.1	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	3,00	-	-	R\$ 12,37	37,11	37,11	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO, SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	6,00	6,00	-	-	R\$ 13,47	80,62	80,62	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.3.3	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 87,31	87,31	87,31	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal item 8.3										R\$ 205,24	R\$ 205,24	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal item 8.0										R\$ 2.075,00	R\$ 2.075,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9.0			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO													
9.1	97598	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	8,00	30,00	-	22,00	R\$ 22,48	179,88	673,80	R\$ -	0,00%	R\$ 494,12	0,05%	R\$ 494,12
9.2	12137	ORSE	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	8,00	30,00	-	22,00	R\$ 17,93	143,44	537,90	R\$ -	0,00%	R\$ 394,46	0,04%	R\$ 394,46
Subtotal item 9.0										R\$ 323,12	R\$ 1.211,70	R\$ -	0,00%	R\$ 888,58	0,09%	R\$ 888,58
10.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
10.1			INFRAESTRUTURA													
10.1.1	9869	ORSE	Perfildado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	4,00	6,00	-	2,00	R\$ 88,87	355,48	533,22	R\$ -	0,00%	R\$ 177,74	0,02%	R\$ 177,74
10.1.2	97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2023	M	135,00	135,00	-	-	R\$ 102,86	13.886,10	13.886,10	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.1.3	8443	ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	5,00	5,00	-	-	R\$ 26,77	133,85	133,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.1.4	13179	ORSE	Curva Horizontal 90° para eletrocalha 150 x 50mm	un	8,00	8,00	-	-	R\$ 32,07	256,56	256,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.1.5	7820	ORSE	Junção para eletrocalha metálica 100mm(ref. Mopa ou similar)	un	42,00	46,00	-	4,00	R\$ 27,31	1.147,02	1.266,26	R\$ -	0,00%	R\$ 109,24	0,01%	R\$ 109,24
10.1.6	10821	ORSE	Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento)	un	1.000,00	1.000,00	-	-	R\$ 3,71	3.710,00	3.710,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Luana

Processo: 04526e26 - Doc. 350 - Documento Assinado Digitalmente por: LILTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 184a2e30-fa9b-41ad-bec1-b54e7e48eb47

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manoel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: RERFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
					CONTRATO	ATUALIZADO	PAD			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO		
							SUPRESSÃO E(m) - C(G)	ACRESCIMO E(m) - C(G)				SUPRESSÃO R\$	%		ACRESCIMO R\$	%
10.1.7	10621	ORSE	Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento)	un	1.000,00	1.000,00	-	-	R\$ 3,71	3.710,00	3.710,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.1.8	9624	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	40,00	40,00	-	-	R\$ 1,27	50,80	50,80	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.1.9	9625	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	4,00	8,00	-	4,00	R\$ 2,37	9,48	18,96	R\$ -	0,00%	R\$ 9,48	0,00%	R\$ 9,48
10.1.10	777	ORSE	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, pl ponto de luz embutido	un	85,00	100,00	-	15,00	R\$ 12,96	1.101,80	1.296,00	R\$ -	0,00%	R\$ 194,40	0,02%	R\$ 194,40
10.1.11	83387	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	300,00	357,00	-	57,00	R\$ 12,91	3.873,00	4.608,87	R\$ -	0,00%	R\$ 735,87	0,08%	R\$ 735,87
10.1.12	12494	ORSE	Parafuso cabeça lenticla auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	500,00	1.000,00	-	500,00	R\$ 5,22	2.610,00	5.220,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.610,00	0,27%	R\$ 2.610,00
Subtotal Item 10.1										R\$ 30.843,89	R\$ 34.680,82	R\$ -	0,00%	R\$ 3.836,73	0,34%	R\$ 3.836,73
10.2			CABEAMENTO													
10.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR AZUL)	M	400,00	1.200,00	-	800,00	R\$ 3,71	1.484,00	4.452,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.968,00	0,30%	R\$ 2.968,00
10.2.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR VERDE)	M	100,00	1.200,00	-	1.100,00	R\$ 3,71	371,00	4.452,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.081,00	0,42%	R\$ 4.081,00
10.2.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR PRETA)	M	800,00	1.200,00	-	400,00	R\$ 3,71	2.226,00	4.452,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.226,00	0,23%	R\$ 2.226,00
10.2.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR BRANCA)	M	600,00	1.150,00	-	550,00	R\$ 5,36	3.216,00	6.164,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.948,00	0,30%	R\$ 2.948,00
10.2.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR VERMELHA)	M	600,00	1.150,00	-	550,00	R\$ 5,36	3.216,00	6.164,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.948,00	0,30%	R\$ 2.948,00
10.2.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (CORM AZUL)	M	700,00	1.150,00	-	450,00	R\$ 5,36	3.752,00	6.164,00	R\$ -	0,00%	R\$ 2.412,00	0,25%	R\$ 2.412,00
10.2.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR VERDE)	M	800,00	1.150,00	-	350,00	R\$ 5,36	4.288,00	6.164,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.876,00	0,16%	R\$ 1.876,00
10.2.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR PRETA)	M	300,00	800,00	-	500,00	R\$ 8,25	2.475,00	6.600,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.125,00	0,42%	R\$ 4.125,00
10.2.9	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR AZUL)	M	300,00	800,00	-	500,00	R\$ 8,25	2.475,00	6.600,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.125,00	0,42%	R\$ 4.125,00
10.2.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (COR VERDE)	M	300,00	800,00	-	500,00	R\$ 8,25	2.475,00	6.600,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.125,00	0,42%	R\$ 4.125,00
10.2.11	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	650,00	800,00	-	150,00	R\$ 20,46	13.299,00	16.368,00	R\$ -	0,00%	R\$ 3.069,00	0,31%	R\$ 3.069,00
10.2.12	11413	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	20,00	60,00	-	40,00	R\$ 10,85	217,00	651,00	R\$ -	0,00%	R\$ 434,00	0,04%	R\$ 434,00

Luana

Processo: 04526626 - Doc: 350 - Documento Assinado Digitalmente por: UILTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 184a2e30-fa9b-4fad-bec1-b54e7e48eb47

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manoel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: RERFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
					CONTRATO	PAD I				CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO		
						ATUALIZADO	SUPRESSÃO EM) - CIG)	ACRESCIMO EM) - CIG)				SUPRESSÃO R\$	%		ACRESCIMO R\$	%
10.2.13	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	700,00	700,00	-	-	R\$ 14,28	9.998,00	9.998,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.2.14	101583	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	140,00	173,00	-	33,00	R\$ 42,38	5.933,20	7.331,74	R\$ -	0,00%	R\$ 1.398,54	0,14%	R\$ 1.398,54
10.2.15	101585	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	M	125,00	200,00	-	75,00	R\$ 87,59	10.948,75	17.518,00	R\$ -	0,00%	R\$ 6.569,25	0,67%	R\$ 6.569,25
Subtotal item 10.0										R\$ 66.371,95	R\$ 109.876,74	R\$ -	0,00%	R\$ 43.304,79	4,42%	R\$ 43.304,79
10.3			PONTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES													
10.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	45,00	55,00	-	10,00	R\$ 34,68	1.559,70	1.908,30	R\$ -	0,00%	R\$ 348,60	0,04%	R\$ 348,60
10.3.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1,00	5,00	-	4,00	R\$ 52,38	52,38	261,90	R\$ -	0,00%	R\$ 209,52	0,02%	R\$ 209,52
10.3.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	140,00	165,00	-	25,00	R\$ 55,32	7.744,80	9.127,80	R\$ -	0,00%	R\$ 1.383,00	0,14%	R\$ 1.383,00
10.3.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	88,00	102,00	-	14,00	R\$ 38,17	3.182,96	3.689,34	R\$ -	0,00%	R\$ 506,38	0,05%	R\$ 506,38
10.3.5	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	2,00	30,00	-	28,00	R\$ 56,85	113,30	1.699,50	R\$ -	0,00%	R\$ 1.586,20	0,16%	R\$ 1.586,20
10.3.6	97598	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	7,00	7,00	-	-	R\$ 81,68	571,82	571,82	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.3.7	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	3,00	3,00	-	-	R\$ 59,00	177,00	177,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.3.8	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	-	1,00	-	1,00	R\$ 60,00	0,00	60,00	R\$ -	0,00%	R\$ 60,00	0,01%	R\$ 60,00
10.3.9	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	-	10,00	-	10,00	R\$ 61,00	0,00	610,00	R\$ -	0,00%	R\$ 610,00	0,08%	R\$ 610,00
10.3.10	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	-	1,00	-	1,00	R\$ 62,00	0,00	62,00	R\$ -	0,00%	R\$ 62,00	0,01%	R\$ 62,00
10.3.11	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	-	2,00	-	2,00	R\$ 63,00	0,00	126,00	R\$ -	0,00%	R\$ 126,00	0,01%	R\$ 126,00
Subtotal item 10.3										R\$ 13.401,76	R\$ 18.291,46	R\$ -	0,00%	R\$ 4.889,70	0,50%	R\$ 4.889,70
10.4			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO													
10.4.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	19,00	19,00	-	-	R\$ 13,39	254,41	254,41	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.2	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	17,00	17,00	-	-	R\$ 14,24	242,08	242,08	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	3,00	-	-	R\$ 15,87	47,61	47,61	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	9,00	-	3,00	R\$ 15,87	95,22	142,83	R\$ -	0,00%	R\$ 47,61	0,00%	R\$ 47,61
10.4.5	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	18,00	18,00	-	-	R\$ 63,44	1.141,92	1.141,92	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.6	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	28,00	28,00	-	-	R\$ 65,17	1.824,76	1.824,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.7	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	4,00	-	-	R\$ 68,44	273,76	273,76	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Lucas

Processo: 04526e26 - Doc: 350 - Documento Assinado Digitalmente por: UILLTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05
 Acesso em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18442e30-fa9b-41ad-bec1-b54e7e48b4f7

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manoel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE				PR. UNIT. (R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
					CONTRATO	ATUALIZADO	PAD			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO		
							SUPRESSÃO E(M) - C(C)	ACRESCIMO E(M) - C(C)				SUPRESSÃO R\$	%		ACRESCIMO R\$	%
10.4.8	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	-	-	R\$ 87,19	87,19	87,19	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.9	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	7,00	-	-	R\$ 93,21	652,47	652,47	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.10	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	-	-	R\$ 115,06	230,12	230,12	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.11	9216	ORSE	Disjuntor termomagnético bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 134,86	134,86	134,86	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.12	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 444,68	444,68	444,68	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.13	8420	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 455,36	455,36	455,36	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.14	7832	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 300 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 917,83	917,83	917,83	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.15	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	17,00	17,00	-	-	R\$ 355,52	6.043,64	6.043,64	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.16	8193	ORSE	Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	2,00	4,00	-	2,00	R\$ 257,91	515,82	1.031,64	R\$ -	0,00%	R\$ 515,82	0,05%	R\$ 515,82
10.4.17	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	6,00	6,00	-	-	R\$ 82,39	494,34	494,34	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.4.18	3618	ORSE	Disjuntor bipolar DR 20 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref. Siemens 5SM1 ou similar	un	-	8,00	-	8,00	R\$ 83,39	0,00	667,12	R\$ -	0,00%	R\$ 667,12	0,07%	R\$ 667,12
10.4.19	93682	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	-	8,00	-	8,00	R\$ 84,39	0,00	675,12	R\$ -	0,00%	R\$ 675,12	0,07%	R\$ 675,12
10.4.20	93689	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	-	1,00	-	1,00	R\$ 85,39	0,00	85,39	R\$ -	0,00%	R\$ 85,39	0,01%	R\$ 85,39
Subtotal item 10.4									R\$ 13.856,27	R\$ 15.847,33	R\$ -	0,00%	R\$ 1.991,06	0,20%	R\$ 1.991,06	
10.5			ELETRODUTOS													
10.5.1	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	700,00	-	200,00	R\$ 24,05	12.025,00	16.835,00	R\$ -	0,00%	R\$ 4.810,00	0,49%	R\$ 4.810,00
10.5.2	8441	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	300,00	300,00	-	-	R\$ 6,58	1.974,00	1.974,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.3	12140	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	10,00	10,00	-	-	R\$ 6,83	68,30	68,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.4	354	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	9,00	9,00	-	-	R\$ 20,38	183,42	183,42	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.5	355	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	6,00	6,00	-	-	R\$ 25,58	153,48	153,48	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.6	1256	ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	2,00	2,00	-	-	R\$ 17,95	35,90	35,90	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.7	1258	ORSE	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 1 1/4"	un	4,00	4,00	-	-	R\$ 53,00	212,00	212,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.8	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	5,00	-	-	R\$ 10,74	53,70	53,70	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.9	91877	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	4,00	-	2,00	R\$ 15,64	31,28	62,56	R\$ -	0,00%	R\$ 31,28	0,00%	R\$ 31,28
10.5.10	380	ORSE	Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4"	un	3,00	3,00	-	-	R\$ 43,10	129,30	129,30	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.5.11	11989	ORSE	Luva sem rosca UNIDUT #=1 " C- PB	un	50,00	60,00	-	10,00	R\$ 8,89	444,50	533,40	R\$ -	0,00%	R\$ 88,90	0,01%	R\$ 88,90
10.5.12	2683	SINAPI	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 101,6mm (4")	m	-	9,00	-	9,00	R\$ 55,05	0,00	495,46	R\$ -	0,00%	R\$ 495,46	0,05%	R\$ 495,46
10.5.13	1895	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 101,6 MM (4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, TALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	-	5,00	-	5,00	R\$ 28,26	0,00	141,28	R\$ -	0,00%	R\$ 141,28	0,01%	R\$ 141,28
10.5.14	2959	SINAPI	Curva de 90° de pvc rígido roscável, diâm = 4"	un	-	2,00	-	2,00	R\$ 64,67	0,00	129,35	R\$ -	0,00%	R\$ 129,35	0,01%	R\$ 129,35
10.5.15	39773	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM	un	-	3,00	-	3,00	R\$ 111,25	0,00	333,74	R\$ -	0,00%	R\$ 333,74	0,03%	R\$ 333,74
Subtotal item 10.5									R\$ 15.310,88	R\$ 21.340,89	R\$ -	0,00%	R\$ 6.030,01	0,62%	R\$ 6.030,01	
10.6			LUMINARIAS													
10.6.1	12971	ORSE	Luminária Pannel Led embutr 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021	un	18,00	18,00	-	-	R\$ 91,25	1.642,50	1.642,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Acesso: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 184a2e30-fa9b-41-ad-bec1-b54e7e488eb47
 Assinado Digitalmente por: UILTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05

Assinatura

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manoel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: RERFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO	QUANTIDADE			PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)						
						ATUALIZADO	PAD			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO		
							SUPRESSÃO E(H) - C(C)	ACRÉSCIMO E(H) - C(C)				SUPRESSÃO R\$	%		ACRÉSCIMO R\$	%
10.8.2	13598	ORSE	Painel slim Led quadrado de sobrepor autovolt, potência 24W, 4000K, ângulo de 120°	un	76,00	80,00	-	4,00	R\$ 79,00	6.004,00	6.320,00	R\$ -	0,00%	R\$ 316,00	0,03%	R\$ 316,00
Subtotal Item 10.6										R\$ 7.646,50	R\$ 7.962,50	R\$ -	0,00%	R\$ 316,00	0,03%	R\$ 316,00
10.7			QUADROS													
10.7.1	101873	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	16,00	16,00	-	-	R\$ 168,66	2.698,56	2.698,56	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.7.2	9727	ORSE	QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 15.049,84	15.049,84	15.049,84	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.7.3	12228	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 622,96	622,96	622,96	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.7.4	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 788,46	788,46	788,46	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.7.5	12233	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 3.061,20	3.061,20	3.061,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal Item 10.7										R\$ 22.221,02	R\$ 22.221,02	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Subtotal Item 10.8										R\$ 169.652,27	R\$ 230.020,56	R\$ -	0,00%	R\$ 60.368,29	6,12%	R\$ 60.368,29
11.0			DADOS E LÓGICA													
11.1	12552	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 150 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	17,00	20,00	-	3,00	R\$ 246,51	4.190,67	4.930,20	R\$ -	0,00%	R\$ 739,53	0,08%	R\$ 739,53
11.2	11285	ORSE	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref. mopa ou similar)	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 49,39	49,39	49,39	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.3	11268	ORSE	Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref. mopa ou similar)	un	1,00	1,00	-	-	R\$ 122,14	122,14	122,14	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.4	11291	ORSE	Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	3,00	-	-	R\$ 176,24	528,72	528,72	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.5	690	ORSE	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	144,00	170,00	-	26,00	R\$ 256,42	36.924,48	43.591,40	R\$ -	0,00%	R\$ 6.666,92	0,68%	R\$ 6.666,92
11.6	11214	ORSE	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	144,00	170,00	-	26,00	R\$ 77,27	11.126,88	13.135,90	R\$ -	0,00%	R\$ 2.009,02	0,21%	R\$ 2.009,02
11.7	11242	ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	288,00	348,00	-	60,00	R\$ 8,62	2.482,56	2.930,80	R\$ -	0,00%	R\$ 448,24	0,05%	R\$ 448,24
11.8	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	6.000,00	6.100,00	-	100,00	R\$ 14,44	86.640,00	88.040,00	R\$ -	0,00%	R\$ 1.400,00	0,15%	R\$ 1.400,00
11.9	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	5,00	5,00	-	-	R\$ 1.480,57	7.402,85	7.402,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.10	10268	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	80,00	80,00	-	-	R\$ 45,48	3.638,40	3.638,40	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.11	11230	ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	un	80,00	80,00	-	-	R\$ 36,19	2.895,20	2.895,20	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.12	100555	SINAPI	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	1,00	-	(1,00)	-	R\$ 1.842,08	1.842,08	0,00	-R\$ 1.842,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (1.842,08)
11.13	11419	ORSE	Régua (filtro de linha) com 3 tomadas	UN	2,00	2,00	-	-	R\$ 24,75	49,50	49,50	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.14	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	2,00	4,00	-	2,00	R\$ 4.559,81	9.119,62	18.239,24	R\$ -	0,00%	R\$ 9.119,62	0,83%	R\$ 9.119,62
11.15	11520	ORSE	Câmera Vm S5040 VI 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	5,00	5,00	-	-	R\$ 689,17	3.445,85	3.445,85	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.16	65004	SIURB	KIT DE VENTILAÇÃO FORÇADA COM 02 VENTILADORES PARA RACK 8U	UN	-	1	-	1	R\$ 335,31	0,00	335,31	R\$ -	0,00%	R\$ 335,31	0,03%	R\$ 335,31
11.17	CPU-06	PRÓPRIO	Switch Gerenciável 48 portas Gigabit 10/100/1000 + 4 portas GBIS SG	UN	-	2	-	2	R\$ 6.527,80	0,00	13.055,61	R\$ -	0,00%	R\$ 13.055,61	1,33%	R\$ 13.055,61
11.18	CPU-07	PRÓPRIO	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit 10/100/1000 + 4 portas GBIS SG	UN	-	1	-	1	R\$ 5.747,59	0,00	5.747,59	R\$ -	0,00%	R\$ 5.747,59	0,59%	R\$ 5.747,59
11.19	11622	ORSE	Velcro dupla face com 3 metros	UN	-	6	-	6	R\$ 16,51	0,00	99,06	R\$ -	0,00%	R\$ 99,06	0,01%	R\$ 99,06
11.20	408	SINAPI	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 390X2,5mm	UN	-	20	-	20	R\$ 1,11	0,00	22,17	R\$ -	0,00%	R\$ 22,17	0,00%	R\$ 22,17
11.21	411	SINAPI	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 200X2,5mm	UN	-	20	-	20	R\$ 0,22	0,00	4,48	R\$ -	0,00%	R\$ 4,48	0,00%	R\$ 4,48
11.22	414	SINAPI	Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, comprimento de 100X2,5mm	UN	-	20	-	20	R\$ 0,71	0,00	14,15	R\$ -	0,00%	R\$ 14,15	0,00%	R\$ 14,15

Processo: 04526e26 - Doc. 350 - Documento Assinado Digitalmente por: UILTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 184a2e30-fa9b-41ad-bec1-b54e7e488eb4-7

Luana

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - BAHIA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE METAFÍSICA COM ADITIVO - 01

DATA: 04/11/2025

CONTRATO: N.º 018/2025

B.D.I.: 20,34%

29,99%

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 782.920,45

VALOR 1º ADITIVO: R\$ 234.797,84



ITENS EXCLUIDOS
 ITENS INCLUIDOS
 ITENS ADICIONADOS

Processo: 04526e26 - Doc. 350 - Documento Assinado Digitalmente por: UILTON RAMOS DE ALENCAR - 03/02/2026 10:30:05
 Assessee em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 184a2e30-fa9b-4fad-bec1-b54e7e48eb47

LOCAL: Câmara Municipal de Simões Filho - R. Herminio Manel Bonifácio - Centro, Simões Filho - BA, 43700-000

29,99%

VALOR ATUALIZADO: R\$ 1.017.718,29

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE			PR. UNIT.(R\$) COM BDI	VALOR (R\$)							
					CONTRATO	PAD			CONTRATO	ATUALIZADO	REALIZADO		ADITIVO			
						ATUALIZADO	SUPRESSÃO R\$ - C/D				ACRESCIMO R\$ - C/D	SUPRESSÃO R\$		%	ACRESCIMO R\$	%
11.23	11303	ORSE	Conector reto de alumínio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros - fornecimento e instalação	UN		30	-	30	R\$ 7,28	0,00	218,29	R\$ -	0,00%	R\$ 218,29	0,02%	R\$ 218,29
11.24	18132.3.8.3	SETOP	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1")	UN		30	-	30	R\$ 7,28	0,00	218,29	R\$ -	0,00%	R\$ 218,29	0,02%	R\$ 218,29
11.25	2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SEM LUVA	UN		50	-	50	R\$ 1,03	0,00	51,30	R\$ -	0,00%	R\$ 51,30	0,01%	R\$ 51,30
11.26	CPU-05	PRÓPRIO	RACK FECHADO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	UN		1	-	1	R\$ 3.293,11	0,00	3.293,11	R\$ -	0,00%	R\$ 3.293,11	0,34%	R\$ 3.293,11
Subtotal Item 11.0									R\$ 170.298,34	R\$ 212.102,95	R\$ (1.642,08)	0,00%	R\$ 43.486,89	4,44%	R\$ 41.844,81	
12.0			INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, DUTOS E DRENOS													
12.1	104318	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	M	26,42	123,00	-	96,58	R\$ 27,44	724,89	3.375,12	R\$ -	0,00%	R\$ 2.660,18	0,27%	R\$ 2.660,18
12.2	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	24,00	28,00	-	4,00	R\$ 11,80	283,20	330,40	R\$ -	0,00%	R\$ 47,20	0,00%	R\$ 47,20
12.3	104322	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	12,00	26,00	-	14,00	R\$ 6,78	105,12	245,26	R\$ -	0,00%	R\$ 140,16	0,01%	R\$ 140,16
12.4	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2022	UN	20,00	24,00	-	4,00	R\$ 16,54	330,80	396,96	R\$ -	0,00%	R\$ 66,16	0,01%	R\$ 66,16
12.5	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF: 11/2021	M	152,00	308,00	-	156,00	R\$ 63,92	9.715,84	19.687,36	R\$ -	0,00%	R\$ 9.971,52	1,02%	R\$ 9.971,52
12.6	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR. AF: 11/2021	M	144,00	308,00	-	164,00	R\$ 85,85	13.802,40	26.521,80	R\$ -	0,00%	R\$ 15.719,40	1,61%	R\$ 15.719,40
12.7	11984	ORSE	Exaustor Mega18, de siflux ou similar - fornecimento e instalação	un	19,00	23,00	-	4,00	R\$ 182,83	3.083,77	3.745,09	R\$ -	0,00%	R\$ 651,32	0,07%	R\$ 651,32
12.8	13910	ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btuh até 18000 btuh, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	un	24,00		(24,00)		R\$ 1.071,32	25.711,68	0,00	R\$ 25.711,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ (25.711,68)
Subtotal Item 12.0									R\$ 53.767,77	R\$ 67.302,01	R\$ (25.711,68)	0,00%	R\$ 29.245,92	2,98%	R\$ 3.534,24	
13.0			PINTURA													
13.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	1.599,60	1.877,18	-	277,58	R\$ 5,37	8.568,85	10.080,48	R\$ -	0,00%	R\$ 1.490,60	0,16%	R\$ 1.490,61
13.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF: 04/2023	m²	1.599,60	1.877,18	-	277,58	R\$ 22,43	35.879,03	42.105,15	R\$ -	0,00%	R\$ 6.226,12	0,64%	R\$ 6.226,12
13.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRÉMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023	m²	1.599,60	1.877,18	-	277,58	R\$ 18,52	26.425,39	31.011,01	R\$ -	0,00%	R\$ 4.585,62	0,47%	R\$ 4.585,62
13.4	88494	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF: 04/2023	m²	508,30	521,47	-	13,17	R\$ 6,69	3.400,53	3.488,83	R\$ -	0,00%	R\$ 88,11	0,01%	R\$ 88,10
13.5	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PRÉMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023	m²	508,30	521,47	-	13,17	R\$ 19,72	10.023,88	10.283,39	R\$ -	0,00%	R\$ 259,71	0,03%	R\$ 259,71
13.6	CPU-04	PRÓPRIO	TEXTURA ACRÍLICA COM EFEITO DE CIMENTO QUEIMADO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF: 04/2023	m²		271,47		271,47	R\$ 77,06	0,00	20.916,46	R\$ -	0,00%	R\$ 20.916,46	2,14%	R\$ 20.916,46
13.7	39829	SINAPI	RODAPE EM POUPESTIRENO, BRANCO, H = 5" CM, E = 11,5" CM	m		363,06		363,06	R\$ 45,33	0,00	16.458,42	R\$ -	0,00%	R\$ 16.458,42	1,68%	R\$ 16.458,42
Subtotal Item 13.0									R\$ 84.318,47	R\$ 134.343,02	R\$ -	0,00%	R\$ 50.025,04	5,11%	R\$ 50.025,04	
14.0			SERVIÇOS FINAIS													
14.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²		521,47		13,17	R\$ 2,96	1.504,57	1.543,55	R\$ -	0,00%	R\$ 38,98	0,00%	R\$ 38,98
Subtotal Item 14.0									R\$ 1.504,57	R\$ 1.543,55	R\$ -	0,00%	R\$ 38,98	0,00%	R\$ 38,98	
									R\$ 782.920,45	R\$ 1.017.718,29	R\$ (119.743,33)	-15,29%	R\$ 354.541,17	45,28%	R\$ 234.797,84	
									R\$ 782.920,45	R\$ 1.017.718,29	R\$ (119.743,33)	-15,29%	R\$ 354.541,17	45,28%	R\$ 234.797,84	

Sua